

RESUMEN EJECUTIVO.

1.- NOMBRE DEL PROYECTO.

DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO CAMACHO
“LA HIGUERA”

2.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

La zona del proyecto se haya ubicado Municipio de Uriondo, Provincia Aviléz del Departamento de Tarija.

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El diseño del puente que se elaboró presenta las siguientes características:

Tipo de proyecto	:	Puente vehicular “Rio Camacho La Higuera”
Número de carriles	:	1
Número de Tramos	:	4
Longitud del puente	:	80 m
Ángulo de esviaje	:	0°
Sistema estructural	:	Losa de H°A° sobre vigas Postesadas
Tipo de fundación	:	Directa.

4.- COSTO DEL PROYECTO EN BOLIVIANOS (Bs.).

Según el plan de ejecución del proyecto determinado en módulos se tienen los siguientes desembolsos:

Obras preliminares.....	Bs. 36145,60
Infraestructura.....	Bs. 7589041,56
Superestructura.....	Bs. 1382537,29

Obras Complementarias..... Bs. 172394.23

El costo necesario para la construcción del puente es de:

Bs. 9180118,68

5.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN.

Licitación

6.- TIEMPO DE EJECUCIÓN.

Contando con un personal de mano de obra mínimo, trabajando 8 horas al día es posible concluir la obra en un plazo de:

371 días calendario

7.- INDICADORES.

Inversión promedio por metro : 114751,48Bs/m