## **COMPUTOS METRICOS**

**OBRA:** CENTRO DE ABASTECIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN

Bloques de Construcción " Centro de Abastecimiento p/ara la Construcción"

EM	DESCRIPCION DE ITEM	No PARTES IGUALES	D	IMENCION	ES	UNIDAD	CANTIDADES	
٥		No P.	LARGO	ANCHO	ALTURA	N	PARCIALES	TOTALES
	OBRA	S PRE	LIMINARI	ES				
1	INSTALACIÓN DE FAENAS							
	Instalación de Faenas en la Obra	1				GLB	1,00	1,00
2	REPLANTEO Y TRAZADO							
	Bloque de Construcción " Centro de Abastecimiento p/ara la Construcción"	2				GLB	2,00	2,00
3	EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE - MAQUINARIA							
	a) Excavación Zapatas - Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"							
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 0.40m	26	2,50	2,50	3,00	М3	487,50	
	Zapatas Compuestas	4	3,50	7,00	3,00	МЗ	294,00	
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 1.10m	2	3,00	5,00	3,00	МЗ	90,00	
	b) Excavación Zapatas - Bloque "Area de Decoración e lluminación"							
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 0.40m	26	2,50	2,50	3,00	МЗ	487,50	
	Zapatas Compuestas	4	3,50	7,00	3,00	МЗ	294,00	
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 1.10m	2	3,00	5,00	3,00	М3	90,00	
	c) Excavación Zapatas - Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"							
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 0.40m	26	2,50	2,50	3,00	М3	487,50	
	Zapatas Compuestas	4	3,50	7,00	3,00	М3	294,00	
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 1.10m	2	3,00	5,00	3,00	М3	90,00	
	d) Excavación Zapatas- Bloque "Area de Exhibición de Accesorios para Baños"							
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 0.40m	26	2,50	2,50	3,00	М3	487,50	
	Zapatas Compuestas	4	3,50	7,00	3,00	М3	294,00	
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 1.10m	2	3,00	5,00	3,00	М3	90,00	
	e) Excavación Zapatas - Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada							
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 0.40m	26	2,50	2,50	3,00	М3	487,50	
	Zapatas Compuestas	4	3,50	7,00	3,00	М3	294,00	
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 1.10m	2	3,00	5,00	3,00	МЗ	90,00	
	f) Excavación Zapatas - Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"							
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 0.40m	26	2,50	2,50	3,00	М3	487,50	
	Zapatas Compuestas	4	3,50	7,00	3,00	М3	294,00	
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 1.10m	2	3,00	5,00	3,00	М3	90,00	
	g) Excavación Zapatas - Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción							
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 0.40m	26	2,50	2,50	3,00	МЗ	487,50	
	Zapatas Compuestas	4	3,50	7,00	3,00	М3	294,00	
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 1.10m	2	3,00	5,00	3,00	М3	90,00	
	h) Excavación Zapatas - Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"							
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 0.40m	26	2,50	2,50	3,00	М3	487,50	
	Zapatas Compuestas	4	3,50	7,00	3,00	М3	294,00	
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 1.10m	2	3,00	5,00	3,00	МЗ	90,00	6972,00
4	RELLENO DE TIERRAN COMPACTADA							

7729,29

1,00

МЗ

15458,58

15458,58

l		l

## OBRA GRUESA

_	I							
1	ZAPATAS DE Ho. Ao.							
	a) Zapatas - Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"							
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 0.40m	26	2,50	2,50	0,40	М3	65,00	
	Zapatas Compuestas	4	3,50	7,00	0,40	М3	39,20	
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 1.10m	2	3,00	5,00	0,40	М3	12,00	
	b) Zapatas - Bloque "Area de Decoración e lluminación"							
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 0.40m	26	2,50	2,50	0,40	МЗ	65,00	
	Zapatas Compuestas	4	3,50	7,00	0,40	М3	39,20	
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 1.10m	2	3,00	5,00	0,40	М3	12,00	
	c) Zapatas - Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"							
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 0.40m	26	2,50	2,50	0,40	М3	65,00	
	Zapatas Compuestas	4	3,50	7,00	0,40	М3	39,20	
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 1.10m	2	3,00	5,00	0,40	М3	12,00	
	d) Zapatas- Bloque "Area de Exhibición de Accesorios para Baños"						-	
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 0.40m	26	2,50	2,50	0,40	М3	65,00	
	Zapatas Compuestas	4	3,50	7,00	0,40	М3	39,20	
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 1.10m	2	3,00	5,00	0,40	М3	12.00	
	e) Zapatas - Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada		-,		-, -		,	
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 0.40m	26	2,50	2,50	0,40	М3	65,00	
	Zapatas Compuestas	4	3,50	7,00	0,40	M3	39,20	
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 1.10m	2	3,00	5,00	0,40	M3	12,00	
	f) Zapatas - Bloque "Area de Exhibición de Herramientas		0,00	0,00	0,40	1110	12,00	
	para Jardineria y Piscina"							
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 0.40m	26	2,50	2,50	0,40	М3	65,00	
	Zapatas Compuestas	4	3,50	7,00	0,40	М3	39,20	
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 1.10m	2	3,00	5,00	0,40	М3	12,00	
	g) Zapatas - Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción							
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 0.40m	26	2,50	2,50	0,40	М3	65,00	
	Zapatas Compuestas	4	3,50	7,00	0,40	М3	39,20	
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 1.10m	2	3,00	5,00	0,40	М3	12,00	
	h) Zapatas - Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"							
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 0.40m	26	2,50	2,50	0,40	M3	65,00	
	Zapatas Compuestas	4	3,50	7,00	0,40	M3	39,20	
	Zapatas Aisladas de Columnas 0.40m x 1.10m	2	3,00	5,00	0,40	M3	12,00	929,60
2	VIGAS DE ENCADENADO DE Ho. Ao.							
	a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"							
	Viga Eje A-B-C-D (1-2)	4	5,10	0,25	0,40	M3	2,04	
	Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (2-3)	7	7,50	0,25	0,40	M3	5,25	
	Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-4)	7	4,50	0,25	0,40	M3	3,15	
	Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (4-5)	7	7,50	0,25	0,40	МЗ	5,25	
	Viga Eje A-B-C-D (5-6)	4	5,10	0,25	0,40	М3	2,04	
	Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (A-B)	6	9,20	0,25	0,40	М3	5,52	
	Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (B-C)	6	10,00	0,25	0,40	M3	6,00	
<u> </u>	Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (C-D)	6	4,20	0,25	0,40	M3	2,52	
<del>                                     </del>	Viga Eje 2-3-4-5 (D-E) Viga Eje 2-3-4-5 (E-F)	4	13,60	0,25	0,40	M3 M3	5,44	
$\vdash$	Viga Eje 2-3-4-5 (E-F) Viga Eje 2-3-4-5 (F-G)	4	2,00 13,40	0,25 0,25	0,40	M3	0,80 5,36	
<u> </u>	Viga Ejo 2 '0-7-0 (1 -0/	4	13,40	0,20	0,40	IVIO	5,30	

			1					
	b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"							
	Viga Eje A-B-C-D (1-2)	4	5,10	0,25	0,40	М3	2,04	
	Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (2-3)	7	7,50	0,25	0,40	М3	5,25	
	Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-4)	7	4,50	0,25	0,40	М3	3,15	
	Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (4-5)	7	7,50	0,25	0,40	М3	5,25	
	Viga Eje A-B-C-D (5-6)	4	5,10	0,25	0,40	М3	2,04	
	Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (A-B)	6	9,20	0,25	0,40	М3	5,52	
	Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (B-C)	6	10,00	0,25	0,40	М3	6,00	
	Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (C-D)	6	4,20	0,25	0,40	М3	2,52	
	Viga Eje 2-3-4-5 (D-E)	4	13,60	0,25	0,40	М3	5,44	
	Viga Eje 2-3-4-5 (E-F)	4	2,00	0,25	0,40	М3	0,80	
	Viga Eje 2-3-4-5 (F-G)	4	13,40	0,25	0,40	М3	5,36	
	c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"		,	-,	-,		-,	
	Viga Eje A-B-C-D (1-2)	4	5,10	0,25	0,40	М3	2,04	
	Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (2-3)	7	7,50	0,25	0,40	M3	5,25	
	Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-4)	7	4,50	0,25	0,40	M3	3,15	
	Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (4-5)	7	7,50	0,25	0,40	M3	5,25	
-		4			,	1		
-	Viga Eje A-B-C-D (5-6)	_	5,10 9,20	0,25 0,25	0,40	M3 M3	2,04 5,52	
<del>                                     </del>	Viga Eja 1-2-3-4-5-6 (A-B)	6		,	0,40	_		
<u> </u>	Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (B-C)	6	10,00	0,25	0,40	M3	6,00	
<u> </u>	Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (C-D)	6	4,20	0,25	0,40	M3	2,52	
	Viga Eje 2-3-4-5 (D-E)	4	13,60	0,25	0,40	M3	5,44	
	Viga Eje 2-3-4-5 (E-F)	4	2,00	0,25	0,40	M3	0,80	
<u> </u>	Viga Eje 2-3-4-5 (F-G)	4	13,40	0,25	0,40	M3	5,36	
	d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"							
	Viga Eje A-B-C-D (1-2)	4	5,10	0,25	0,40	М3	2,04	
	Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (2-3)	7	7,50	0,25	0,40	М3	5,25	
	Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-4)	7	4,50	0,25	0,40	М3	3,15	
	Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (4-5)	7	7,50	0,25	0,40	М3	5,25	
	Viga Eje A-B-C-D (5-6)	4	5,10	0,25	0,40	М3	2,04	
	Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (A-B)	6	9,20	0,25	0,40	М3	5,52	
	Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (B-C)	6	10,00	0,25	0,40	М3	6,00	
	Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (C-D)	6	4,20	0,25	0,40	М3	2,52	
	Viga Eje 2-3-4-5 (D-E)	4	13,60	0,25	0,40	МЗ	5,44	
	Viga Eje 2-3-4-5 (E-F)	4	2,00	0,25	0,40	МЗ	0,80	
	Viga Eje 2-3-4-5 (F-G)	4	13,40	0,25	0,40	М3	5,36	
	e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada							
	Viga Eje A-B-C-D (1-2)	4	5,10	0,25	0,40	М3	2,04	
	Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (2-3)	7	7,50	0,25	0,40	М3	5,25	
	Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-4)	7	4,50	0,25	0,40	М3	3,15	
	Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (4-5)	7	7,50	0,25	0,40	М3	5,25	
	Viga Eje A-B-C-D (5-6)	4	5,10	0,25	0,40	M3	2,04	
	Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (A-B)	6	9,20	0,25	0,40	M3	5,52	
	Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (B-C)	6	10,00	0,25	0,40	M3	6,00	
	Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (C-D)	6	4,20	0,25	0,40	M3	2,52	
	Viga Eje 2-3-4-5 (D-E)	4	13,60	0,25	0,40	M3	5,44	
	Viga Eje 2-3-4-5 (E-F)	4	2,00	0,25	0,40	M3	0,80	
	Viga Eje 2-3-4-5 (F-G)	4	13,40	0,25	0,40	M3	5,36	
<b>—</b>	f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para	+ -	70,-10	5,20	0,-0	,,,,	0,00	
	Jardineria y Piscina"							
	Viga Eje A-B-C-D (1-2)	4	5,10	0,25	0,40	М3	2,04	
	Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (2-3)	7	7,50	0,25	0,40	М3	5,25	
	Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-4)	7	4,50	0,25	0,40	М3	3,15	
	Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (4-5)	7	7,50	0,25	0,40	М3	5,25	
	Viga Eje A-B-C-D (5-6)	4	5,10	0,25	0,40	М3	2,04	
	Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (A-B)	6	9,20	0,25	0,40	M3	5,52	
	Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (B-C)	6	10,00	0,25	0,40	M3	6,00	
	Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (C-D)	6	4,20	0,25	0,40	M3	2,52	
	Viga Eje 2-3-4-5 (D-E)	4	13,60	0,25	0,40	M3	5,44	
	Viga Eje 2-3-4-5 (E-F)	4	2,00	0,25	0,40	M3	0,80	
_	Viga Eje 2-3-4-5 (E-F)	4	13,40	0,25	0,40	M3	5,36	
	Nga Ljo 2-0-4-0 (1-0)	4	13,40	0,20	0,40	IVIO	5,30	<u> </u>

g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción   Viga Eje A-B-C-D(1-2)   4   5,10   0,25   0,40   M3   2,04   Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (2-3)   7   7,50   0,25   0,40   M3   5,25   Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-4)   7   4,50   0,25   0,40   M3   3,15   Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (4-5)   7   7,50   0,25   0,40   M3   5,25   Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (4-5)   4   5,10   0,25   0,40   M3   2,04   Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (B-C)   6   10,00   0,25   0,40   M3   5,52   Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (B-C)   6   4,20   0,25   0,40   M3   5,44   Viga Eje 2-3-4-5 (G-E)   4   13,40   0,25   0,40   M3   5,25   Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-4)   7   7,50   0,25   0,40   M3   5,25   Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-4)   7   7,50   0,25   0,40   M3   5,25   Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-4)   7   7,50   0,25   0,40   M3   5,25   Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-4)   7   7,50   0,25   0,40   M3   5,25   Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-4)   7   7,50   0,25   0,40   M3   5,25   Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-4)   7   7,50   0,25   0,40   M3   5,25   Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-4)   7   7,50   0,25   0,40   M3   5,25   Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-4)   7   7,50   0,25   0,40   M3   5,25   Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-5)   7   7,50   0,25   0,40   M3   5,25   Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-5)   7   7,50   0,25   0,40   M3   5,25   Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-5)   7   7,50   0,25   0,40   M3   5,25   Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-5)   7   7,50   0,25   0,40   M3   5,25   Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-5)   7   7,50   0,25   0,40   M3   5,25   Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-5)   7   7,50   0,25   0,40   M3   5,25   Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-5)   7   7,50   0,25   0,40   M3   5,25   Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-5)   7   7,50   0,25   0,40   M3   5,25   Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-5)   7   7,50   0,25   0,40   M3   5,25   Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-5)   7   7,50   0,25   0,40   M3   5,25   Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-5)   7   7   7,50   0,25   0,40   M3   5,25   Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-5)   7   7   7,50   0,25   0,40   M3   5,25   Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-5)   7   7   7   7   7   7   7   7   7	
Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (2-3)         7         7,50         0,25         0,40         M3         5,25           Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-4)         7         4,50         0,25         0,40         M3         3,15           Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (4-5)         7         7,50         0,25         0,40         M3         5,25           Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (4-5)         7         7,50         0,25         0,40         M3         5,25           Viga Eje A-B-C-D (5-6)         4         5,10         0,25         0,40         M3         2,04           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (A-B)         6         9,20         0,25         0,40         M3         5,52           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (B-C)         6         10,00         0,25         0,40         M3         5,52           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (B-C)         6         10,00         0,25         0,40         M3         5,52           Viga Eje 2-3-4-5-6 (B-C)         4         13,60         0,25         0,40         M3         5,44           Viga Eje 2-3-4-5-6 (B-C)         4         13,60         0,25         0,40         M3         5,36           h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"         4         13,40         0,25	
Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-4)         7         4,50         0,25         0,40         M3         3,15           Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (4-5)         7         7,50         0,25         0,40         M3         5,25           Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (4-5)         7         7,50         0,25         0,40         M3         2,04           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (A-B)         6         9,20         0,25         0,40         M3         5,52           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (B-C)         6         10,00         0,25         0,40         M3         5,52           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (B-C)         6         10,00         0,25         0,40         M3         6,00           Viga Eje 2-3-4-5 (D-E)         4         13,60         0,25         0,40         M3         5,44           Viga Eje 2-3-4-5 (B-C)         4         13,60         0,25         0,40         M3         5,44           Viga Eje 2-3-4-5 (D-E)         4         13,60         0,25         0,40         M3         5,36           h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"         4         13,40         0,25         0,40         M3         5,26           Viga Eje A-B-C-D (1-2)         4         5,10         0,25         0,40	
Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (4-5)         7         7,50         0,25         0,40         M3         5,25           Viga Eje A-B-C-D (5-6)         4         5,10         0,25         0,40         M3         2,04           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (A-B)         6         9,20         0,25         0,40         M3         5,52           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (B-C)         6         10,00         0,25         0,40         M3         6,00           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (C-D)         6         4,20         0,25         0,40         M3         5,44           Viga Eje 2-3-4-5 (B-C)         4         13,60         0,25         0,40         M3         5,44           Viga Eje 2-3-4-5 (B-C)         4         13,60         0,25         0,40         M3         5,44           Viga Eje 2-3-4-5 (B-C)         4         13,60         0,25         0,40         M3         5,44           Viga Eje 2-3-4-5 (B-C)         4         13,40         0,25         0,40         M3         5,36           h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"         4         5,10         0,25         0,40         M3         2,04           Viga Eje A-B-C-D (1-2)         4         5,10         0,25         0,40	
Viga Eje A-B-C-D (5-6)         4         5,10         0,25         0,40         M3         2,04           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (A-B)         6         9,20         0,25         0,40         M3         5,52           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (B-C)         6         10,00         0,25         0,40         M3         6,00           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (C-D)         6         4,20         0,25         0,40         M3         2,52           Viga Eje 2-3-4-5 (D-E)         4         13,60         0,25         0,40         M3         5,44           Viga Eje 2-3-4-5 (E-F)         4         2,00         0,25         0,40         M3         5,36           h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"         4         13,40         0,25         0,40         M3         5,36           viga Eje A-B-C-D (1-2)         4         5,10         0,25         0,40         M3         2,04           Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (2-3)         7         7,50         0,25         0,40         M3         2,24           Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (4-5)         7         7,50         0,25         0,40         M3         3,15           Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (4-5)         7         7,50         0,25         0,40 <td></td>	
Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (A-B)         6         9,20         0,25         0,40         M3         5,52           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (B-C)         6         10,00         0,25         0,40         M3         6,00           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (C-D)         6         4,20         0,25         0,40         M3         2,52           Viga Eje 2-3-4-5 (D-E)         4         13,60         0,25         0,40         M3         5,44           Viga Eje 2-3-4-5 (F-G)         4         2,00         0,25         0,40         M3         0,80           Viga Eje 2-3-4-5 (F-G)         4         13,40         0,25         0,40         M3         5,36           h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"	
Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (B-C)         6         10,00         0,25         0,40         M3         6,00           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (C-D)         6         4,20         0,25         0,40         M3         2,52           Viga Eje 2-3-4-5 (D-E)         4         13,60         0,25         0,40         M3         5,44           Viga Eje 2-3-4-5 (E-F)         4         2,00         0,25         0,40         M3         0,80           Viga Eje 2-3-4-5 (F-G)         4         13,40         0,25         0,40         M3         5,36           h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"	
Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (C-D)         6         4,20         0,25         0,40         M3         2,52           Viga Eje 2-3-4-5 (D-E)         4         13,60         0,25         0,40         M3         5,44           Viga Eje 2-3-4-5 (E-F)         4         2,00         0,25         0,40         M3         0,80           Viga Eje 2-3-4-5 (F-G)         4         13,40         0,25         0,40         M3         5,36           h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"	
Viga Eje 2-3-4-5 (D-E)       4       13,60       0,25       0,40       M3       5,44         Viga Eje 2-3-4-5 (E-F)       4       2,00       0,25       0,40       M3       0,80         Viga Eje 2-3-4-5 (F-G)       4       13,40       0,25       0,40       M3       5,36         h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"	
Viga Eje 2-3-4-5 (E-F)         4         2,00         0,25         0,40         M3         0,80           Viga Eje 2-3-4-5 (F-G)         4         13,40         0,25         0,40         M3         5,36           h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"	
Viga Eje 2-3-4-5 (F-G)         4         13,40         0,25         0,40         M3         5,36           h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"         Viga Eje A-B-C-D (1-2)         4         5,10         0,25         0,40         M3         2,04           Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (2-3)         7         7,50         0,25         0,40         M3         5,25           Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-4)         7         4,50         0,25         0,40         M3         3,15           Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (4-5)         7         7,50         0,25         0,40         M3         5,25           Viga Eje A-B-C-D (5-6)         4         5,10         0,25         0,40         M3         5,25           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (A-B)         6         9,20         0,25         0,40         M3         5,52           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (B-C)         6         10,00         0,25         0,40         M3         5,52           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (C-D)         6         4,20         0,25         0,40         M3         5,52           Viga Eje 2-3-4-5 (D-E)         4         13,60         0,25         0,40         M3         5,44           Viga Eje 2-3-4-5 (E-F)         4         2,00	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"  Viga Eje A-B-C-D (1-2)	
Viga Eje A-B-C-D (1-2)         4         5,10         0,25         0,40         M3         2,04           Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (2-3)         7         7,50         0,25         0,40         M3         5,25           Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-4)         7         4,50         0,25         0,40         M3         3,15           Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (4-5)         7         7,50         0,25         0,40         M3         5,25           Viga Eje A-B-C-D (5-6)         4         5,10         0,25         0,40         M3         2,04           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (A-B)         6         9,20         0,25         0,40         M3         5,52           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (B-C)         6         10,00         0,25         0,40         M3         5,52           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (C-D)         6         10,00         0,25         0,40         M3         6,00           Viga Eje 2-3-4-5 (D-E)         4         13,60         0,25         0,40         M3         5,44           Viga Eje 2-3-4-5 (E-F)         4         2,00         0,25         0,40         M3         5,44	
Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (2-3)         7         7,50         0,25         0,40         M3         5,25           Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-4)         7         4,50         0,25         0,40         M3         3,15           Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (4-5)         7         7,50         0,25         0,40         M3         5,25           Viga Eje A-B-C-D (5-6)         4         5,10         0,25         0,40         M3         2,04           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (A-B)         6         9,20         0,25         0,40         M3         5,52           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (B-C)         6         10,00         0,25         0,40         M3         6,00           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (C-D)         6         4,20         0,25         0,40         M3         2,52           Viga Eje 2-3-4-5 (D-E)         4         13,60         0,25         0,40         M3         5,44           Viga Eje 2-3-4-5 (E-F)         4         2,00         0,25         0,40         M3         0,80	
Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (3-4)         7         4,50         0,25         0,40         M3         3,15           Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (4-5)         7         7,50         0,25         0,40         M3         5,25           Viga Eje A-B-C-D (5-6)         4         5,10         0,25         0,40         M3         2,04           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (A-B)         6         9,20         0,25         0,40         M3         5,52           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (B-C)         6         10,00         0,25         0,40         M3         6,00           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (C-D)         6         4,20         0,25         0,40         M3         2,52           Viga Eje 2-3-4-5 (D-E)         4         13,60         0,25         0,40         M3         5,44           Viga Eje 2-3-4-5 (E-F)         4         2,00         0,25         0,40         M3         0,80	
Viga Eje A-B-C-D-E-F-G (4-5)         7         7,50         0,25         0,40         M3         5,25           Viga Eje A-B-C-D (5-6)         4         5,10         0,25         0,40         M3         2,04           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (A-B)         6         9,20         0,25         0,40         M3         5,52           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (B-C)         6         10,00         0,25         0,40         M3         6,00           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (C-D)         6         4,20         0,25         0,40         M3         2,52           Viga Eje 2-3-4-5 (D-E)         4         13,60         0,25         0,40         M3         5,44           Viga Eje 2-3-4-5 (E-F)         4         2,00         0,25         0,40         M3         0,80	
Viga Eje A-B-C-D (5-6)         4         5,10         0,25         0,40         M3         2,04           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (A-B)         6         9,20         0,25         0,40         M3         5,52           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (B-C)         6         10,00         0,25         0,40         M3         6,00           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (C-D)         6         4,20         0,25         0,40         M3         2,52           Viga Eje 2-3-4-5 (D-E)         4         13,60         0,25         0,40         M3         5,44           Viga Eje 2-3-4-5 (E-F)         4         2,00         0,25         0,40         M3         0,80	
Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (A-B)         6         9,20         0,25         0,40         M3         5,52           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (B-C)         6         10,00         0,25         0,40         M3         6,00           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (C-D)         6         4,20         0,25         0,40         M3         2,52           Viga Eje 2-3-4-5 (D-E)         4         13,60         0,25         0,40         M3         5,44           Viga Eje 2-3-4-5 (E-F)         4         2,00         0,25         0,40         M3         0,80	
Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (B-C)         6         10,00         0,25         0,40         M3         6,00           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (C-D)         6         4,20         0,25         0,40         M3         2,52           Viga Eje 2-3-4-5 (D-E)         4         13,60         0,25         0,40         M3         5,44           Viga Eje 2-3-4-5 (E-F)         4         2,00         0,25         0,40         M3         0,80	
Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (B-C)         6         10,00         0,25         0,40         M3         6,00           Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (C-D)         6         4,20         0,25         0,40         M3         2,52           Viga Eje 2-3-4-5 (D-E)         4         13,60         0,25         0,40         M3         5,44           Viga Eje 2-3-4-5 (E-F)         4         2,00         0,25         0,40         M3         0,80	
Viga Eje 1-2-3-4-5-6 (C-D)         6         4,20         0,25         0,40         M3         2,52           Viga Eje 2-3-4-5 (D-E)         4         13,60         0,25         0,40         M3         5,44           Viga Eje 2-3-4-5 (E-F)         4         2,00         0,25         0,40         M3         0,80	
Viga Eje 2-3-4-5 (D-E)     4     13,60     0,25     0,40     M3     5,44       Viga Eje 2-3-4-5 (E-F)     4     2,00     0,25     0,40     M3     0,80	
Viga Eje 2-3-4-5 (E-F) 4 2,00 0,25 0,40 M3 0,80	
Viga Eje 2-3-4-5 (F-G)	346,9
3 COLUMNAS DE Ho. Ao.	
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"	
Columnas Zapata	
Columnas de 0.40m x 0.40m 34 0,40 0,40 2,60 M3 14,14	
Columnas de 0.40m x 1.10m 2 0,40 1,10 2,60 M3 2,29	
Columnas Area Deposito	
Columnas de 0.40m x 0.40m 18 0,40 0,40 9,90 M3 28,51	
Columnas de 0.40m x 0.40m 6 0,40 0,40 7,75 M3 7,44	
Columnas Area de Exposición	
Columnas de 0.40m x 0.40m 10 0,40 0,40 7,85 M3 12,56	
Columnas de 0.40m x 1.10m 2 0,40 1,10 7,85 M3 6,91	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"	
Columnas Zapata	
Columnas de 0.40m x 0.40m 34 0,40 0,40 2,60 M3 14,14	
Columnas de 0.40m x 1.10m 2 0,40 1,10 2,60 M3 2,29	
Columnas Area Deposito	
Columnas de 0.40m x 0.40m 18 0,40 0,40 9,90 M3 28,51	
Columnas de 0.40m x 0.40m 6 0,40 0,40 7,75 M3 7,44	
Columnas Area de Exposición	
Columnas Area de Exposición 10 0,40 0,40 7,85 M3 12,56	
Columnas de 0.40m x 1.10m 2 0,40 1,10 7,85 M3 6,91	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"	
Columnas Zapata	
I Columnas de () 40m x 0 40m	
Columnas de 0.40m x 0.40m 34 0,40 0,40 2,60 M3 14,14  Columnas de 0.40m x 1.10m 2 0.40 1.10 2.60 M3 2.29	
Columnas de 0.40m x 1.10m 2 0,40 1,10 2,60 M3 2,29	
Columnas de 0.40m x 1.10m         2         0,40         1,10         2,60         M3         2,29           Columnas Area Deposito	-
Columnas de 0.40m x 1.10m         2         0,40         1,10         2,60         M3         2,29           Columnas Area Deposito         18         0,40         0,40         9,90         M3         28,51	
Columnas de 0.40m x 1.10m         2         0,40         1,10         2,60         M3         2,29           Columnas Area Deposito	
Columnas de 0.40m x 1.10m         2         0,40         1,10         2,60         M3         2,29           Columnas Area Deposito	
Columnas de 0.40m x 1.10m         2         0,40         1,10         2,60         M3         2,29           Columnas Area Deposito	
Columnas de 0.40m x 1.10m         2         0,40         1,10         2,60         M3         2,29           Columnas Area Deposito	
Columnas de 0.40m x 1.10m         2         0,40         1,10         2,60         M3         2,29           Columnas Area Deposito	
Columnas de 0.40m x 1.10m         2         0,40         1,10         2,60         M3         2,29           Columnas Area Deposito	
Columnas de 0.40m x 1.10m         2         0,40         1,10         2,60         M3         2,29           Columnas Area Deposito	

		1		1			1
Columnas Area Deposito							
Columnas de 0.40m x 0.40m	18	0,40	0,40	9,90	М3	28,51	
Columnas de 0.40m x 0.40m	6	0,40	0,40	7,75	М3	7,44	
Columnas Area de Exposición							
Columnas de 0.40m x 0.40m	10	0,40	0,40	7,85	МЗ	12,56	
Columnas de 0.40m x 1.10m	2	0,40	1,10	7,85	МЗ	6,91	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada							
Columnas Zapata							
Columnas de 0.40m x 0.40m	34	0,40	0,40	2,60	М3	14,14	
Columnas de 0.40m x 1.10m	2	0,40	1,10	2,60	МЗ	2,29	
Columnas Area Deposito							
Columnas de 0.40m x 0.40m	18	0,40	0,40	9,90	М3	28,51	
Columnas de 0.40m x 0.40m	6	0,40	0,40	7,75	М3	7,44	
Columnas Area de Exposición							
Columnas de 0.40m x 0.40m	10	0,40	0,40	7,85	М3	12,56	
Columnas de 0.40m x 1.10m	2	0,40	1,10	7,85	М3	6,91	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"							
Columnas Zapata							
Columnas de 0.40m x 0.40m	34	0,40	0,40	2,60	М3	14,14	
Columnas de 0.40m x 1.10m	2	0,40	1,10	2,60	М3	2,29	
Columnas Area Deposito							
Columnas de 0.40m x 0.40m	18	0,40	0,40	9,90	МЗ	28,51	
Columnas de 0.40m x 0.40m	6	0,40	0,40	7,75	МЗ	7,44	
Columnas Area de Exposición		-,	- / -	, -			
Columnas de 0.40m x 0.40m	10	0,40	0,40	7,85	МЗ	12,56	
Columnas de 0.40m x 1.10m	2	0,40	1,10	7,85	M3	6,91	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción		5,10	.,	1,00			
Columnas Zapata							
Columnas de 0.40m x 0.40m	34	0,40	0,40	2,60	M3	14,14	
Columnas de 0.40m x 1.10m	2	0,40	1,10	2,60	M3	2,29	
Columnas Area Deposito		2,12	.,	_,-,	1	_,,	
Columnas de 0.40m x 0.40m	18	0,40	0,40	9,90	M3	28,51	
Columnas de 0.40m x 0.40m	6	0.40	0,40	7,75	M3	7,44	
Columnas Area de Exposición		0,40	0,10	1,10	1110	7,1-1	
Columnas de 0.40m x 0.40m	10	0,40	0,40	7,85	M3	12,56	
Columnas de 0.40m x 1.10m	2	0,40	1,10	7,85	M3	6,91	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"		0,40	1,10	7,00	IVIO	0,51	
Columnas Zapata					1		
Columnas Zapata  Columnas de 0.40m x 0.40m	34	0,40	0,40	2,60	M3	14,14	
Columnas de 0.40m x 0.40m Columnas de 0.40m x 1.10m	2	0,40	1,10	2,60	M3	2,29	1
Columnas de 0.40m x 1.10m  Columnas Area Deposito		0,40	1,10	∠,0∪	IVIO	۷,۷۶	
Columnas Area Deposito  Columnas de 0.40m x 0.40m	18	0,40	0,40	0.00	M3	28,51	
	_			9,90	+ -		
Columnas de 0.40m x 0.40m	6	0,40	0,40	7,75	М3	7,44	
Columnas Area de Exposición	40	0.40	0.40	7.05	MO	12.50	-
Columnas de 0.40m x 0.40m	10	0,40	0,40	7,85	M3 M3	12,56	574,82
Columnas de 0.40m x 1.10m 4 LOSA LLENA DE Ho Ao		0,40	1,10	7,85	IVIO	6,91	0.7,02
			-		+		
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"		220	1 00		Ma	220.00	<del>                                     </del>
Mezanine Administración	1	330	0,80 T		M2	330,80	-
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"							1

							1
Mezanine Administración	1	330	0,80		M2	330,80	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"							
Mezanine Administración	1	330	0,80		M2	330,80	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"							
Mezanine Administración	1	330	0,80		M2	330,80	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada							
Mezanine Administración	1	330	0,80		M2	330,80	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para							
Jardineria y Piscina"		000	200				
Mezanine Administración	1	330	0,80		M2	330,80	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción							
Mezanine Administración	1	330	0,80		M2	330,80	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"							
Mezanine Administración	1	330	0,80		M2	330,80	2646,40
5 PERFIL DE VIGA DE Ho Ao.			,			,	<u> </u>
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"							
Viga	2	76,40	0,50	2,00	M3	152,80	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"		. 5,40	5,50	_,00		.02,00	+
Viga	2	76,40	0,50	2,00	M3	152,80	+
		70,40	0,00	2,00	IVIO	102,00	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"  Viga	2	76.40	0.50	2.00	M3	152.80	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"		76,40	0,50	2,00	IVIO	152,60	+
	2	76.40	0.50	2.00	Ma	152.90	
Viga	2	76,40	0,50	2,00	M3	152,80	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada		70.40	0.50	0.00	140	150.00	
Viga	2	76,40	0,50	2,00	M3	152,80	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"							
Viga	2	76,40	0,50	2,00	M3	152,80	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de		70,40	0,50	2,00	IVIO	132,00	
Construcción							
Viga	2	76,40	0,50	2,00	МЗ	152,80	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"							
Viga	2	76,40	0,50	2,00	M3	152,80	1222,40
6 VIGAS METALICAS - LONGITUDINALES							
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"							
Vigas Area de Deposito	6	32,20	0,40	0,85	M3	65,69	
Vigas Area de Exposición	4	30,82	0,40	0,85	M3	41,92	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"		00,02	0,40	0,00	1410	71,02	
Vigas Area de Deposito	6	32,20	0,40	0,85	M3	65,69	+
	4			0,85	M3		+
Vigas Area de Exposición	4	30,82	0,40	0,85	IVI3	41,92	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"		22.00	0.40	0.05	140	CE 00	
Vigas Area de Deposito	6	32,20	0,40	0,85	M3	65,69	
Vigas Area de Exposición	4	30,82	0,40	0,85	M3	41,92	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"					1		+
Vigas Area de Deposito	6	32,20	0,40	0,85	M3	65,69	-
Vigas Area de Exposición	4	30,82	0,40	0,85	M3	41,92	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada					4		
Vigas Area de Deposito	6	32,20	0,40	0,85	M3	65,69	
Vigas Area de Exposición	4	30,82	0,40	0,85	М3	41,92	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"							
Vigas Area de Deposito	6	32,20	0,40	0,85	M3	65,69	
rigas riiou do Doposito		30,82	0,40	0,85	M3	41,92	
Vigas Area de Evnosición		30,02	0,40	0,05	IVIO	41,32	1
Vigas Area de Exposición	4						
Vigas Area de Exposición g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción	4						
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de	6	32,20	0,40	0,85	M3	65,69	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción		32,20 30,82	0,40 0,40	0,85 0,85	M3 M3	65,69 41,92	

	Vigas Area de Deposito	6	32,20	0,40	0,85	М3	65,69	<u> </u>
	Vigas Area de Exposición	4	30,82	0,40	0,85	М3	41,92	860,83
7	VIGAS METALICAS - TRANSVERSALES							
	a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"							
	Vigas Area de Deposito	15	35,00		0,85	M2	446,25	
	Vigas Area de Exposición	15	25,00		0,85	M2	318,75	
	b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"							
	Vigas Area de Deposito	15	35,00		0,85	M2	446,25	
	Vigas Area de Exposición	15	25,00		0,85	M2	318,75	
	c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"							
	Vigas Area de Deposito	15	35,00		0,85	M2	446,25	
	Vigas Area de Exposición	15	25,00		0,85	M2	318,75	
	d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"							
	Vigas Area de Deposito	15	35,00		0,85	M2	446,25	
	Vigas Area de Exposición	15	25,00		0,85	M2	318,75	
	e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"							
	Vigas Area de Deposito	15	35,00		0,85	M2	446,25	
	Vigas Area de Exposición	15	25,00		0,85	M2	318,75	
	f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para							
	Jardineria y Piscina"							
	Vigas Area de Deposito	15	35,00		0,85	M2	446,25	
	Vigas Area de Exposición	15	25,00		0,85	M2	318,75	
	g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de							
	Construcción"							
	Vigas Area de Deposito	15	35,00		0,85	M2	446,25	
	Vigas Area de Exposición	15	25,00		0,85	M2	318,75	
	h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"							
	Vigas Area de Deposito	15	35,00		0,85	M2	446,25	6400.00
	Vigas Area de Exposición	15	25,00		0,85	M2	318,75	6120,00
8	ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE TIPO - "TRIAI	NGULO"						
	a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"							
	Area de Deposito	6	27	,73		M2	166,38	
	Area de Exposición	4	16	,78		M2	67,12	
	b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"							
	Area de Deposito	6	27	,73		M2	166,38	
	Area de Exposición	4	16	,78		M2	67,12	
	c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"							
	Area de Deposito	6	27	,73		M2	166,38	
	Area de Exposición	4	16	,78		M2	67,12	
	d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"							
	Area de Deposito	6	27	,73		M2	166,38	
	Area de Exposición	4	16	,78		M2	67,12	
	e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"							
	Area de Deposito	6	27	,73		M2	166,38	
	Area de Exposición	4	16	,78		M2	67,12	
	f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"							
	Area de Deposito	6	27	,73		M2	166,38	
	Area de Exposición	4		,78		M2	67,12	
	g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"							
_	Area de Deposito	6	27	,73		M2	166,38	
		4		.78		M2	67,12	1
	Area de Exposición	4	10					
	Area de Exposición h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"	4	10	T		1112	- ,	
	h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"  Area de Deposito	6		,73		M2	166,38	

9	HORMIGON ARMADO PARA ESCALERAS	1	l			1 1		
3	a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"					1 1		
	Escaleras Ingreso Principal	1	6,25	0	),22	M3	1,38	
	Escaleras Ingreso Posterior	2	1,60		),30	M3	0,96	
	Escaleras Ingreso rosterior Escaleras Ingreso al Mezanine	2	2,00		2,02	M3	8,08	
	b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"		2,00		.,02	IVIO	0,00	
	,	4	6.05		22	Ma	1.20	
	Escaleras Ingreso Principal	1	6,25		),22	M3	1,38	
	Escaleras Ingreso Posterior	2	1,60		),30	M3	0,96	
	Escaleras Ingreso al Mezanine	2	2,00		2,02	M3	8,08	
	c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"		0.05			140	1.00	
	Escaleras Ingreso Principal	1	6,25		),22	M3	1,38	
	Escaleras Ingreso Posterior	2	1,60		),30	M3	0,96	
	Escaleras Ingreso al Mezanine	2	2,00	2	2,02	М3	8,08	
	d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"							
	Escaleras Ingreso Principal	1	6,25		),22	М3	1,38	
	Escaleras Ingreso Posterior	2	1,60	0	),30	М3	0,96	
	Escaleras Ingreso al Mezanine	2	2,00	2	2,02	М3	8,08	
	e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"							
	Escaleras Ingreso Principal	1	6,25	0	,22	М3	1,38	
	Escaleras Ingreso Posterior	2	1,60	0	,30	М3	0,96	
	Escaleras Ingreso al Mezanine	2	2,00	2	2,02	М3	8,08	
	f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para							
	Jardineria y Piscina"							
	Escaleras Ingreso Principal	1	6,25	0	),22	М3	1,38	
	Escaleras Ingreso Posterior	2	1,60	0	,30	М3	0,96	
	Escaleras Ingreso al Mezanine	2	2,00	2	2,02	М3	8,08	
	g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de							
	Construcción"							
	Escaleras Ingreso Principal	1	6,25		),22	М3	1,38	
	Escaleras Ingreso Posterior	2	1,60		),30	М3	0,96	
	Escaleras Ingreso al Mezanine	2	2,00	2	2,02	М3	8,08	
	h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"							
	Escaleras Ingreso Principal	1	6,25	0	),22	М3	1,38	
	Escaleras Ingreso Posterior	2	1,60	0	),30	М3	0,96	
	Escaleras Ingreso al Mezanine	2	2,00	2	2,02	М3	8,08	
	i) Centro de Abastecimiento a la Construcción							
	Escaleras generales a ambos modulos	6	7,60	0	,46	М3	20,98	104,30
10	LOSA DE Ho. Ao. EN RAMPA							
	a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"							
	Rampa de Acceso	1	12,55	3,00	0,15	МЗ	37,65	
	d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"							
	Rampa de Acceso	1	12,55	3,00	0,15	МЗ	37,65	
	e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"					1 1		
	Rampa de Acceso	1	12,55	3,00	0,15	М3	37,65	
	h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"						,	
	Rampa de Acceso	1	12,55	3,00	0,15	М3	37,65	150,60
11	MURO DE CONTENCIÓN DE Ho. Ao.	1	,	,	, -	+ +	,	-,
••	a) Centro de Abastecimiento a la Construcción					1 1		
	Muro p/ relleno de Tierra Compactada para ambos Modulos de 4					1		
	Bloques c/ uno	2	658,10	0,20	1,00	М3	263,24	494,97
12	CUBIERTA DE CHAPA METALICA							
_	a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"					1 1		
	Cubierta Area de Deposito	1	42,33	36,14		M2	1529,81	
	Cubierta Area de Exposición	1	35,74	26,00		M2	929,24	
		<del>- '-</del>	55,17	20,00		1412	020,2T	
	h) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"							
	b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"  Cubierta Area de Deposito	1	42,33	36,14		M2	1529,81	

c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"						
Cubierta Area de Deposito	1	42,33	36,14	M2	1529,81	
Cubierta Area de Exposición	1	35,74	26,00	M2	929,24	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"						
Cubierta Area de Deposito	1	42,33	36,14	M2	1529,81	
Cubierta Area de Exposición	1	35,74	26,00	M2	929,24	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"						
Cubierta Area de Deposito	1	42,33	36,14	M2	1529,81	
Cubierta Area de Exposición	1	35,74	26,00	M2	929,24	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"						
Cubierta Area de Deposito	1	42,33	36,14	M2	1529,81	
Cubierta Area de Exposición	1	35,74	26,00	M2	929,24	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"						
Cubierta Area de Deposito	1	42,33	36,14	M2	1529,81	
Cubierta Area de Exposición	1	35,74	26,00	M2	929,24	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"						
Cubierta Area de Deposito	1	42,33	36,14	M2	1529,81	
Cubierta Area de Exposición	1	35,74	26,00	M2	929,24	19672,37

## OBRA FINA

MURO DE LADRILLO DE 18cm, 6 HUECOS						
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"						
1. Planta Baja						
Muro Perimetral area de Deposito	1	112,10	3,00	M2	336,30	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50	3,00	M2	-13,50	
Muro Deposito "ADM"	2	9,60	3,80	M2	72,96	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
Muro Archivos	2	12,30	3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
Muro Baños	2	12,30	3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Ventanas	-4	0,80	1,00	M2	-3,20	
Muro Cajeros	1	28,60	3,80	M2	108,68	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
(-) Ventanas	-3	0,80	1,00	M2	-2,40	
Muro Atención al Cliente	1	22,20	3,80	M2	84,36	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
(-) Puerta de Ingreso Interior Area ADM	-2	2,10	2,20	M2	-9,24	
(-) Puerta de Ingreso Exterior Area ADM	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
1. Planta Mezanine						
Muro Archivos	1	17,10	3,00	M2	51,30	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
Muro cocineta	1	17,10	3,00	M2	51,30	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
Muro Baños	2	11,40	3,00	M2	68,40	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Ventanas	-4	0,80	1,00	M2	-3,20	
Muro Promotores Marketing	1	30,20	3,00	M2	90,60	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
Muro Contaduria	1	14,30	3,00	M2	42,90	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
Muro Sala de Reuniones	1	14,30	3,00	M2	42,90	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
Muro Jefe de Personal	1	19,20	3,00	M2	57,60	

0.5			1				ı
(-) Puerta Corrediza	-2	2,00		2,20	M2	-8,80	
Muro Gerencia	1	11,70		3,00	M2	35,10	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"							
1. Planta Baja							
Muro Perimetral area de Deposito	1	112,10		3,00	M2	336,30	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50		3,00	M2	-13,50	
Muro Deposito "ADM"	2	9,60		3,80	M2	72,96	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
Muro Archivos	2	12,30		3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
Muro Baños	2	12,30		3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Ventanas	-4	0,80		1,00	M2	-3,20	
Muro Cajeros	1	28,60		3,80	M2	108,68	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
(-) Ventanas	-3	0,80		1,00	M2	-2,40	
Muro Atención al Cliente	1	22,20		3,80	M2	84,36	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
(-) Puerta de Ingreso Interior Area ADM	-2	2,10		2,20	M2	-9,24	
(-) Puerta de Ingreso Exterior Area ADM	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
Planta Mezanine		-,		, -		,	
Muro Archivos	1	17,10		3,00	M2	51,30	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
Muro cocineta	1	17,10		3,00	M2	51,30	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
Muro Baños	2	11,40		3,00	M2	68,40	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Ventanas	-4	0,80		1,00	M2	-3,20	
Muro Promotores Marketing	1	30,20		3,00	M2	90,60	
•	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Ingreso	-1				M2		
(-) Puerta Corrediza  Muro Contaduria	1	2,00		2,20		-4,40	
	_	14,30		3,00	M2 M2	42,90	
(-) Puerta Corrediza	-1 1	2,00		2,20	M2	-4,40 42,90	
Muro Sala de Reuniones	_	14,30		3,00			
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Jefe de Personal	1	19,20		3,00	M2	57,60	
(-) Puerta Corrediza	-2	2,00		2,20	M2	-8,80	
Muro Gerencia	1	11,70		3,00	M2	35,10	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"							
1. Planta Baja							
Muro Perimetral area de Deposito	1	112,10		3,00	M2	336,30	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50		3,00	M2	-13,50	
Muro Deposito "ADM"	2	9,60		3,80	M2	72,96	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
Muro Archivos	2	12,30		3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
Muro Baños	2	12,30		3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Ventanas	-4	0,80		1,00	M2	-3,20	
Muro Cajeros	1	28,60		3,80	M2	108,68	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
(-) Ventanas	-3	0,80		1,00	M2	-2,40	

Muro Atención al Cliente	1	22.20		2 90	Ma	94.26	I
(-) Puerta Ingreso	-1	22,20 0,90		3,80 2,20	M2 M2	84,36	
·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-1				M2	-1,98	
(-) Puerta Corrediza	-2	2,00		2,20	M2	-4,40	
(-) Puerta de Ingreso Interior Area ADM (-) Puerta de Ingreso Exterior Area ADM	-2	2,10		2,20	M2	-9,24	
··	-1	0,90		2,20	IVIZ	-1,98	
1. Planta Mezanine	+ -	47.40		0.00	140	54.00	
Muro Archivos	1	17,10		3,00	M2	51,30	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
Muro cocineta	1	17,10		3,00	M2	51,30	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
Muro Baños	2	11,40		3,00	M2	68,40	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Ventanas	-4	0,80		1,00	M2	-3,20	
Muro Promotores Marketing	1	30,20		3,00	M2	90,60	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Contaduria	1	14,30		3,00	M2	42,90	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Sala de Reuniones	1	14,30		3,00	M2	42,90	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Jefe de Personal	1	19,20		3,00	M2	57,60	
(-) Puerta Corrediza	-2	2,00		2,20	M2	-8,80	
Muro Gerencia	1	11,70		3,00	M2	35,10	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"							
1. Planta Baja							
Muro Perimetral area de Deposito	1	112,10		3,00	M2	336,30	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50		3,00	M2	-13,50	
Muro Deposito "ADM"	2	9,60		3,80	M2	72,96	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
Muro Archivos	2	12,30		3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
Muro Baños	2	12,30		3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Ventanas	-4	0,80		1,00	M2	-3,20	
Muro Cajeros	1	28,60		3,80	M2	108,68	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
(-) Ventanas	-3	0,80		1,00	M2	-2,40	
Muro Atención al Cliente	1	22,20		3,80	M2	84,36	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
(-) Puerta de Ingreso Interior Area ADM	-2	2,10		2,20	M2	-9,24	
(-) Puerta de Ingreso Exterior Area ADM	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
1. Planta Mezanine		47.10		0.55		F4 **	
Muro Archivos	1	17,10		3,00	M2	51,30	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
Muro cocineta	1	17,10		3,00	M2	51,30	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
Muro Baños	2	11,40		3,00	M2	68,40	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Ventanas	-4	0,80		1,00	M2	-3,20	
Muro Promotores Marketing	1	30,20		3,00	M2	90,60	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Contaduria	1	14,30		3,00	M2	42,90	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Sala de Reuniones	1	14,30		3,00	M2	42,90	]

		1		1		1	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Jefe de Personal	1	19,20		3,00	M2	57,60	
(-) Puerta Corrediza	-2	2,00		2,20	M2	-8,80	
Muro Gerencia	1	11,70		3,00	M2	35,10	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"							
1. Planta Baja							
Muro Perimetral area de Deposito	1	112,10		3,00	M2	336,30	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50		3,00	M2	-13,50	
Muro Deposito "ADM"	2	9,60		3,80	M2	72,96	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
Muro Archivos	2	12,30		3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
Muro Baños	2	12,30		3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Ventanas	-4	0,80		1,00	M2	-3,20	
Muro Cajeros	1	28,60		3,80	M2	108,68	
	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Ingreso			-			,	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
(-) Ventanas	-3	0,80		1,00	M2	-2,40	
Muro Atención al Cliente	1	22,20		3,80	M2	84,36	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
(-) Puerta de Ingreso Interior Area ADM	-2	2,10		2,20	M2	-9,24	
(-) Puerta de Ingreso Exterior Area ADM	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
1. Planta Mezanine							
Muro Archivos	1	17,10		3,00	M2	51,30	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
Muro cocineta	1	17,10		3,00	M2	51,30	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
Muro Baños	2	11,40		3,00	M2	68,40	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Ventanas	-4	0,80		1,00	M2	-3,20	
Muro Promotores Marketing	1	30,20		3,00	M2	90,60	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Contaduria	1	14,30		3,00	M2	42,90	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Sala de Reuniones	1	14,30		3,00	M2	42,90	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Jefe de Personal	1				M2	,	
(-) Puerta Corrediza		19,20	-	3,00	_	57,60	
	-2	2,00		2,20	M2	-8,80	
Muro Gerencia	1	11,70		3,00	M2	35,10	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"							
Jardineria y Piscina 1. Planta Baja	+						
1. Planta Baja  Muro Perimetral area de Deposito	- 4	110.10	-	2.00	140	226.20	
-	1	112,10	-	3,00	M2	336,30	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50		3,00	M2	-13,50	
Muro Deposito "ADM"	2	9,60		3,80	M2	72,96	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
Muro Archivos	2	12,30		3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
Muro Baños	2	12,30		3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Ventanas	-4	0,80		1,00	M2	-3,20	
Muro Cajeros	1	28,60		3,80	M2	108,68	
·							

(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	1
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
(-) Ventanas	-3	0,80	1,00	M2	-2,40	_
Muro Atención al Cliente	1	22,20	3,80	M2	84,36	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
(-) Puerta de Ingreso Interior Area ADM	-2	2,10	2,20	M2	-9,24	
(-) Puerta de Ingreso Exterior Area ADM	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	Ì
1. Planta Mezanine						
Muro Archivos	1	17,10	3,00	M2	51,30	T
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	t
Muro cocineta	1	17,10	3,00	M2	51,30	1
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	1
Muro Baños	2	11,40	3,00	M2	68,40	1
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	1
(-) Ventanas	-4	0,90	1,00	M2	-3,90	$\vdash$
•	1	30,20	3,00	M2	90,60	$\vdash$
Muro Promotores Marketing				-		╁
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	╄
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	1
Muro Contaduria	1	14,30	3,00	M2	42,90	╄
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	1
Muro Sala de Reuniones	1	14,30	3,00	M2	42,90	<u> </u>
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	lacksquare
Muro Jefe de Personal	1	19,20	3,00	M2	57,60	
(-) Puerta Corrediza	-2	2,00	2,20	M2	-8,80	
Muro Gerencia	1	11,70	3,00	M2	35,10	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"						
1. Planta Baja						
Muro Perimetral area de Deposito	1	112,10	3,00	M2	336,30	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50	3,00	M2	-13,50	
Muro Deposito "ADM"	2	9,60	3,80	M2	72,96	İ
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	t
Muro Archivos	2	12,30	3,80	M2	93,48	t
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	t
Muro Baños	2	12,30	3,80	M2	93,48	T
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	T
(-) Ventanas	-4	0,80	1,00	M2	-3,20	1
Muro Cajeros	1	28,60	3,80	M2	108,68	1
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	$\vdash$
(-) Puerta Ingreso (-) Puerta Corrediza		_		M2		╁
	-1	2,00	2,20		-4,40	1
(-) Ventanas	-3	0,80	1,00	M2	-2,40	┡
Muro Atención al Cliente	1	22,20	3,80	M2	84,36	╄
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	╄
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	1
(-) Puerta de Ingreso Interior Area ADM	-2	2,10	2,20	M2	-9,24	1
(-) Puerta de Ingreso Exterior Area ADM	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	1
1. Planta Mezanine						
Muro Archivos	1	17,10	3,00	M2	51,30	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	L
Muro cocineta	1	17,10	3,00	M2	51,30	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
Muro Baños	2	11,40	3,00	M2	68,40	İ
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	1
(-) Ventanas	-4	0,80	1,00	M2	-3,20	1
Muro Promotores Marketing	1	30,20	3,00	M2	90,60	1
		,20	5,00	1712	55,00	

(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Contaduria	1	14,30		3,00	M2	42,90	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Sala de Reuniones	1	14,30			M2	42,90	
(-) Puerta Corrediza	-1			3,00 2,20	M2	-4,40	
(-) Puerta Correctiza  Muro Jefe de Personal	1	2,00			M2		
		19,20		3,00		57,60	
(-) Puerta Corrediza	-2	2,00		2,20	M2	-8,80	
Muro Gerencia	1	11,70		3,00	M2	35,10	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"							
1. Planta Baja							
Muro Perimetral area de Deposito	1	112,10		3,00	M2	336,30	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50		3,00	M2	-13,50	
Muro Deposito "ADM"	2	9,60		3,80	M2	72,96	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
Muro Archivos	2	12,30		3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
Muro Baños	2	12,30		3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	1
(-) Ventanas	-4	0,80		1,00	M2	-3,20	
Muro Cajeros	1	28,60		3,80	M2	108,68	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
(-) Ventanas		0,80			M2	-2,40	
Muro Atención al Cliente	-3			1,00	_		
	1	22,20		3,80	M2	84,36	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
(-) Puerta de Ingreso Interior Area ADM	-2	2,10		2,20	M2	-9,24	
(-) Puerta de Ingreso Exterior Area ADM	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
1. Planta Mezanine							
Muro Archivos	1	17,10		3,00	M2	51,30	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
Muro cocineta	1	17,10		3,00	M2	51,30	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
Muro Baños	2	11,40		3,00	M2	68,40	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Ventanas	-4	0,80		1,00	M2	-3,20	
Muro Promotores Marketing	1	30,20		3,00	M2	90,60	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Contaduria	1	14,30		3,00	M2	42,90	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Sala de Reuniones	1	14,30		3,00	M2	42,90	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
(-) Puerta Correctiza  Muro Jefe de Personal	1				M2		
(-) Puerta Corrediza		19,20		3,00		57,60	
	-2	2,00		2,20	M2	-8,80 25,10	
Muro Gerencia	1	11,70		3,00	M2	35,10	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	0015 0
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	9015,8
CONTRAPISO DE CEMENTO							
a) Centro de Abastecimiento a la Construcción				1			
Muro p/ relleno de Tierra Compactada para ambos Modulos de 4	2	759	3,17		M2	15186,34	15186,
Bloques c/ uno		,,,				,- :	
CERAMICA NACIONAL P/ PISO							
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"							<u> </u>
1. Planta Baja							
Deposito	2	2,00	2,80		M2	11,20	

Baños		2	4,00	2,20	M2	17,60	
Cajeros "escrito	rio"	1	3,90	3,40	M2	13,26	
Cajeros		1	3,60	3,40	M2	12,24	
Atencion al Clier	nte	1	3,60	3,40	M2	12,24	
2. Mezanine							
Archivos		1	11	,93	M2	11,93	
Baños		2	5,20	2,20	M2	22,88	
Promotores Mar	keting	1	9,10	5,60	M2	50,96	
Contaduria		1	4,40	4,90	M2	21,56	
Sala de Reunior	nes	1	4,40	4,90	M2	21,56	
Jefe de Persona	ı	1	4,50	5,60	M2	25,20	
Gerencia		1	4,50	5,60	M2	25,20	
Cocineta		1	11	,93	M2	11,93	
b) Bloque "Are	a de Decoración e Iluminación"						
1. Planta Baja				1			
Deposito		2	2,00	2,80	M2	11,20	
Archivos		2	4,00	2,20	M2	17,60	
Baños		2	4,00	2,20	M2	17,60	
Cajeros "escrito	rio"	1	3,90	3,40	M2	13,26	
Cajeros		1	3,60	3,40	M2	12,24	
Atencion al Clier	nte	1	3,60	3,40	M2	12,24	
2. Mezanine	···	·	0,00	0, 10		,	
Archivos		1	11	,93	M2	11,93	
Baños		2	5,20	2,20	M2	22,88	
Promotores Mar	ketina	1	9,10	5,60	M2	50,96	
Contaduria	noung	1	4,40	4,90	M2	21,56	
Sala de Reunior	nes	1	4,40	4,90	M2	21,56	
Jefe de Persona		1	4,40	5,60	M2	25,20	
Gerencia	u	1	4,50	5,60	M2	25,20	
Cocineta		1		,93	M2	11,93	
	o do Evhibición Carpintorio do Modoro"	'		,55	IVIZ	11,93	
1. Planta Baja	a de Exhibición Carpinteria de Madera"						
Deposito		2	2,00	2,80	M2	11,20	
Archivos		2		2,20	M2	1	
1		2	4,00		M2	17,60	
Baños Cajeros "escrito	viol!	1	4,00	2,20	M2	17,60	-
	10	1	3,90	3,40	M2	13,26	-
Cajeros			3,60	3,40		12,24	-
Atencion al Clier	nte	1	3,60	3,40	M2	12,24	-
2. Mezanine Archivos		4	4.4	,93	B40	14.00	
		1			M2	11,93	-
Baños Bramataras Mas	trating	2	5,20	2,20	M2	22,88	
Promotores Mar	reung	1	9,10	5,60	M2	50,96	
Contaduria		1	4,40	4,90	M2	21,56	+
Sala de Reunior		1	4,40	4,90	M2	21,56	+
Jefe de Persona	11	1	4,50	5,60	M2	25,20	+
Gerencia		1	4,50	5,60	M2	25,20	
Cocineta	LETTING BL.	1	11	,93	M2	11,93	
	a de Exhibición Plomeria"		0	0.77		4	
Deposito		2	2,00	2,80	M2	11,20	
Archivos		2	4,00	2,20	M2	17,60	
Baños		2	4,00	2,20	M2	17,60	
Cajeros "escrito	TIO	1	3,90	3,40	M2	13,26	
Cajeros		1	3,60	3,40	M2	12,24	
Atencion al Clier	nte	1	3,60	3,40	M2	12,24	
2. Mezanine							
		1	11	,93	M2	11,93	1
Archivos							+
Baños		2	5,20	2,20	M2	22,88	
	keting						

		1		1		
Sala de Reuniones	1	4,40	4,90	M:		
Jefe de Personal	1	4,50	5,60	M:	-, -	
Gerencia	1	4,50	5,60	M:	2 25,20	
Cocineta	1	11	,93	M:	2 11,93	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada						
Deposito	2	2,00	2,80	M:	2 11,20	
Archivos	2	4,00	2,20	M:	2 17,60	
Baños	2	4,00	2,20	M:	2 17,60	
Cajeros "escritorio"	1	3,90	3,40	M:	2 13,26	
Cajeros	1	3,60	3,40	M:	2 12,24	
Atencion al Cliente	1	3,60	3,40	M:	12,24	
2. Mezanine						
Archivos	1	11	,93	M	11,93	
Baños	2	5,20	2,20	M	2 22,88	
Promotores Marketing	1	9,10	5,60	M	2 50,96	
Contaduria	1	4,40	4,90	M	2 21,56	
Sala de Reuniones	1	4,40	4,90	M	2 21,56	
Jefe de Personal	1	4,50	5,60	M	2 25,20	
Gerencia	1	4,50	5,60	M	2 25,20	
Cocineta	1		,93	M:		
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para					, , , , ,	
Deposito	2	2,00	2,80	M:	2 11,20	
Archivos	2	4,00	2,20	M		
Baños	2	4,00	2,20	M:		
Cajeros "escritorio"	1	3,90	3,40	M:		
Cajeros	1	3,60	3,40	M		
Atencion al Cliente	1	3,60	3,40	M:		
2. Mezanine		3,00	3,40	101.	12,24	
Archivos	1	11	,93	M:	2 11.93	
Baños	2	5,20	2,20	M	,	
Promotores Marketing	1	9,10	5,60	M:		
Contaduria	1	4,40	4,90	M		
Sala de Reuniones	1	4,40	4,90	M		
				l	,	
Jefe de Personal	1	4,50	5,60	M:		
Gerencia	1	4,50	5,60	M:		
Cocineta	1	- 11	,93	M	2 11,93	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de				l		
Deposito	2	2,00	2,80	M:		
Archivos	2	4,00	2,20	M:	,	
Baños	2	4,00	2,20	M		
Cajeros "escritorio"	1	3,90	3,40	M:		
Cajeros	1	3,60	3,40	M:		_
Atencion al Cliente	1	3,60	3,40	M	2 12,24	
2. Mezanine			L			
Archivos	1		,93	M:	- /	
Baños	2	5,20	2,20	M:	2 22,88	
Promotores Marketing	1	9,10	5,60	M:	50,96	
Contaduria	1	4,40	4,90	M:	2 21,56	
Sala de Reuniones	1	4,40	4,90	M	2 21,56	
Jefe de Personal	1	4,50	5,60	M	25,20	
Gerencia	1	4,50	5,60	M	2 25,20	
Cocineta	1	11	,93	M:	11,93	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"						
Deposito	2	2,00	2,80	M	2 11,20	
Archivos	2	4,00	2,20	M:		
Baños	2	4,00	2,20	M:		
Cajeros "escritorio"	1	3,90	3,40	M:		1
Cajeros	1	3,60	3,40	M:		
		-,00	_,		,	1

0.14		1		1 1		1
2. Mezanine	-	11	,93	MO	44.00	
Archivos	1		<del>`</del>	M2	11,93	
Baños  Desmotores Marketina	2	5,20	2,20	M2	22,88	
Promotores Marketing	1	9,10	5,60	M2	50,96	-
Contaduria	1	4,40	4,90	M2	21,56	+
Sala de Reuniones	1	4,40	4,90	M2	21,56	
Jefe de Personal	1	4,50	5,60	M2	25,20	-
Gerencia	1	4,50	5,60	M2	25,20	2202,88
Cocineta	1	11	,93	M2	11,93	2202,00
4 CERAMICA PORCELANATO P/ PISO	+		-			
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"			L			-
1. Planta Baja	+ .	F.4	0.4			-
Pasillos ADM	1		,04	M2	54,04	-
Area de Deposito	1	35,80	19,80	M2	708,84	
Area de Exposición	1	25,00	30,00	M2	750,00	
1. Planta Mezanine		10	101			
Pasillos ADM	1	104	1,81	M2	104,81	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"	_		l			
1. Planta Baja	_		0.4			
Pasillos ADM	1		,04	M2	54,04	1
Area de Deposito	1	35,80	19,80	M2	708,84	
Area de Exposición	1	25,00	30,00	M2	750,00	
1. Planta Mezanine						
Pasillos ADM	1	104	1,81	M2	104,81	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"						
1. Planta Baja						
Pasillos ADM	1	54	,04	M2	54,04	
Area de Deposito	1	35,80	19,80	M2	708,84	
Area de Exposición	1	25,00	30,00	M2	750,00	
1. Planta Mezanine						
Pasillos ADM	1	104	1,81	M2	104,81	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"						
1. Planta Baja						
Pasillos ADM	1	54	,04	M2	54,04	
Area de Deposito	1	35,80	19,80	M2	708,84	
Area de Exposición	1	25,00	30,00	M2	750,00	
1. Planta Mezanine						
Pasillos ADM	1	104	1,81	M2	104,81	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada						
1. Planta Baja						
Pasillos ADM	1	54	,04	M2	54,04	
Area de Deposito	1	35,80	19,80	M2	708,84	
Area de Exposición	1	25,00	30,00	M2	750,00	
1. Planta Mezanine						
Pasillos ADM	1	104	1,81	M2	104,81	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para					*	
1. Planta Baja						
Pasillos ADM	1	54	,04	M2	54,04	
Area de Deposito	1	35,80	19,80	M2	708,84	
Area de Exposición	1	25,00	30,00	M2	750,00	
1. Planta Mezanine						
Pasillos ADM	1	104	1,81	M2	104,81	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de						
1. Planta Baja			·			1
Pasillos ADM	1	54	,04	M2	54,04	1
Area de Deposito	1	35,80	19,80	M2	708,84	
Area de Exposición	1	25,00	30,00	M2	750,00	
Planta Mezanine	+ -		55,00	1412	. 55,00	1
Pasillos ADM	1	10.	1,81	M2	104,81	+

h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"						
1. Planta Baja						
Pasillos ADM	1	54	,04	M2	54,04	
Area de Deposito	1	35,80	19,80	M2	708,84	
Area de Exposición	1	25,00	30,00	M2	750,00	
1. Planta Mezanine						42044 52
Pasillos ADM	1	104	4,81	M2	104,81	12941,52
5 ZOCALO DE CERAMICA NACIONAL						
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"     1. Planta Baja						
Deposito	2	8,70		ML	17,40	
Archivos	2	11,40		ML	22,80	
Cajeros "escritorio"	1	12,80		ML	12,80	
Cajeros	1	12,10		ML	12,10	
Atencion al Cliente	1	19,30		ML	19,30	
2. Mezanine	<u> </u>	.0,00			10,00	
Archivos	1	15 10		ML	15 10	
	-	15,40	1		15,40	
Promotores Marketing	1	26,50		ML	26,50	
Contaduria	1	16,60		ML	16,60	
Sala de Reuniones	1	16,60		ML	16,60	
Jefe de Personal	1	16,10		ML	16,10	
Gerencia	1	18,10		ML	18,10	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"						
1. Planta Baja			•			
Deposito	2	8,70		ML	17,40	
Archivos	2	11,40		ML	22,80	
Cajeros "escritorio"	1	12,80		ML	12,80	
Cajeros	1	12,10		ML	12,10	
Atencion al Cliente	1	19,30		ML	19,30	
2. Mezanine		10,00			,	
Archivos	1	15,40		ML	15,40	
Promotores Marketing	1			ML		
·	-	26,50			26,50	
Contaduria	1	16,60		ML	16,60	
Sala de Reuniones	1	16,60		ML	16,60	
Jefe de Personal	1	16,10		ML	16,10	
Gerencia	1	18,10		ML	18,10	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"						
1. Planta Baja						
Deposito	2	8,70		ML	17,40	
Archivos	2	11,40		ML	22,80	
Cajeros "escritorio"	1	12,80		ML	12,80	
Cajeros	1	12,10		ML	12,10	
Atencion al Cliente	1	19,30		ML	19,30	
2. Mezanine						
Archivos	1	15,40	1	ML	15,40	
Promotores Marketing	1	26,50		ML	26,50	
Contaduria	1	16,60		ML	16,60	
	_			1		
Sala de Reuniones	1	16,60		ML	16,60	1
Jefe de Personal	1	16,10		ML	16,10	
Gerencia	1	18,10		ML	18,10	<del>                                     </del>
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"						

	1			T .	1
Deposito	2	8,70	ML		1
Archivos	2	11,40	ML		1
Cajeros "escritorio"	1	12,80	ML	. 12,80	
Cajeros	1	12,10	ML	. 12,10	
Atencion al Cliente	1	19,30	ML	. 19,30	
2. Mezanine					
Archivos	1	15,40	ML	. 15,40	
Promotores Marketing	1	26,50	ML	26,50	
Contaduria	1	16,60	ML	16,60	
Sala de Reuniones	1	16,60	ML	16,60	
Jefe de Personal	1	16,10	ML	16,10	
Gerencia	1	18,10	ML	. 18,10	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada					
1. Planta Baja					
Deposito	2	8,70	ML	. 17,40	
Archivos	2	11,40	ML	. 22,80	1
Cajeros "escritorio"	1	12,80	ML	. 12,80	1
Cajeros	1	12,10	ML		1
Atencion al Cliente	1	19,30	ML		1
2. Mezanine		-,		-,	1
Archivos	1	15,40	ML	. 15,40	
Promotores Marketing	1	26,50	ML		
Contaduria	1	16,60	ML		
Sala de Reuniones	1	16,60	ML		
Jefe de Personal	1		ML		
	-	16,10	+		
Gerencia f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para	1	18,10	ML	. 18,10	1
Jardineria y Piscina"					
1. Planta Baja					
Deposito	2	8,70	ML	. 17,40	
Archivos	2	11,40	ML	. 22,80	
Cajeros "escritorio"	1	12,80	ML	. 12,80	
Cajeros	1	12,10	ML	. 12,10	
Atencion al Cliente	1	19,30	ML		
2. Mezanine	<u> </u>	,		.0,00	1
Archivos	1	15,40	ML	. 15,40	1
Promotores Marketing	1	26,50	ML		1
Contaduria	1		ML		+
	1	16,60	+		+
Sala de Reuniones		16,60	ML		+
Jefe de Personal	1	16,10	ML		1
Gerencia  g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de	1	18,10	ML	. 18,10	1
Construcción					
1. Planta Baja		•			
Deposito	2	8,70	ML	. 17,40	
Archivos	2	11,40	ML	. 22,80	
Cajeros "escritorio"	1	12,80	ML		
Cajeros	1	12,10	ML		
Atencion al Cliente	1	19,30	ML		1
2. Mezanine	•	-,		-,	1
Archivos	1	15,40	ML	. 15,40	+

	Descriptions Made the		00.50	1	1		00.50	
	Promotores Marketing	1	26,50	-		ML	26,50	
	Contaduria	1	16,60			ML	16,60	
	Sala de Reuniones	1	16,60	ļ		ML	16,60	
	Jefe de Personal	1	16,10	ļ		ML	16,10	
	Gerencia	1	18,10	ļ		ML	18,10	
	h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"							
	1. Planta Baja			1				
	Deposito	2	8,70			ML	17,40	
	Archivos	2	11,40			ML	22,80	
	Cajeros "escritorio"	1	12,80			ML	12,80	
	Cajeros	1	12,10			ML	12,10	
	Atencion al Cliente	1	19,30			ML	19,30	
	2. Mezanine							
	Archivos	1	15,40			ML	15,40	
	Promotores Marketing	1	26,50			ML	26,50	
	Contaduria	1	16,60			ML	16,60	
	Sala de Reuniones	1	16,60			ML	16,60	
	Jefe de Personal	1	16,10			ML	16,10	
	Gerencia	1	18,10			ML	18,10	1549,60
6	ZOCALO DE CERAMICA PORCELANATO							
	a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"							
	1. Planta Baja			•				
	Pasillos ADM	1	75,40			ML	75,40	
	Area de Deposito	1	106,80			ML	106,80	
	Area de Exposición	1	106,40			ML	106,40	
	1. Planta Mezanine		· ·				· ·	
	Pasillos ADM	1	72,80			ML	72,80	
	b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"		· ·				·	
	1. Planta Baja			l				
	Pasillos ADM	1	75,40			ML	75,40	
	Area de Deposito	1	106,80			ML	106,80	
	Area de Exposición	1	106,40			ML	106,40	
	Planta Mezanine		,				,	
	Pasillos ADM	1	72,80			ML	72,80	
	c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"		,00				,00	
	Planta Baja			l				
	Pasillos ADM	1	75,40			ML	75,40	
	Area de Deposito	1	106,80			ML	106,80	
	Area de Exposición	1	106,40			ML	106,40	
	Planta Mezanine	+ -	.55,40				. 30,40	
	Pasillos ADM	1	72,80			ML	72,80	
	d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"		72,00			IVIL	12,00	
	Planta Baja			<u> </u>				
	Pasillos ADM	1	75,40			ML	75,40	
		-	106,80					
	Area de Deposito  Area de Exposición	1	106,80			ML	106,80 106,40	
	·	1	100,40			ML	100,40	
	1. Planta Mezanine		70.00	-			70.00	
	Pasillos ADM	1	72,80			ML	72,80	
	e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada			]				
	1. Planta Baja		]		L			_

l	Pasillos ADM	1	75.40			MI	7F 40	
$\dashv$	Pasillos ADM  Area de Deposito	1	75,40	-		ML	75,40	
-	Area de Deposito	1	106,80			ML	106,80	
-	Area de Exposición	1	106,40			ML	106,40	
	1. Planta Mezanine							
	Pasillos ADM	1	72,80			ML	72,80	
	f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"							
	1. Planta Baja							
	Pasillos ADM	1	75,40			ML	75,40	
	Area de Deposito	1	106,80			ML	106,80	
_	Area de Exposición	1	106,40			ML	106,40	
	Planta Mezanine						·	
	Pasillos ADM	1	72,80			ML	72,80	
	g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción		,					
	1. Planta Baja			l				
	Pasillos ADM	1	75,40			ML	75,40	
$\dashv$	Area de Deposito	1	106,80			ML	106,80	
-	Area de Exposición	1	106,40			ML	106,40	
-	1. Planta Mezanine	+ -	100,40	<del>                                     </del>		141	100,40	-
	Pasillos ADM	1	72,80			ML	72,80	
	h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"		72,00			IVIL	72,00	
	Planta Baja			!				
	Pasillos ADM	1	75,40			ML	75,40	
	Area de Deposito	1	106,80			ML	106,80	
	Area de Exposición	1	106,40			ML	106,40	
ŀ	1. Planta Mezanine	<u> </u>	100,40			IVIL	100,40	
ŀ	Pasillos ADM	1	72,80			ML	72,80	2891,20
_			72,00			IVIL	72,00	2031,20
	CERAMICA NACIONAL P/ PARED  a) Bloque "Area do Exhibición Obra Fina"							
	a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"     1. Planta Baja							
	Baños	2	12.20		2 90	Ma	02.49	
_	(-) Puerta de Ingreso	-2	12,30 0,90		3,80 2,20	M2 M2	93,48 -3,96	
	(-) Ventanas	-4	0,90		1,00	M2	-3,90	
	(-) Ventarias							
Į.	1 Planta Mezanina	<u> </u>	-,		.,		0,20	
	1. Planta Mezanine							
	Baños	2	14,70		3,00	M2	88,20	
	Baños (-) Puerta de Ingreso	2 -2	14,70 0,90		3,00 2,20	M2 M2	88,20 -3,96	
	Baños (-) Puerta de Ingreso (-) Ventanas	2 -2 -4	14,70 0,90 0,80		3,00 2,20 1,00	M2 M2 M2	88,20 -3,96 -3,20	
	Baños (-) Puerta de Ingreso (-) Ventanas Cocineta	2 -2 -4 1	14,70 0,90 0,80 16,30		3,00 2,20 1,00 3,00	M2 M2 M2 M2	88,20 -3,96 -3,20 48,90	
	Baños (-) Puerta de Ingreso (-) Ventanas Cocineta (-) Puerta de Ingreso	2 -2 -4	14,70 0,90 0,80		3,00 2,20 1,00	M2 M2 M2	88,20 -3,96 -3,20	
	Baños (-) Puerta de Ingreso (-) Ventanas Cocineta (-) Puerta de Ingreso b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"	2 -2 -4 1	14,70 0,90 0,80 16,30		3,00 2,20 1,00 3,00	M2 M2 M2 M2	88,20 -3,96 -3,20 48,90	
	Baños (-) Puerta de Ingreso (-) Ventanas Cocineta (-) Puerta de Ingreso b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación" 1. Planta Baja	2 -2 -4 1 -1	14,70 0,90 0,80 16,30 0,90		3,00 2,20 1,00 3,00 2,20	M2 M2 M2 M2 M2	88,20 -3,96 -3,20 48,90 -1,98	
	Baños (-) Puerta de Ingreso (-) Ventanas Cocineta (-) Puerta de Ingreso b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación" 1. Planta Baja Baños	2 -2 -4 1 -1	14,70 0,90 0,80 16,30 0,90		3,00 2,20 1,00 3,00 2,20	M2 M2 M2 M2 M2 M2	88,20 -3,96 -3,20 48,90 -1,98	
	Baños (-) Puerta de Ingreso (-) Ventanas Cocineta (-) Puerta de Ingreso b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación" 1. Planta Baja Baños (-) Puerta de Ingreso	2 -2 -4 1 -1 2 2 -2	14,70 0,90 0,80 16,30 0,90 12,30 0,90		3,00 2,20 1,00 3,00 2,20 3,80 2,20	M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	88,20 -3,96 -3,20 48,90 -1,98 93,48 -3,96	
	Baños (-) Puerta de Ingreso (-) Ventanas Cocineta (-) Puerta de Ingreso b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación" 1. Planta Baja Baños (-) Puerta de Ingreso (-) Ventanas	2 -2 -4 1 -1	14,70 0,90 0,80 16,30 0,90		3,00 2,20 1,00 3,00 2,20	M2 M2 M2 M2 M2 M2	88,20 -3,96 -3,20 48,90 -1,98	
	Baños (-) Puerta de Ingreso (-) Ventanas Cocineta (-) Puerta de Ingreso b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación" 1. Planta Baja Baños (-) Puerta de Ingreso (-) Ventanas 1. Planta Mezanine	2 -2 -4 1 -1 -1 -2 -2	14,70 0,90 0,80 16,30 0,90 12,30 0,90 0,80		3,00 2,20 1,00 3,00 2,20 3,80 2,20 1,00	M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	88,20 -3,96 -3,20 48,90 -1,98 93,48 -3,96 -3,20	
	Baños (-) Puerta de Ingreso (-) Ventanas Cocineta (-) Puerta de Ingreso b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación" 1. Planta Baja Baños (-) Puerta de Ingreso (-) Ventanas 1. Planta Mezanine Baños	2 -2 -4 1 -1 2 -2 -4 2	14,70 0,90 0,80 16,30 0,90 12,30 0,90 0,80		3,00 2,20 1,00 3,00 2,20 3,80 2,20 1,00	M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	88,20 -3,96 -3,20 48,90 -1,98 -3,48 -3,96 -3,20	
	Baños (-) Puerta de Ingreso (-) Ventanas Cocineta (-) Puerta de Ingreso b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación" 1. Planta Baja Baños (-) Puerta de Ingreso (-) Ventanas 1. Planta Mezanine Baños (-) Puerta de Ingreso (-) Puerta de Ingreso (-) Puerta de Ingreso	2 -2 -4 1 -1 2 -2 -4 2 -2 -2	14,70 0,90 0,80 16,30 0,90 12,30 0,90 0,80 14,70 0,90		3,00 2,20 1,00 3,00 2,20 3,80 2,20 1,00 3,00 2,20	M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	88,20 -3,96 -3,20 48,90 -1,98 -3,48 -3,96 -3,20 -3,96	
	Baños (-) Puerta de Ingreso (-) Ventanas Cocineta (-) Puerta de Ingreso b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación" 1. Planta Baja Baños (-) Puerta de Ingreso (-) Ventanas 1. Planta Mezanine Baños	2 -2 -4 1 -1 2 -2 -4 2	14,70 0,90 0,80 16,30 0,90 12,30 0,90 0,80		3,00 2,20 1,00 3,00 2,20 3,80 2,20 1,00	M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	88,20 -3,96 -3,20 48,90 -1,98 -3,48 -3,96 -3,20	

c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"						
1. Planta Baja						
Baños	2	12,30	3,80	M2	93,48	
(-) Puerta de Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Ventanas	-4	0,80	1,00	M2	-3,20	
1. Planta Mezanine						
Baños	2	14,70	3,00	M2	88,20	
(-) Puerta de Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Ventanas	-4	0,80	1,00	M2	-3,20	
Cocineta	1	16,30	3,00	M2	48,90	
(-) Puerta de Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"						
1. Planta Baja						
Baños	2	12,30	3,80	M2	93,48	
(-) Puerta de Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Ventanas	-4	0,80	1,00	M2	-3,20	
1. Planta Mezanine						
Baños	2	14,70	3,00	M2	88,20	
(-) Puerta de Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Ventanas	-4	0,80	1,00	M2	-3,20	
Cocineta	1	16,30	3,00	M2	48,90	
(-) Puerta de Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada		-,	, -		,	
1. Planta Baja						
Baños	2	12,30	3,80	M2	93,48	
(-) Puerta de Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Ventanas	-4	0,80	1,00	M2	-3,20	
1. Planta Mezanine	-	0,00	.,00		0,20	
Baños	2	14,70	3,00	M2	88,20	
(-) Puerta de Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Ventanas	-4	0,80	1,00	M2	-3,20	
Cocineta	1	16,30	3,00	M2	48,90	
(-) Puerta de Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para	-1	0,90	2,20	IVIZ	-1,96	
Jardineria y Piscina"						
1. Planta Baja						
Baños	2	12,30	3,80	M2	93,48	
(-) Puerta de Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Ventanas	-4	0,80	1,00	M2	-3,20	
1. Planta Mezanine						
Baños	2	14,70	3,00	M2	88,20	
(-) Puerta de Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Ventanas	-4	0,80	1,00	M2	-3,20	
Cocineta	1	16,30	3,00	M2	48,90	
(-) Puerta de Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de						
Construcción	_					
1. Planta Baja						
Baños	2	12,30	3,80	M2	93,48	
(-) Puerta de Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	1

1. Planta Mezanine						
	2	14.70	2.00	MO	00.20	
Baños		14,70	3,00	M2	88,20	
(-) Puerta de Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Ventanas	-4	0,80	1,00	M2	-3,20	
Cocineta	1	16,30	3,00	M2	48,90	
(-) Puerta de Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"						
1. Planta Baja		1				
Baños	2	12,30	3,80	M2	93,48	
(-) Puerta de Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Ventanas	-4	0,80	1,00	M2	-3,20	
1. Planta Mezanine						
Baños	2	14,70	3,00	M2	88,20	
(-) Puerta de Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Ventanas	-4	0,80	1,00	M2	-3,20	
Cocineta	1	16,30	3,00	M2	48,90	
(-) Puerta de Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	1714,2
REVESTIMIENTO DE ESCTUCO ENLUCIDO EN	PAREDES					
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"						
1. Planta Baja						
Muro Perimetral area de Deposito	1	111,30	3,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50	3,00	M2	-13,50	
Muro Pasillo "ADM"	1	83,20	3,00	M2	249,60	
(-) Puertas	-10	0,90	2,20	M2	-19,80	
(-) Puertas Doble Hoja	-2	2,10	2,20	M2	-9,24	
Muro Deposito "ADM"	2	9,60	3,80	M2	72,96	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
Muro Archivos	2	12,30	3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
Muro Cajeros	1	28,60	3,80	M2	108,68	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza						
	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
(-) Ventanas  Muro Atención al Cliente	-3	0,80	1,00	M2	-2,40	
	1	26,18	3,80	M2	99,48	
(-) Puerta Ingreso (-) Puerta Corrediza	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
1. Planta Mezanine	<del>-   .</del>	40.00	2.00	1.0	40.00	
Muro Archivos	1	16,30	3,00	M2	48,90	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
Muro Promotores Marketing	1	29,40	3,00	M2	88,20	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
Muro Contaduria	1	18,60	3,00	M2	55,80	ļ
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
Muro Sala de Reuniones	1	18,60	3,00	M2	55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
Muro Jefe de Personal	1	20,10	3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Corrediza	-2	2,00	2,20	M2	-8,80	
Muro Gerencia	1	20,10	3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	

(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"						
1. Planta Baja						
Muro Perimetral area de Deposito	1	111,30	3,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50	3,00	M2	-13,50	
Muro Pasillo "ADM"	1	83,20	3,00	M2	249,60	
(-) Puertas	-10	0,90	2,20	M2	-19,80	
(-) Puertas Doble Hoja	-2	2,10	2,20	M2	-9,24	
Muro Deposito "ADM"	2	9,60	3,80	M2	72,96	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
Muro Archivos	2	12,30	3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
Muro Cajeros	1	28,60	3,80	M2	108,68	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
(-) Ventanas	-3	0,80	1,00	M2	-2,40	
Muro Atención al Cliente	1	26,18	3,80	M2	99,48	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
Planta Mezanine		2,00	2,20		., .0	
Muro Archivos	1	16,30	3,00	M2	48,90	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
Muro Promotores Marketing	1	29,40	3,00	M2	88,20	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
Muro Contaduria	1	18,60	3,00	M2	55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
Muro Sala de Reuniones	1	18,60	3,00	M2	55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
Muro Jefe de Personal	1	20,10	3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Corrediza	-2	2,00	2,20	M2	-8,80	
Muro Gerencia	1	20,10	3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"		2,00	2,20	IVIZ	-4,40	
Planta Baja						
Muro Perimetral area de Deposito	1	111,30	3,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50	3,00	M2	-13,50	
Muro Pasillo "ADM"	1	83,20	3,00	M2	249,60	
(-) Puertas	-10	0.90	2.20	M2	-19.80	
(-) Puertas Doble Hoja	-2	2,10	2,20	M2	-9,24	
Muro Deposito "ADM"	2	9,60	3,80	M2	72,96	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
Muro Archivos	2	12,30	3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
Muro Cajeros	1	28,60	3,80	M2	108,68	-
(-) Puerta Ingreso					· ·	<del> </del>
(-) Puerta Corrediza	-2 -1	0,90 2,00	2,20	M2 M2	-3,96 -4,40	1
(-) Ventanas						
( / Formando	-3	0,80	1,00 3,80	M2 M2	-2,40 99,48	<del>                                     </del>

() Provide formation							
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
1. Planta Mezanine							
Muro Archivos	1	16,30		3,00	M2	48,90	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
Muro Promotores Marketing	1	29,40		3,00	M2	88,20	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Contaduria	1	18,60		3,00	M2	55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Sala de Reuniones	1	18,60		3,00	M2	55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Jefe de Personal	1	20,10		3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Corrediza	-2	2,00		2,20	M2	-8,80	
Muro Gerencia	1	20,10		3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"		·				·	
1. Planta Baja							
Muro Perimetral area de Deposito	1	111,30		3,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50		3,00	M2	-13,50	
Muro Pasillo "ADM"	1	83,20		3,00	M2	249,60	
(-) Puertas	-10	0,90		2,20	M2	-19,80	
(-) Puertas Doble Hoja	-2	2,10		2,20	M2	-9,24	
Muro Deposito "ADM"	2	9,60		3,80	M2	72,96	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
Muro Archivos	2	12,30		3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
Muro Cajeros	1	28,60		3,80	M2	108,68	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
(-) Ventanas	-3	0,80		1,00	M2	-2,40	
Muro Atención al Cliente	1				M2	99,48	
(-) Puerta Ingreso		26,18		3,80			
(-) Puerta Corrediza	-1 -1	0,90		2,20	M2 M2	-1,98	
Puerta Corrediza     Planta Mezanine	-1	2,00		2,20	ıvı∠	-4,40	
n. Planta Mezanine  Muro Archivos	4	16.20		2.00	MO	40.00	
	1	16,30		3,00	M2	48,90	
(-) Puerta Ingreso  Muro Promotores Marketing	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
<u> </u>	1	29,40		3,00	M2	88,20	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Contaduria	1	18,60		3,00	M2	55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Sala de Reuniones	1	18,60		3,00	M2	55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Jefe de Personal	1	20,10		3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Corrediza	-2	2,00		2,20	M2	-8,80	
Muro Gerencia	1	20,10		3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	1	2,20	M2	-4,40	

e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"						
1. Planta Baja						
Muro Perimetral area de Deposito	1	111,30	3,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50	3,00	M2	-13,50	
Muro Pasillo "ADM"	1	83,20	3,00	M2	249,60	
(-) Puertas	-10	0,90	2,20	M2	-19,80	
(-) Puertas Doble Hoja	-2	2,10	2,20	M2	-9,24	
Muro Deposito "ADM"	2	9,60	3,80	M2	72,96	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
Muro Archivos	2	12,30	3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
Muro Cajeros	1	28,60	3,80	M2	108,68	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
(-) Ventanas	-3	0,80	1,00	M2	-2,40	
Muro Atención al Cliente	1	26,18	3,80	M2	99,48	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
Planta Mezanine						
Muro Archivos	1	16,30	3,00	M2	48,90	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
Muro Promotores Marketing	1	29,40	3,00	M2	88,20	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
Muro Contaduria	1	18,60	3,00	M2	55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
Muro Sala de Reuniones	1	18,60	3,00	M2	55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
Muro Jefe de Personal	1	20,10	3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Corrediza	-2	2,00	2,20	M2	-8,80	
Muro Gerencia	1	20,10	3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"						
1. Planta Baja						
Muro Perimetral area de Deposito	1	111,30	3,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50	3,00	M2	-13,50	
Muro Pasillo "ADM"	1	83,20	3,00	M2	249,60	
(-) Puertas	-10	0,90	2,20	M2	-19,80	
(-) Puertas Doble Hoja	-2	2,10	2,20	M2	-9,24	
Muro Deposito "ADM"	2	9,60	3,80	M2	72,96	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
Muro Archivos	2	12,30	3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
Muro Cajeros	1	28,60	3,80	M2	108,68	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
(-) Ventanas	-3	0,80	1,00	M2	-2,40	
Muro Atención al Cliente	1	26,18	3,80	M2	99,48	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	

(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
1. Planta Mezanine						
Muro Archivos	1	16,30	3,00	M2	48,90	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
Muro Promotores Marketing	1	29,40	3,00	M2	88,20	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
Muro Contaduria	1	18,60	3,00	M2	55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
Muro Sala de Reuniones	1	18,60	3,00	M2	55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
Muro Jefe de Personal	1	20,10	3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Corrediza	-2	2,00	2,20	M2	-8,80	
Muro Gerencia	1	20,10	3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de	-1	2,00	۷,۷۰	1412	,0	
Construcción"						
1. Planta Baja						
Muro Perimetral area de Deposito	1	111,30	3,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50	3,00	M2	-13,50	
Muro Pasillo "ADM"	1	83,20	3,00	M2	249,60	
(-) Puertas	-10	0,90	2,20	M2	-19,80	
(-) Puertas Doble Hoja	-2	2,10	2,20	M2	-9,24	
Muro Deposito "ADM"	2	9,60	3,80	M2	72,96	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
Muro Archivos	2	12,30	3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
Muro Cajeros	1	28,60	3,80	M2	108,68	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
(-) Ventanas	-3	0,80	1,00	M2	-2,40	
Muro Atención al Cliente	1	26,18	3,80	M2	99,48	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
Planta Mezanine		_,,,,	_,,		,,,,	
Muro Archivos	1	16,30	3,00	M2	48,90	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
Muro Promotores Marketing	1	29,40	3,00	M2	88,20	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-2	2,00		M2		
Muro Contaduria			2,20		-4,40 55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	18,60 2,00	3,00	M2	-4,40	
Muro Sala de Reuniones	-1		2,20	M2		
	1	18,60	3,00	M2	55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
Muro Jefe de Personal	1	20,10	3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Corrediza	-2	2,00	2,20	M2	-8,80	
Muro Gerencia	1	20,10	3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	

h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"							
1. Planta Baja							
Muro Perimetral area de Deposito	1	111,30		3,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50		3,00	M2	-13,50	
Muro Pasillo "ADM"	1	83,20		3,00	M2	249,60	
(-) Puertas	-10	0,90		2,20	M2	-19,80	
(-) Puertas Doble Hoja	-2	2,10		2,20	M2	-9,24	
Muro Deposito "ADM"	2	9,60		3,80	M2	72,96	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
Muro Archivos	2	12,30		3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
Muro Cajeros	1	28,60		3,80	M2	108,68	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
(-) Ventanas	-3	0,80		1,00	M2	-2,40	
Muro Atención al Cliente	1	26,18		3,80	M2	99,48	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	Ì
1. Planta Mezanine		·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	İ
Muro Archivos	1	16,30		3,00	M2	48,90	İ
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	Ì
Muro Promotores Marketing	1	29,40		3,00	M2	88,20	Ì
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	İ
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	Ì
Muro Contaduria	1	18,60		3,00	M2	55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	Ì
Muro Sala de Reuniones	1	18,60		3,00	M2	55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	İ
Muro Jefe de Personal	1	20,10		3,00	M2	60,30	Ì
(-) Puerta Corrediza	-2	2,00		2,20	M2	-8,80	
Muro Gerencia	1	20,10		3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	9788,
REVESTIMIENTO DE ESCTUCO ENLUCIDO EN CIEL	O RASO					•	<u> </u>
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"							
1. Planta Baja							
Pasillo ADM	1	50,	04		M2	50,04	
Deposito	2	2,00	2,80		M2	11,20	
Archivos	2	4,00	2,20		M2	17,60	
Cajeros "escritorio"	1	3,90	3,40		M2	13,26	
Cajeros	1	3,60	3,40		M2	12,24	
Atencion al Cliente	1	3,60	3,40		M2	12,24	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1. Planta Baja							
Pasillo ADM	1	50,	04		M2	50,04	
Deposito	2	2,00	2,80		M2	11,20	
Archivos	2	4,00	2,20		M2	17,60	1
Cajeros "escritorio"	1	3,90	3,40		M2	13,26	
Cajeros	1	3,60	3,40		M2	12,24	

c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"							
1. Planta Baja							
Pasillo ADM	1	50	,04	I.	И2	50,04	
Deposito	2	2,00	2,80	I.	И2	11,20	
Archivos	2	4,00	2,20	N	И2	17,60	
Cajeros "escritorio"	1	3,90	3,40	I.	И2	13,26	
Cajeros	1	3,60	3,40	N	И2	12,24	
Atencion al Cliente	1	3,60	3,40	N	И2	12,24	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"							
1. Planta Baja			<u>!</u>				
Pasillo ADM	1	50	,04	N	И2	50,04	
Deposito	2	2,00	2,80	N	И2	11,20	
Archivos	2	4,00	2,20	N	И2	17,60	
Cajeros "escritorio"	1	3,90	3,40	-	И2	13,26	
Cajeros	1	3,60	3,40		И2	12,24	
Atencion al Cliente	1	3,60	3,40		и2	12,24	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"	1	-,00	=,.0	"		,	
1. Planta Baja			l				
Pasillo ADM	1	50	,04		<b>И</b> 2	50,04	
Deposito	2	2,00	2,80		v.2	11,20	
Archivos	2	4,00	2,20		v12 V12	17,60	
Cajeros "escritorio"	1			-	vi2 И2	13,26	
•	_	3,90	3,40				
Cajeros Atencion al Cliente	1	3,60	3,40		M2	12,24	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"	1	3,60	3,40	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	M2	12,24	
1. Planta Baja			!				
Pasillo ADM	1	50	,04		И2	50,04	
Deposito	2	2,00	2,80		И2	11,20	
Archivos	2	4,00	2,20		И2	17,60	
Cajeros "escritorio"	1	3,90	3,40	-	л <u>-</u>	13,26	
Cajeros	1	3,60	3,40		и2	12,24	
Atencion al Cliente	1	3,60	3,40	-	и2	12,24	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"		- 0,00	0,10			. 2,2 .	
1. Planta Baja			•				
Pasillo ADM	1	50	,04	N	И2	50,04	
Deposito	2	2,00	2,80	N	И2	11,20	
Archivos	2	4,00	2,20	N	И2	17,60	
Cajeros "escritorio"	1	3,90	3,40	N	И2	13,26	
Cajeros	1	3,60	3,40	N	И2	12,24	
Atencion al Cliente	1	3,60	3,40		И2	12,24	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1. Planta Baja			!				
Pasillo ADM	1	50	,04	I.	И2	50,04	
Deposito	2	2,00	2,80		и2	11,20	
Archivos	2	4,00	2,20		vi2 И2	17,60	
Cajeros "escritorio"	1	3,90	3,40		vi2 И2	13,26	
Sajo. SS SSOMOTO		5,50	5,40		-		1
Cajeros	1	3,60	3,40	I A	И2	12,24	

PROV. Y COLOCADO DE PLACAS DE YESO Y/O DRYV		IALS	<del>i l</del>	+		
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"						
1. Planta Baja	_	4	0.00		47.00	
Baños	2	4,00	2,20	M2	17,60	
2. Planta Mezanine						
Archivo + Baño	1		,95	M2	28,95	
Cocineta + Baño	1		,95	M2	28,95	
Promotores + contaduria + Sala de Reuniones y Gerencia	1	16	1,23	M2	161,23	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"						
1. Planta Baja						
Baños	2	4,00	2,20	M2	17,60	
2. Planta Mezanine						
Archivo + Baño	1	28	,95	M2	28,95	
Cocineta + Baño	1	28	,95	M2	28,95	
Promotores + contaduria + Sala de Reuniones y Gerencia	1	161	1,23	M2	161,23	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"						
1. Planta Baja						
Baños	2	4,00	2,20	M2	17,60	
2. Planta Mezanine						
Archivo + Baño	1	28	,95	M2	28,95	
Cocineta + Baño	1	28	,95	M2	28,95	
Promotores + contaduria + Sala de Reuniones y Gerencia	1	16	1,23	M2	161,23	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"					·	
1. Planta Baja						
Baños	2	4,00	2,20	M2	17,60	
2. Planta Mezanine		,	, -		,	
Archivo + Baño	1	28	,95	M2	28,95	
Cocineta + Baño	1		,95	M2	28,95	
Promotores + contaduria + Sala de Reuniones y Gerencia	1	16	1,23	M2	161,23	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"			ĺ		,	
1. Planta Baja			1			
Baños	2	4,00	2,20	M2	17,60	
2. Planta Mezanine		4,00	2,20	IVIZ	17,00	
Archivo + Baño	1	28	,95	M2	28,95	
Cocineta + Baño	1		,95	M2	28,95	
	1		1,23			
Promotores + contaduria + Sala de Reuniones y Gerencia  f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para  Jardineria y Piscina"	1	10	1,20	M2	161,23	
1. Planta Baja			-			
Baños	2	4,00	2,20	M2	17,60	
2. Planta Mezanine		,	, -		,	
Archivo + Baño	1	28	,95	M2	28,95	
Cocineta + Baño	1		,95	M2	28,95	
Promotores + contaduria + Sala de Reuniones y Gerencia	1		1,23	M2	161,23	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"	1	10	.,	IVIZ	101,20	
1. Planta Baja						
Baños	2	4,00	2,20	M2	17,60	
2. Planta Mezanine						
Archivo + Baño	1	28	,95	M2	28,95	

Promotores + contaduria + Sala de Reuniones y Gerencia	1	16	1,23		M2	161,23	
	'	10	1,23		IVIZ	101,23	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"  1. Planta Baja							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	4.00	2.20		MO	47.00	
Baños	2	4,00	2,20		M2	17,60	
2. Planta Mezanine	+.	00	05		140	00.05	
Archivo + Baño	1		3,95		M2	28,95	
Cocineta + Baño	1		3,95		M2	28,95	4000.04
Promotores + contaduria + Sala de Reuniones y Gerencia	1	16	1,23		M2	161,23	1893,84
11 PROV. Y COLOCADO DE PLACAS TERMICAS P/ CIEI	LO FALSO	ı					
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"							
Area de Deposito	1	35,80	19,80		M2	708,84	
Area de Exposición	1	25,00	30,00		M2	750,00	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"							
Area de Deposito	1	35,80	19,80		M2	708,84	
Area de Exposición	1	25,00	30,00		M2	750,00	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"							
Area de Deposito	1	35,80	19,80		M2	708,84	
Area de Exposición	1	25,00	30,00		M2	750,00	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"							
Area de Deposito	1	35,80	19,80		M2	708,84	
Area de Exposición	1	25,00	30,00		M2	750,00	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"		-,				,	
Area de Deposito	1	35,80	19,80		M2	708,84	
Area de Exposición	1	25,00	30,00		M2	750,00	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para	'	23,00	30,00		IVIZ	730,00	
Jardineria y Piscina"							
Area de Deposito	1	35,80	19,80		M2	708,84	
Area de Exposición	1	25,00	30,00		M2	750,00	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"							
Area de Deposito	1	35,80	19,80		M2	708,84	
Area de Exposición	1	25,00	30,00		M2	750,00	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"							
Area de Deposito	1	35,80	19,80		M2	708,84	
Area de Exposición	1	25,00	30,00		M2	750,00	11670,72
12 REVESTIMIENTO EXTERIOR DE CAL Y CEMENTO							
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"							
Fachada Area de Deposito	1	111,30		3,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50		3,00	M2	-13,50	
Fachada Area de Exposición	2	10,20		12,00	M2	244,80	
(-) Ingreso exterior ADM	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Ventana Baños Planta Baja y Mezanine	-8	0,80		1,00	M2	-6,40	
	-0	0,00		1,00	IVIZ	-0,40	+
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"  Fachada Area de Decosito	1	111 20		3 00	M2	333 00	
Fachada Area de Deposito	1	111,30		3,00	1	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50		3,00	M2	-13,50	
Fachada Area de Exposición	2	10,20		12,00	M2	244,80	1
(-) Ingreso exterior ADM	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Ventana Baños Planta Baja y Mezanine	-8	0,80		1,00	M2	-6,40	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"							
Fachada Area de Deposito	1	111,30		3,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50		3,00	M2	-13,50	

Fachada Area de Exposición	2	10,20	12,00	M2	244,80	
(-) Ingreso exterior ADM	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Ventana Baños Planta Baja y Mezanine	-8	0,80	1,00	M2	-6,40	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"		0,00	1,00		0,10	
Fachada Area de Deposito	1	111,30	3,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50	3,00	M2	-13,50	
Fachada Area de Exposición	2	10,20	12,00	M2	244,80	
(-) Ingreso exterior ADM	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Ventana Baños Planta Baja y Mezanine	-8	0,80	1,00	M2	-6,40	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"	<b>+</b> •	0,00	1,00	IVIZ	0,40	
Fachada Area de Deposito	1	111,30	3,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50	3,00	M2	-13,50	
Fachada Area de Exposición	2	10,20	12,00	M2	244,80	
(-) Ingreso exterior ADM	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Ventana Baños Planta Baja y Mezanine	-8	0,80	1,00	M2	-6,40	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para	-0	0,00	1,00	IVIZ	-0,40	1
Jardineria y Piscina"						
Fachada Area de Deposito	1	111,30	3,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50	3,00	M2	-13,50	
Fachada Area de Exposición	2	10,20	12,00	M2	244,80	
(-) Ingreso exterior ADM	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Ventana Baños Planta Baja y Mezanine	-8	0,80	1,00	M2	-6,40	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"						
Fachada Area de Deposito	1	111,30	3,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50	3,00	M2	-13,50	
Fachada Area de Exposición	2	10,20	12,00	M2	244,80	
(-) Ingreso exterior ADM	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Ventana Baños Planta Baja y Mezanine	-8	0,80	1,00	M2	-6,40	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"						
Fachada Area de Deposito	1	111,30	3,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50	3,00	M2	-13,50	
Fachada Area de Exposición	2	10,20	12,00	M2	244,80	
(-) Ingreso exterior ADM	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Ventana Baños Planta Baja y Mezanine	-8	0,80	1,00	M2	-6,40	4438,
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA INTERIOR	•					
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"						
1. Planta Baja						
Puerta Baños	2			PZA	2,00	
Puerta Archivos	2			PZA	2,00	Ì
Puerta Deposito	2			PZA	2,00	
Puerta Cajeros	2			PZA	2,00	
Puerta Atencion al Cliente	1			PZA	1,00	Ì
2. Mezanine						
Puerta Baños	2			PZA	2,00	
Puerta Archivos	1			PZA	1,00	
Puerta Cocineta	1			PZA	1,00	
Puerta Promotores y Marketing	2			PZA	2,00	1
Puerta gerencia	1			PZA	1,00	†

1. Planta Baja			<u> </u>			
Puerta Baños	2		+	PZA	2,00	
Puerta Archivos	-		-	PZA		
	2		+		2,00	
Puerta Deposito	2		-	PZA	2,00	
Puerta Cajeros	2		-	PZA	2,00	
Puerta Atencion al Cliente	1			PZA	1,00	
2. Mezanine						
Puerta Baños	2		-	PZA	2,00	
Puerta Archivos	1			PZA	1,00	
Puerta Cocineta	1		1	PZA	1,00	
Puerta Promotores y Marketing	2		-	PZA	2,00	
Puerta gerencia	1			PZA	1,00	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"						
1. Planta Baja						
Puerta Baños	2			PZA	2,00	
Puerta Archivos	2			PZA	2,00	
Puerta Deposito	2			PZA	2,00	
Puerta Cajeros	2			PZA	2,00	
Puerta Atencion al Cliente	1			PZA	1,00	
2. Mezanine						
Puerta Baños	2			PZA	2,00	
Puerta Archivos	1			PZA	1,00	
Puerta Cocineta	1			PZA	1,00	
Puerta Promotores y Marketing	2			PZA	2,00	
Puerta gerencia	1			PZA	1,00	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"						
1. Planta Baja						
Puerta Baños	2			PZA	2,00	
Puerta Archivos	2			PZA	2,00	
Puerta Deposito	2			PZA	2,00	
Puerta Cajeros	2		<b>-</b>	PZA	2,00	
Puerta Atencion al Cliente	1		+	PZA	1,00	
2. Mezanine					1,44	
Puerta Baños	2			PZA	2,00	
Puerta Archivos	1		<b>-</b>	PZA	1,00	
Puerta Cocineta	1		+	PZA	1,00	
Puerta Promotores y Marketing	2		-	PZA	2,00	
Puerta gerencia	1		+	PZA	1,00	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"	- '		+	ı ZA	1,00	
			+			
1. Planta Baja	2		-	D7^	2.00	
Puerta Baños	2		+	PZA	2,00	
Puerta Archivos	2		1	PZA	2,00	
Puerta Deposito	2		<b>-</b>	PZA	2,00	
Puerta Cajeros	2		+	PZA	2,00	
Puerta Atencion al Cliente	1			PZA	1,00	
2. Mezanine						
Puerta Baños	2		<del>                                     </del>	PZA	2,00	
Puerta Archivos	1			PZA	1,00	
Puerta Cocineta	1			PZA	1,00	
Puerta Promotores y Marketing	2			PZA	2,00	
Puerta gerencia	1			PZA	1,00	

1. Planta Baja					
Puerta Baños	2		PZA	2,00	
Puerta Archivos	2		PZA	2,00	
Puerta Deposito	2		PZA	2,00	
Puerta Cajeros	2		PZA	2,00	
Puerta Atencion al Cliente	1		PZA	1,00	
2. Mezanine					
Puerta Baños	2		PZA	2,00	
Puerta Archivos	1		PZA	1,00	
Puerta Cocineta	1		PZA	1,00	
Puerta Promotores y Marketing	2		PZA	2,00	
Puerta gerencia	1		PZA	1,00	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"					
1. Planta Baja					
Puerta Baños	2		PZA	2,00	
Puerta Archivos	2		PZA	2,00	
Puerta Deposito	2		PZA	2,00	
Puerta Cajeros	2		PZA	2,00	
Puerta Atencion al Cliente	1		PZA	1,00	
2. Mezanine					
Puerta Baños	2		PZA	2,00	
Puerta Archivos	1		PZA	1,00	
Puerta Cocineta	1		PZA	1,00	
Puerta Promotores y Marketing	2		PZA	2,00	
Puerta gerencia	1		PZA	1,00	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"					
1. Planta Baja					
Puerta Baños	2		PZA	2,00	
Puerta Archivos	2		PZA	2,00	
Puerta Deposito	2		PZA	2,00	
Puerta Cajeros	2		PZA	2,00	
Puerta Atencion al Cliente	1		PZA	1,00	
2. Mezanine					
Puerta Baños	2		PZA	2,00	
Puerta Archivos	1		PZA	1,00	
Puerta Cocineta	1		PZA	1,00	
Puerta Promotores y Marketing	2		PZA	2,00	
Puerta gerencia	1		PZA	1,00	128,0
PUERTA DE MADERA CORREDIZA INTERIOR					
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"					
1. Planta Baja					
Cajeros	1		PZA	1,00	
Atencion al Cliente	1		PZA	1,00	
2. Mezanine					
Contaduria	1		PZA	1,00	
	4		PZA	1,00	1
Sala de Reuniones	1		. 2, .	1,00	

Gerencia	1		PZA	1,00	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"				,	
Planta Baja			+ +		
Cajeros	1		PZA	1,00	
Atencion al Cliente	1		PZA	1,00	
2. Mezanine	+ -		12/	1,00	
Contaduria	1		PZA	1,00	
Sala de Reuniones	-		PZA		
	1		<del>-  </del>	1,00	
Jefe de Personal	1		PZA	1,00	
Puerta Promotores y Marketing	1		PZA	1,00	
Gerencia	1		PZA	1,00	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"					
1. Planta Baja					
Cajeros	1		PZA	1,00	
Atencion al Cliente	1		PZA	1,00	
2. Mezanine					
Contaduria	1		PZA	1,00	
Sala de Reuniones	1		PZA	1,00	
Jefe de Personal	1		PZA	1,00	
Puerta Promotores y Marketing	1		PZA	1,00	
Gerencia	1		PZA	1,00	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"					
1. Planta Baja					
Cajeros	1		PZA	1,00	
Atencion al Cliente	1		PZA	1,00	
2. Mezanine					
Contaduria	1		PZA	1,00	
Sala de Reuniones	1		PZA	1,00	
Jefe de Personal	1		PZA	1,00	
Puerta Promotores y Marketing	1		PZA	1,00	
Gerencia	1		PZA	1,00	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"	-		1 1 1	.,	
Planta Baja					
Cajeros	1	<del>                                     </del>	PZA	1,00	
Atencion al Cliente	1	<del>                                     </del>	PZA	1,00	
2. Mezanine	- '		PZA	1,00	
Contaduria	1		D74	1.00	
	-		PZA	1,00	-
Sala de Reuniones	1	<del>                                     </del>	PZA	1,00	
Jefe de Personal	1	<del>                                     </del>	PZA	1,00	
Puerta Promotores y Marketing	1		PZA	1,00	-
Gerencia	1		PZA	1,00	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"					
1. Planta Baja					
Cajeros	1		PZA	1,00	
Atencion al Cliente	1		PZA	1,00	
2. Mezanine	- '		1.24	1,00	
Contaduria	1		PZA	1,00	
			<del>-  </del>		
Sala de Reuniones	1	<del>                                     </del>	PZA	1,00	
Jefe de Personal	1		PZA	1,00	1

Puerta Promotores y Marketing	1			PZA	1,00	
Gerencia	1			PZA	1,00	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"						
1. Planta Baja						
Cajeros	1			PZA	1,00	
Atencion al Cliente	1			PZA	1,00	
2. Mezanine						
Contaduria	1			PZA	1,00	
Sala de Reuniones	1			PZA	1,00	
Jefe de Personal	1			PZA	1,00	
Puerta Promotores y Marketing	1			PZA	1,00	
Gerencia	1			PZA	1,00	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"						
1. Planta Baja						
Cajeros	1			PZA	1,00	
Atencion al Cliente	1			PZA	1,00	
2. Mezanine						
Contaduria	1			PZA	1,00	
Sala de Reuniones	1			PZA	1,00	
Jefe de Personal	1			PZA	1,00	
Puerta Promotores y Marketing	1			PZA	1,00	
Gerencia	1			PZA	1,00	56,0
PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO 8mm						
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"						
1. Planta Baja						
Ingreso Exterior ADM	2	0,90	2,20	M2	3,96	
Ingreso Interior ADM	2	2,10	2,20	M2	9,24	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"						
1. Planta Baja						
Ingreso Exterior ADM	2	0,90	2,20	M2	3,96	
Ingreso Interior ADM	2	2,10	2,20	M2	9,24	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"						
1. Planta Baja						
Ingreso Exterior ADM	2	0,90	2,20	M2	3,96	
Ingreso Interior ADM	2	2,10	2,20	M2	9,24	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"						
1. Planta Baja						
Ingreso Exterior ADM	2	0,90	2,20	M2	3,96	
Ingreso Interior ADM	2	2,10	2,20	M2	9,24	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"						
1. Planta Baja						
Ingreso Exterior ADM	2	0,90	2,20	M2	3,96	
Ingreso Interior ADM	2	2,10	2,20	M2	9,24	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"						
1. Planta Baja						
Ingreso Exterior ADM	2	0,90	2,20	M2	3,96	
Ingreso Interior ADM	2	2,10	2,20	M2	9,24	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"						

	Ingreso Exterior ADM	2	0,90	1 2	20 M2	3,96	
				+			
	Ingreso Interior ADM	2	2,10	2,	20 M2	9,24	
	h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"						
	1. Planta Baja		0.00		00 140	0.00	
	Ingreso Exterior ADM	2	0,90	<del>                                     </del>	20 M2	3,96	405.00
	Ingreso Interior ADM	2	2,10	2,	20 M2	9,24	105,60
16	PROV. Y COLOCADO DE MUEBLE DE COCINA		1				
	a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"						
	Cocineta	1			GLB	1,00	
	b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"						
	Cocineta	1			GLB	1,00	
	c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"						
	Cocineta	1			GLB	1,00	
	d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"						
	Cocineta	1			GLB	1,00	
	e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"						
	Cocineta	1			GLB	1,00	
	f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"						
	Cocineta	1			GLB	1,00	
	g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"						
	Cocineta	1			GLB	1,00	
	h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"						
	Cocineta	1			GLB	1,00	8,00
17	PROV. Y COLOCADO DE MARMOL O GRANITO P/ C	OCINA C/	LAVAPLA	TOS (1 bacha)	•		
	a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"						
	Cocineta	1	3,20		ML	3,20	
	Baños	4	1,60		ML	6,40	
	b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"						
	Cocineta	1	3,20		ML	3,20	
	Baños	4	1,60		ML	6,40	
	c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"						
	Cocineta	1	3,20		ML	3,20	
	Baños	4	1,60		ML	6,40	
	d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"	-	1,00			2,12	
	Cocineta	1	3,20		ML	3,20	
	Baños	4	1,60	1	ML	6,40	
	e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"	-	.,00		1412	5,70	
	Cocineta	1	3,20		ML	3,20	
	Baños	4	1,60		ML	6,40	
	f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"	-	1,00		WIL.	0,40	
	Cocineta	1	3,20		ML	3,20	
	Baños	4	1,60		ML	6,40	
	g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"		.,00			-,.0	
	Cocineta	1	3,20	1	ML	3,20	
	Baños	4	1,60	1	ML	6,40	
	h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"	+ -	.,55			-,.0	
	Cocineta	1	3,20		ML	3,20	
	Baños	4		<del>                                     </del>	ML		76,80
	Danos	4	1,60		IVIL	6,40	10,00

PINTURA INTERIOR AL AGUA Y/O LATEX							
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"							
1. Planta Baja							
Muro Perimetral area de Deposito	1	111,30		3,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50		3,00	M2	-13,50	
Muro Pasillo "ADM"	1	83,20		3,00	M2	249,60	
(-) Puertas	-10	0,90		2,20	M2	-19,80	
(-) Puertas Doble Hoja	-2	2,10		2,20	M2	-9,24	
Muro Deposito "ADM"	2	9,60		3,80	M2	72,96	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
Muro Archivos	2	12,30		3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
Muro Cajeros	1	28,60		3,80	M2	108,68	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
(-) Ventanas	-3	0,80		1,00	M2	-2,40	
Muro Atención al Cliente	1	26,18		3,80	M2	99.48	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
1. Planta Mezanine		2,00		2,20		.,	
Muro Archivos	1	16,30		3,00	M2	48,90	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
Muro Promotores Marketing	1	29,40		3,00	M2	88,20	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Contaduria	1	18,60		3,00	M2	55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Sala de Reuniones	1	18,60		3,00	M2	55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Jefe de Personal	1	20,10		3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Corrediza	-2	2,00		2,20	M2	-8,80	
Muro Gerencia	1	20,10		3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"	-	2,00		2,20	IVIZ	-4,40	
Planta Baja							
Muro Perimetral area de Deposito	1	111,30		3,00	M2	333,90	<del>                                     </del>
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50		3,00	M2	-13,50	
Muro Pasillo "ADM"	1	83,20		3,00	M2	249,60	
(-) Puertas	-10	0,90		2,20	M2	-19,80	<del>                                     </del>
(-) Puertas Doble Hoja	-2	2,10		2,20	M2	-9,24	
Muro Deposito "ADM"	2	9,60		3,80	M2	72,96	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
Muro Archivos	2	12,30			M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso				3,80			
Muro Cajeros	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Ingreso	1	28,60		3,80	M2	108,68	-
(-) Puerta Ingreso (-) Puerta Corrediza	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	-
	-1	2,00	1	2,20	M2	-4,40	1
(-) Ventanas	-3	0,80		1,00	M2	-2,40	

(18			1				
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
1. Planta Mezanine							
Muro Archivos	1	16,30		3,00	M2	48,90	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
Muro Promotores Marketing	1	29,40		3,00	M2	88,20	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Contaduria	1	18,60		3,00	M2	55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Sala de Reuniones	1	18,60		3,00	M2	55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Jefe de Personal	1	20,10		3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Corrediza	-2	2,00		2,20	M2	-8,80	
Muro Gerencia	1	20,10		3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"						, -	
1. Planta Baja							
Muro Perimetral area de Deposito	1	111,30		3,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50		3,00	M2	-13,50	
Muro Pasillo "ADM"	1	83,20		3,00	M2	249,60	
(-) Puertas	-10	0,90		2,20	M2	-19,80	
(-) Puertas Doble Hoja	-2	2,10		2,20	M2	-9,24	
Muro Deposito "ADM"	2	9,60		3,80	M2	72,96	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
Muro Archivos	2	12,30		3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
Muro Cajeros	1	28,60		3,80	M2	108,68	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	- <u>-</u> 2	2,00		2,20	M2	-4,40	
(-) Ventanas	-3	0,80		1,00	M2	-2,40	
Muro Atención al Cliente							
(-) Puerta Ingreso	1	26,18		3,80	M2	99,48	
(-) Puerta Corrediza	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
Puerta Corrediza     Planta Mezanine	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
n. Planta Mezanine  Muro Archivos	4	16.20		2.00	MO	40.00	
(-) Puerta Ingreso	11	16,30		3,00	M2	48,90	
(-) Puerta Ingreso  Muro Promotores Marketing	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
<u> </u>	1	29,40		3,00	M2	88,20	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Contaduria	1	18,60		3,00	M2	55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Sala de Reuniones	1	18,60		3,00	M2	55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Jefe de Personal	1	20,10		3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Corrediza	-2	2,00		2,20	M2	-8,80	
Muro Gerencia	1	20,10		3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	

d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"						
1. Planta Baja						
Muro Perimetral area de Deposito	1	111,30	3,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50	3,00	M2	-13,50	
Muro Pasillo "ADM"	1	83,20	3,00	M2	249,60	
(-) Puertas	-10	0,90	2,20	M2	-19,80	
(-) Puertas Doble Hoja	-2	2,10	2,20	M2	-9,24	
Muro Deposito "ADM"	2	9,60	3,80	M2	72,96	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
Muro Archivos	2	12,30	3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
Muro Cajeros	1	28,60	3,80	M2	108,68	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
(-) Ventanas	-3	0,80	1,00	M2	-2,40	
Muro Atención al Cliente	1	26,18	3,80	M2	99,48	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
1. Planta Mezanine	+ '	2,00	_,_0		.,	
Muro Archivos	1	16,30	3,00	M2	48,90	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90	2,20	M2		
Muro Promotores Marketing	1	29,40	3,00	M2	-1,98 88,20	
(-) Puerta Ingreso	-2			M2		
(-) Puerta Corrediza		0,90	2,20		-3,96	
Muro Contaduria	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
(-) Puerta Corrediza	1	18,60	3,00	M2	55,80	
Muro Sala de Reuniones	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
(-) Puerta Corrediza	1	18,60	3,00	M2	55,80	
**	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
Muro Jefe de Personal	1	20,10	3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Corrediza	-2	2,00	2,20	M2	-8,80	
Muro Gerencia	1	20,10	3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"						
1. Planta Baja				<u> </u>		
Muro Perimetral area de Deposito	1	111,30	3,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50	3,00	M2	-13,50	
Muro Pasillo "ADM"	1	83,20	3,00	M2	249,60	
(-) Puertas	-10	0,90	2,20	M2	-19,80	
(-) Puertas Doble Hoja	-2	2,10	2,20	M2	-9,24	
Muro Deposito "ADM"	2	9,60	3,80	M2	72,96	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
Muro Archivos	2	12,30	3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
Muro Cajeros	1	28,60	3,80	M2	108,68	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
(-) Ventanas	-3	0,80	1,00	M2	-2,40	
Muro Atención al Cliente	1	26,18	3,80	M2	99,48	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	

(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
1. Planta Mezanine						
Muro Archivos	1	16,30	3,00	M2	48,90	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
Muro Promotores Marketing	1	29,40	3,00	M2	88,20	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
Muro Contaduria	1	18,60	3,00	M2	55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
Muro Sala de Reuniones	1	18,60	3,00	M2	55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
Muro Jefe de Personal	1	20,10	3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Corrediza	-2	2,00	2,20	M2	-8,80	
Muro Gerencia	1	20,10	3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para	<u> </u>	2,00	_,_0		.,	
Jardineria y Piscina"						
1. Planta Baja						
Muro Perimetral area de Deposito	1	111,30	3,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50	3,00	M2	-13,50	
Muro Pasillo "ADM"	1	83,20	3,00	M2	249,60	
(-) Puertas	-10	0,90	2,20	M2	-19,80	
(-) Puertas Doble Hoja	-2	2,10	2,20	M2	-9,24	
Muro Deposito "ADM"	2	9,60	3,80	M2	72,96	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
Muro Archivos	2	12,30	3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
Muro Cajeros	1	28,60	3,80	M2	108,68	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
(-) Ventanas	-3	0,80	1,00	M2	-2,40	
Muro Atención al Cliente	1	26,18	3,80	M2	99,48	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
1. Planta Mezanine						
Muro Archivos	1	16,30	3,00	M2	48,90	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
Muro Promotores Marketing	1	29,40	3,00	M2	88,20	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
Muro Contaduria	1	18,60	3,00	M2	55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
Muro Sala de Reuniones	1	18,60	3,00	M2	55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	
Muro Jefe de Personal	1	20,10	3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Corrediza	-2	2,00	2,20	M2	-8,80	
Muro Gerencia	1				60,30	
(-) Puerta Ingreso		20,10	3,00	M2		
·· · ·	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00	2,20	M2	-4,40	I

Construction	g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de			1	1	1		I
Muro Perimetral area de Depositio	Construcción"							
Prigress Anna de Depositio	1. Planta Baja							
More Pasillo YADM*    1   83.20   3.00   M2   249.60	Muro Perimetral area de Deposito	1	111,30		3,00	M2	333,90	
O Pouriss   -10	(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50		3,00	M2	-13,50	
Pientes   -10	Muro Pasillo "ADM"	1	83,20		3,00	M2	249,60	
F) Puertas Doble Hoja	(-) Puertas	-10						
Marco Deposito "ADM"	(-) Puertas Doble Hoja	-2				M2		
Fluenta Ingreso	Muro Deposito "ADM"							
Mars Archives   2   12,30   3,80   M2   33,48	(-) Puerta Ingreso	_						
Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communication   Communicatio	Muro Archivos	_						
Muro Cajeros	(-) Puerta Ingreso							
Purtra Ingresso	-							
Puerta Corrediza	*							
Cy Pereta Ingreso								
Muro Attonción al Cliente         1         26,18         3,80         M2         99,48           (-) Puenta Ingreso         -1         0,90         2,20         M2         -1,98           (-) Puenta Corrediza         -1         2,00         2,20         M2         -4,40           I Pibrata Mazanine								
(c) Puerta lirgreso		_						
Puerta Corrediza		_						
1. Planta Mezanine  Muro Archivos  1 16,30 3,00 M2 48,90 ( ) Puerta Ingress  1 1 0,90 2,20 M2 1,98 ( Muro Promotores Marketing  1 1 29,40 3,00 M2 88,20 ( ) Puerta Ingress  2 2 0,90 2,20 M2 3,96 ( ) Puerta Corrediza  1 1 18,60 3,00 M2 55,80 ( ) Puerta Corrediza  1 1 18,60 3,00 M2 55,80 ( ) Puerta Corrediza  1 1 18,60 3,00 M2 55,80 ( ) Puerta Corrediza  1 1 18,60 3,00 M2 55,80 ( ) Puerta Corrediza  1 1 18,60 3,00 M2 55,80 ( ) Puerta Corrediza  1 1 2,00 2,20 M2 4,40 (  Muro Sala de Reuniones  1 1 18,60 3,00 M2 55,80 ( ) Puerta Corrediza  1 1 2,00 2,20 M2 4,40 (  Muro Jefe de Personal  1 20,10 3,00 M2 60,30 ( ) Puerta Corrediza  2 2,00 2,20 M2 8,80 ( ) Puerta Corrediza  2 2,00 2,20 M2 8,80 ( ) Puerta Corrediza  1 20,10 3,00 M2 60,30 ( ) Puerta Corrediza  1 20,10 3,00 M2 60,30 ( ) Puerta Ingresso ( ) Puerta Ingresso ( ) Puerta Ingresso ( ) Puerta Ingresso ( ) Puerta Puerta de Deposito ( ) Puerta Baja (  Muro Pasilio "ADM" ( 1 83,20 3,00 M2 249,60 ( ) Puertas ( ) Puertas ( ) Puertas ( ) Puertas ( ) Puertas ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Puerta ( ) Pue								
Muro Archivos         1         16,30         3,00         M2         48,90           (-) Puerta Ingreso         -1         0,90         2,20         M2         -1,98           Muro Promotores Marketing         1         29,40         3,00         M2         88,20           (-) Puerta Ingreso         -2         0,90         2,20         M2         -3,96           (-) Puerta Corrediza         -1         2,00         2,20         M2         -4,40           Muro Contaduria         1         18,60         3,00         M2         55,80           (-) Puerta Corrediza         -1         2,00         2,20         M2         -4,40           Muro Sala de Reuniones         1         18,60         3,00         M2         55,80           (-) Puerta Corrediza         -1         2,00         2,20         M2         -4,40           Muro Jefe de Personal         1         20,10         3,00         M2         -60,30           (-) Puerta Ingreso         -2         2,00         2,20         M2         -8,80           Muro Gerencia         1         20,10         3,00         M2         -6,030           (-) Puerta Ingreso         -2         0,90			2,00		2,20	IVIZ	-4,40	
Puerta Ingreso		1	16.20		2.00	Ma	49.00	
Muro Promotores Marketing         1         29,40         3,00         M2         88,20           (-) Puerta Ingreso         -2         0,90         2,20         M2         -3,96           (-) Puerta Corrediza         -1         2,00         2,20         M2         -4,40           Muro Contaduria         1         18,60         3,00         M2         55,80           (-) Puerta Corrediza         -1         2,00         2,20         M2         -4,40           Muro Sala de Reuniones         1         18,60         3,00         M2         55,80           (-) Puerta Corrediza         -1         2,00         2,20         M2         -4,40           Muro Jele de Personal         1         20,10         3,00         M2         60,30           (-) Puerta Corrediza         -2         2,00         2,20         M2         -8,80           Muro Gerencia         1         20,10         3,00         M2         60,30           (-) Puerta Ingreso         -2         2,90         2,20         M2         -3,96           (-) Puerta Corrediza         -1         2,00         2,20         M2         -4,40           h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"         -1<								
(-) Puerta Ingreso		_						
1	· ·							
Muro Contaduria         1         18,60         3,00         M2         55,80           () Puerta Corrediza         -1         2,00         2,20         M2         -4,40           Muro Sala de Reuniones         1         18,60         3,00         M2         55,80           () Puerta Corrediza         -1         2,00         2,20         M2         -4,40           Muro Jafe de Personal         1         20,10         3,00         M2         60,30           () Puerta Corrediza         -2         2,00         2,20         M2         -8,80           Muro Gerencia         1         20,10         3,00         M2         60,30           () Puerta Corrediza         -2         2,00         2,20         M2         -3,96           () Puerta Ingreso         -2         0,90         2,20         M2         -4,40           () Puerta Sublición Obra Gruesa*         1         1,11,30         3,00         M2         333,90           (-) Ingreso Area de Deposito         1         111,30         3,00         M2         333,90           (-) Ingreso Area de Deposito         1         111,30         3,00         M2         249,60           (-) Puertas         -1								
(·) Puerta Corrediza 1								
Muro Sala de Reuniones       1       18,60       3,00       M2       55,80         (·) Puerta Corrediza       -1       2,00       2,20       M2       -4,40         Muro Jefe de Personal       1       20,10       3,00       M2       60,30         (·) Puerta Corrediza       -2       2,00       2,20       M2       -8,80         Muro Gerencia       1       20,10       3,00       M2       60,30         (·) Puerta Ingreso       -2       0,90       2,20       M2       -3,96         (·) Puerta Corrediza       -1       2,00       2,20       M2       -4,40         h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"       -1       2,00       2,20       M2       -4,40         1. Planta Baja       -1       -1,00       2,20       M2       -3,96         (·) Puertas Baja       -1       -1,10       3,00       M2       333,90         (·) Ingreso Area de Deposito       1       111,30       3,00       M2       -13,50         Muro Parlillo "ADM"       1       83,20       3,00       M2       -13,50         Muro Parlillo "ADM"       1       83,20       3,00       M2       -19,80         (·) Puertas Doble Ho								
(c) Puerta Corrediza								
Muro Jefe de Personal         1         20,10         3,00         MZ         60,30           (·) Puerta Corrediza         -2         2,00         2,20         MZ         -8,80           Muro Gerencia         1         20,10         3,00         MZ         60,30           (·) Puerta Ingreso         -2         0,90         2,20         MZ         -3,96           (·) Puerta Corrediza         -1         2,00         2,20         MZ         -4,40           h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"         -1         2,00         2,20         MZ         -4,40           h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"         -1         1111,30         3,00         MZ         333,90           (·) Pienta Baja         -1         4,50         3,00         MZ         333,90           (·) Ingreso Area de Deposito         -1         4,50         3,00         MZ         -13,50           Muro Pasillo "ADM"         1         83,20         3,00         MZ         249,60           (·) Puertas         -10         0,90         2,20         MZ         -19,80           (·) Puertas Doble Hoja         -2         2,10         2,20         MZ         -9,24           Muro Deposito "A								
(-) Puerta Corrediza  -2 2,00 2,20 M2 -8,80  Muro Gerencia  1 20,10 3,00 M2 60,30  (-) Puerta Ingreso  -2 0,90 2,20 M2 -3,96  (-) Puerta Corrediza  -1 2,00 2,20 M2 -4,40  h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"  1. Planta Baja  Muro Perimetral area de Deposito  1 111,30 3,00 M2 333,90  (-) Ingreso Area de Deposito  -1 4,50 3,00 M2 -13,50  Muro Pasilio "ADM"  1 83,20 3,00 M2 249,60  (-) Puertas  (-) Puertas  -10 0,90 2,20 M2 -19,80  (-) Puertas Doble Hoja  -2 2,10 2,20 M2 -9,24  Muro Deposito "ADM"  2 9,60 3,80 M2 72,96  (-) Puerta Ingreso  -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Archivos  (-) Puerta Ingreso  1 28,60 3,80 M2 93,48  (-) Puerta Ingreso  -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros  1 28,60 3,80 M2 108,68  (-) Puerta Ingreso  -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros  1 28,60 3,80 M2 108,68  (-) Puerta Ingreso  -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros  1 28,60 3,80 M2 108,68  (-) Puerta Ingreso  -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros  1 28,60 3,80 M2 108,68  (-) Puerta Ingreso  -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros  1 28,60 3,80 M2 108,68  (-) Puerta Ingreso  -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros  1 28,60 3,80 M2 108,68  (-) Puerta Ingreso  -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros  1 28,60 3,80 M2 93,48  M2 93,48  M3,80 M2 93,48  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -4,40  M4 -								
Muro Gerencia         1         20,10         3,00         M2         60,30           (·) Puerta Ingreso         -2         0,90         2,20         M2         -3,96           (·) Puerta Corrediza         -1         2,00         2,20         M2         -4,40           h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"         -1         2,00         2,20         M2         -4,40           1. Planta Baja								
(-) Puerta Ingreso		_						
(-) Puerta Corrediza -1 2,00 2,20 M2 -4,40 h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"  1. Planta Baja  Muro Perimetral area de Deposito -1 4,50 3,00 M2 333,90 (-) Ingreso Area de Deposito -1 4,50 3,00 M2 -13,50  Muro Pasillo "ADM" -1 83,20 3,00 M2 249,60 (-) Puertas -10 0,90 2,20 M2 -19,80 (-) Puertas Doble Hoja -2 2,10 2,20 M2 -9,24  Muro Deposito "ADM" -2 9,60 3,80 M2 72,96 (-) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Archivos -2 12,30 3,80 M2 93,48 (-) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -4,40  Muro Atención al Cliente -1 26,18 3,80 M2 99,48								
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"  1. Planta Baja  Muro Perimetral area de Deposito  1. 111,30  3,00  M2  333,90  (-) Ingreso Area de Deposito  -1. 4,50  3,00  M2  -13,50  Muro Pasillo "ADM"  1. 83,20  3,00  M2  249,60  (-) Puertas  -10  0,90  2,20  M2  -19,80  (-) Puertas Doble Hoja  -2  2,10  2,20  M2  -9,24  Muro Deposito "ADM"  2  9,60  3,80  M2  72,96  (-) Puerta Ingreso  -2  0,90  2,20  M2  -3,96  Muro Archivos  2  1,20  M2  -3,96  Muro Cajeros  1  28,60  3,80  M2  108,68  (-) Puerta Ingreso  -2  0,90  2,20  M2  -3,96  Muro Cajeros  1  28,60  3,80  M2  108,68  (-) Puerta Ingreso  -2  0,90  2,20  M2  -3,96  Muro Cajeros  1  28,60  3,80  M2  108,68  (-) Puerta Ingreso  -2  0,90  2,20  M2  -3,96  Muro Cajeros  1  20,00  2,20  M2  -3,96  M2  -4,40  (-) Ventanas  -3  0,80  M1  M1  M1  M1  M1  M1  M1  M1  M1  M	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
1. Planta Baja  Muro Perimetral area de Deposito  1 111,30 3,00 M2 333,90  (·) Ingreso Area de Deposito  -1 4,50 3,00 M2 -13,50  Muro Pasillo "ADM"  1 83,20 3,00 M2 249,60  (·) Puertas  -10 0,90 2,20 M2 -19,80  (·) Puertas Doble Hoja -2 2,10 2,20 M2 -9,24  Muro Deposito "ADM"  2 9,60 3,80 M2 72,96  (·) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Archivos 2 12,30 3,80 M2 93,48  (·) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros 1 28,60 3,80 M2 108,68  (·) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  (·) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  (·) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  (·) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  (·) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  (·) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  (·) Puerta Corrediza -1 2,00 2,20 M2 -4,40  (·) Ventanas -3 0,80 1,00 M2 99,48  Muro Atención al Cliente 1 26,18 3,80 M2 99,48		-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Perimetral area de Deposito       1       111,30       3,00       M2       333,90         (-) Ingreso Area de Deposito       -1       4,50       3,00       M2       -13,50         Muro Pasillo "ADM"       1       83,20       3,00       M2       249,60         (-) Puertas       -10       0,90       2,20       M2       -19,80         (-) Puertas Doble Hoja       -2       2,10       2,20       M2       -9,24         Muro Deposito "ADM"       2       9,60       3,80       M2       72,96         (-) Puerta Ingreso       -2       0,90       2,20       M2       -3,96         Muro Archivos       2       12,30       3,80       M2       93,48         (-) Puerta Ingreso       -2       0,90       2,20       M2       -3,96         Muro Cajeros       1       28,60       3,80       M2       108,68         (-) Puerta Ingreso       -2       0,90       2,20       M2       -3,96         Muro Cajeros       1       28,60       3,80       M2       108,68         (-) Puerta Corrediza       -1       2,00       2,20       M2       -4,40         (-) Ventanas       -3       0,80<	,							
(·) Ingreso Area de Deposito  -1 4,50 3,00 M2 -13,50  Muro Pasillo "ADM"  1 83,20 3,00 M2 249,60  (·) Puertas  -10 0,90 2,20 M2 -19,80  (·) Puertas Doble Hoja -2 2,10 2,20 M2 -9,24  Muro Deposito "ADM"  2 9,60 3,80 M2 72,96  (·) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Archivos  (·) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros -2 0,90 2,20 M2 -3,96  (·) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  (·) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  (·) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  (·) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  (·) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  (·) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  (·) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  (·) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  (·) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  (·) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  (·) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  (·) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  (·) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  (·) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  (·) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  (·) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  (·) Puerta Ingreso -3 0,80 1,00 M2 -2,40  Muro Atención al Cliente -1 26,18 3,80 M2 99,48	<u> </u>							
Muro Pasillo "ADM"         1         83,20         3,00         M2         249,60           (-) Puertas         -10         0,90         2,20         M2         -19,80           (-) Puertas Doble Hoja         -2         2,10         2,20         M2         -9,24           Muro Deposito "ADM"         2         9,60         3,80         M2         72,96           (-) Puerta Ingreso         -2         0,90         2,20         M2         -3,96           Muro Archivos         2         12,30         3,80         M2         93,48           (-) Puerta Ingreso         -2         0,90         2,20         M2         -3,96           Muro Cajeros         1         28,60         3,80         M2         108,68           (-) Puerta Ingreso         -2         0,90         2,20         M2         -3,96           (-) Puerta Ingreso         -2         0,90         2,20         M2         -3,96           (-) Puerta Corrediza         -1         2,00         2,20         M2         -3,96           (-) Ventanas         -3         0,80         1,00         M2         -2,40           Muro Atención al Cliente         1         26,18         3,80	·	1				M2	333,90	
(·) Puertas		-1	4,50		3,00	M2	-13,50	
(-) Puertas Doble Hoja -2 2,10 2,20 M2 -9,24  Muro Deposito "ADM" 2 9,60 3,80 M2 72,96  (-) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Archivos 2 12,30 3,80 M2 93,48  (-) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros 1 28,60 3,80 M2 108,68  (-) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  Muro Cajeros 1 28,60 3,80 M2 108,68  (-) Puerta Ingreso -2 0,90 2,20 M2 -3,96  (-) Puerta Corrediza -1 2,00 2,20 M2 -4,40  (-) Ventanas -3 0,80 1,00 M2 99,48  Muro Atención al Cliente 1 26,18 3,80 M2 99,48		1	83,20		3,00	M2	249,60	
Muro Deposito "ADM"       2       9,60       3,80       M2       72,96         (·) Puerta Ingreso       -2       0,90       2,20       M2       -3,96         Muro Archivos       2       12,30       3,80       M2       93,48         (·) Puerta Ingreso       -2       0,90       2,20       M2       -3,96         Muro Cajeros       1       28,60       3,80       M2       108,68         (·) Puerta Ingreso       -2       0,90       2,20       M2       -3,96         (·) Puerta Corrediza       -1       2,00       2,20       M2       -4,40         (·) Ventanas       -3       0,80       1,00       M2       -2,40         Muro Atención al Cliente       1       26,18       3,80       M2       99,48			0,90			M2		
(-) Puerta Ingreso		-2	2,10		2,20	M2		
Muro Archivos         2         12,30         3,80         M2         93,48           (·) Puerta Ingreso         -2         0,90         2,20         M2         -3,96           Muro Cajeros         1         28,60         3,80         M2         108,68           (·) Puerta Ingreso         -2         0,90         2,20         M2         -3,96           (·) Puerta Corrediza         -1         2,00         2,20         M2         -4,40           (·) Ventanas         -3         0,80         1,00         M2         -2,40           Muro Atención al Cliente         1         26,18         3,80         M2         99,48	Muro Deposito "ADM"							
(·) Puerta Ingreso		-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
Muro Cajeros         1         28,60         3,80         M2         108,68           (-) Puerta Ingreso         -2         0,90         2,20         M2         -3,96           (-) Puerta Corrediza         -1         2,00         2,20         M2         -4,40           (-) Ventanas         -3         0,80         1,00         M2         -2,40           Muro Atención al Cliente         1         26,18         3,80         M2         99,48	Muro Archivos	2	12,30		3,80	M2	93,48	
(-) Puerta Ingreso	(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	Muro Cajeros	1	28,60		3,80	M2	108,68	
(-) Ventanas -3 0,80 1,00 M2 -2,40 Muro Atención al Cliente 1 26,18 3,80 M2 99,48	(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
Muro Atención al Cliente 1 26,18 3,80 M2 99,48	(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
17.2	(-) Ventanas	-3	0,80		1,00	M2	-2,40	
(-) Puerta Ingreso -1 0,90 2,20 M2 -1,98	Muro Atención al Cliente	1	26,18		3,80	M2	99,48	
	(-) Puerta Ingreso	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	

(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
1. Planta Mezanine							
Muro Archivos	1	16,30		3,00	M2	48,90	
(-) Puerta Ingreso	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
Muro Promotores Marketing	1	29,40		3,00	M2	88,20	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Contaduria	1	18,60		3,00	M2	55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Sala de Reuniones	1	18,60		3,00	M2	55,80	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	
Muro Jefe de Personal	1	20,10		3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Corrediza	-2	2,00		2,20	M2	-8,80	
Muro Gerencia	1	20,10		3,00	M2	60,30	
(-) Puerta Ingreso	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Corrediza	-1	2,00		2,20	M2	-4,40	9788,0
PINTURA EXTERIOR LATEX	-1	2,00		۷,۷۷	IVIZ	-+,+0	3.00,0
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"							
Fachada Area de Deposito	1	111,30	+	3,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-		+				
(-) Ingreso Area de Deposito Fachada Area de Exposición	-1 2	4,50 10,20		3,00 12,00	M2 M2	-13,50 244,80	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-						
(-) Ingreso exterior ADM	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Ventana Baños Planta Baja y Mezanine	-8	0,80		1,00	M2	-6,40	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"		444.00		0.00	140	200.00	
Fachada Area de Deposito	1	111,30		3,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50		3,00	M2	-13,50	
Fachada Area de Exposición	2	10,20		12,00	M2	244,80	
(-) Ingreso exterior ADM	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Ventana Baños Planta Baja y Mezanine	-8	0,80		1,00	M2	-6,40	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"							
Fachada Area de Deposito	1	111,30		3,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50		3,00	M2	-13,50	
Fachada Area de Exposición	2	10,20		12,00	M2	244,80	
(-) Ingreso exterior ADM	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Ventana Baños Planta Baja y Mezanine	-8	0,80		1,00	M2	-6,40	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"							
Fachada Area de Deposito	1	111,30		3,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50		3,00	M2	-13,50	
Fachada Area de Exposición	2	10,20		12,00	M2	244,80	
(-) Ingreso exterior ADM	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Ventana Baños Planta Baja y Mezanine	-8	0,80		1,00	M2	-6,40	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"							
Fachada Area de Deposito	1	111,30		3,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50		3,00	M2	-13,50	
Fachada Area de Exposición	2	10,20		12,00	M2	244,80	
(-) Ingreso exterior ADM	-2	0,90		2,20	M2	-3,96	
(-) Ventana Baños Planta Baja y Mezanine	-8	0,80		1,00	M2	-6,40	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"							
Fachada Area de Deposito	1	111,30		3,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50		3,00	M2	-13,50	

Fachada Area de Exposición	2	10,20	11	2,00	M2	244,80	
(-) Ingreso exterior ADM	-2	0,90			M2	-3,96	
(-) Ventana Baños Planta Baja y Mezanine	-8	0,90	-		M2	-6,40	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de	-0	0,00		,00	VIZ	-0,40	
Construcción"							
Fachada Area de Deposito	1	111,30	3	,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50	3	,00	M2	-13,50	
Fachada Area de Exposición	2	10,20	12	2,00	M2	244,80	
(-) Ingreso exterior ADM	-2	0,90	2	,20	M2	-3,96	
(-) Ventana Baños Planta Baja y Mezanine	-8	0,80	1	,00	M2	-6,40	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"							
Fachada Area de Deposito	1	111,30	3	,00	M2	333,90	
(-) Ingreso Area de Deposito	-1	4,50	3	,00	M2	-13,50	
Fachada Area de Exposición	2	10,20	12	2,00	M2	244,80	
(-) Ingreso exterior ADM	-2	0,90	2	,20	M2	-3,96	
(-) Ventana Baños Planta Baja y Mezanine	-8	0,80	1	,00 1	M2	-6,40	4438,72
20 PINTURA DE PARQUEOS AL OLEO ALTO TRAFICO	•	•					
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"							
Parqueos	4	2,50	5	,00 1	M2	50,00	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"							
Parqueos	4	2,50	5	,00 1	M2	50,00	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"							
Parqueos	4	2,50	5	,00 1	M2	50,00	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"		,					
Parqueos	4	2,50	5	,00 1	M2	50,00	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"							
Parqueos	4	2,50	5	,00 1	M2	50,00	
f) Bioque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardinería y Piscina"		,				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Parqueos	4	2,50	5	,00 1	M2	50,00	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"							
Parqueos	4	2,50	5	,00	M2	50,00	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"							
Parqueos	4	2,50	5	,00	M2	50,00	400,00
VENTANAS DE ALUMINIO C/ VIDRIO DOBLE	•	•					
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"							
Baños Planta Baja	4	0,80	1	,00 1	M2	3,20	
Cajeros	2	0,80	1	,00 1	M2	1,60	
Baños Mezanine	4	0,80	-		M2	3,20	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"							
Baños Planta Baja	4	0,80	1	,00 1	M2	3,20	
Cajeros	2	0,80	-		M2	1,60	
Baños Mezanine	4	0,80	-		M2	3,20	1
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"							
Baños Planta Baja	4	0,80	1	,00 0	M2	3,20	
Cajeros	2	0,80			M2	1,60	
Baños Mezanine	4	0,80	l	-	M2	3,20	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"		,				, -	
Baños Planta Baja	4	0,80	1	,00 1	M2	3,20	
Cajeros	2	0,80			M2	1,60	
Baños Mezanine	4	0,80	-		M2	3,20	+

e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"						
Baños Planta Baja	4	0,80	1,00	M2	3,20	
Cajeros	2	0,80	1,00	M2	1,60	
Baños Mezanine	4	0,80	1,00	M2	3,20	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"		,			,	
Baños Planta Baja	4	0,80	1,00	M2	3,20	
Cajeros	2	0,80	1,00	M2	1,60	
Baños Mezanine	4	0,80	1,00	M2	3,20	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"						
Baños Planta Baja	4	0,80	1,00	M2	3,20	
Cajeros	2	0,80	1,00	M2	1,60	
Baños Mezanine	4	0,80	1,00	M2	3,20	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"						
Baños Planta Baja	4	0,80	1,00	M2	3,20	
Cajeros	2	0,80	1,00	M2	1,60	
Baños Mezanine	4	0,80	1,00	M2	3,20	64,00
VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO 8mm C/ ESTRUC	CTURA ME	TALICA				
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"						
Ventana Inferior (Area Deposito)	1	92,00	2,00	M2	184,00	
Ventana Superior (Area Deposito)	1	85,00	1,00	M2	85,00	
Ventana Tipo Muro Pantalla (Area Exposición)	1	95,55	7,00	M2	668,85	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"		55,55	.,			
Ventana Inferior (Area Deposito)	1	92,00	2,00	M2	184,00	
Ventana Superior (Area Deposito)	1	85,00	1,00	M2	85,00	
Ventana Tipo Muro Pantalla (Area Exposición)	1	95,55	7,00	M2	668,85	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"	-		.,	···-		
Ventana Inferior (Area Deposito)	1	92,00	2,00	M2	184,00	
Ventana Superior (Area Deposito)	1	85,00	1,00	M2	85,00	
Ventana Tipo Muro Pantalla (Area Exposición)	1	95,55	7,00	M2	668,85	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"		00,00	7,00		000,00	
Ventana Inferior (Area Deposito)	1	92,00	2,00	M2	184,00	
Ventana Superior (Area Deposito)	1	85,00	1,00	M2	85,00	
Ventana Tipo Muro Pantalla (Area Exposición)	1	95,55	7,00	M2	668,85	1
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"		55,55	7,00	1412	000,00	1
Ventana Inferior (Area Deposito)	1	92,00	2,00	M2	184,00	
Ventana Superior (Area Deposito)  Ventana Superior (Area Deposito)	1	92,00 85,00	1,00	M2	85,00	1
Ventana Tipo Muro Pantalla (Area Exposición)	1	95,55	7,00	M2	668,85	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"	'	30,00	7,00	IVIZ	000,03	
Ventana Inferior (Area Deposito)	1	92,00	2,00	M2	184,00	
Ventana Superior (Area Deposito)	1	85,00	1,00	M2	85,00	
Ventana Tipo Muro Pantalla (Area Exposición)	1	95,55	7,00	M2	668,85	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"		,			-,	
Ventana Inferior (Area Deposito)	1	92,00	2,00	M2	184,00	
Ventana Superior (Area Deposito)	1	85,00	1,00	M2	85,00	
Ventana Tipo Muro Pantalla (Area Exposición)	1	95,55	7,00	M2	668,85	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"		,			-,	
Ventana Inferior (Area Deposito)	1	92,00	2,00	M2	184,00	

Ventana Superior (Area Deposito)	1	85,00		1,00	M2	85,00	
Ventana Tipo Muro Pantalla (Area Exposición)	1	95,55		7,00	M2	668,85	7502,80
PARASOLES METALICOS TUBULARES	E						, , , , , , ,
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"							
Area de Exposición	1				GLB	1,00	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"						,	
Area de Exposición	1				GLB	1,00	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"	<u> </u>					.,	
Area de Exposición	1				GLB	1,00	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"						,	
Area de Exposición	1				GLB	1,00	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"						.,	
Area de Exposición	1				GLB	1,00	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para	<u> </u>				020	1,00	
Jardineria y Piscina"							
Area de Exposición	1				GLB	1,00	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"							
Area de Exposición	1				GLB	1,00	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"							
Area de Exposición	1				GLB	1,00	8,00
PROV. Y COLOCADO DE CHAPAS INTERIORES	·	ı					
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"							
1. Planta Baja							
Puerta Baños	2				PZA	2,00	
Puerta Archivos	2				PZA	2,00	
Puerta Deposito	2				PZA	2,00	
Puerta Cajeros	2				PZA	2,00	
Puerta Atencion al Cliente	1				PZA	1,00	
2. Mezanine							
Puerta Baños	2				PZA	2,00	
Puerta Archivos	1				PZA	1,00	
Puerta Cocineta	1				PZA	1,00	
Puerta Promotores y Marketing	2				PZA	2,00	
Puerta gerencia	1				PZA	1,00	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"							
1. Planta Baja							
Puerta Baños	2				PZA	2,00	
Puerta Archivos	2				PZA	2,00	
Puerta Deposito	2				PZA	2,00	1
Puerta Cajeros	2	1	1		PZA	2,00	1
Puerta Atencion al Cliente	1				PZA	1,00	1
2. Mezanine							1
Puerta Baños	2				PZA	2,00	1
Puerta Archivos	1	1	1		PZA	1,00	İ
Puerta Cocineta	1	1	1		PZA	1,00	1
Puerta Promotores y Marketing	2				PZA	2,00	1
Puerta gerencia	1				PZA	1,00	1
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"							1
1. Planta Baja					1		1
Puerta Baños	2	t		<u> </u>	PZA	2,00	1

<u> </u>		1	1	, ,			
Puerta Archivos	2				PZA	2,00	
Puerta Deposito	2				PZA	2,00	
Puerta Cajeros	2				PZA	2,00	
Puerta Atencion al Cliente	1				PZA	1,00	
2. Mezanine							
Puerta Baños	2				PZA	2,00	
Puerta Archivos	1				PZA	1,00	
Puerta Cocineta	1				PZA	1,00	
Puerta Promotores y Marketing	2				PZA	2,00	
Puerta gerencia	1				PZA	1,00	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"							
1. Planta Baja							
Puerta Baños	2				PZA	2,00	
Puerta Archivos	2				PZA	2,00	
Puerta Deposito	2				PZA	2,00	
Puerta Cajeros	2				PZA	2,00	
Puerta Atencion al Cliente	1				PZA	1,00	
2. Mezanine	'				rzA	1,00	
	-				D74	0.00	
Puerta Baños	2				PZA	2,00	
Puerta Archivos	1				PZA	1,00	
Puerta Cocineta	1				PZA	1,00	
Puerta Promotores y Marketing	2				PZA	2,00	
Puerta gerencia	1				PZA	1,00	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"							
1. Planta Baja							
Puerta Baños	2				PZA	2,00	
Puerta Archivos	2				PZA	2,00	
Puerta Deposito	2				PZA	2,00	
Puerta Cajeros	2				PZA	2,00	
Puerta Atencion al Cliente	1				PZA	1,00	
2. Mezanine							
Puerta Baños	2				PZA	2,00	
Puerta Archivos	1				PZA	1,00	
Puerta Cocineta	1				PZA	1,00	
Puerta Promotores y Marketing	2				PZA	2,00	
Puerta gerencia	1				PZA	1,00	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"							
1. Planta Baja							
Puerta Baños	2				PZA	2,00	
Puerta Archivos	2				PZA	2,00	
Puerta Deposito	2				PZA	2,00	
Puerta Cajeros	2				PZA	2,00	
Puerta Atencion al Cliente	1				PZA	1,00	
2. Mezanine							
Puerta Baños	2			+	PZA	2,00	
Puerta Archivos	1				PZA	1,00	
Puerta Cocineta	1			-	PZA	1,00	
Puerta Promotores y Marketing	2				PZA		
	-					2,00	
Puerta gerencia	1				PZA	1,00	

Construcción"  1. Planta Baja		1		1
Puerta Baños	2	PZA	2,00	
Puerta Archivos	2	PZA	2,00	
Puerta Deposito	2	PZA	2,00	
Puerta Cajeros	2	PZA	2,00	
Puerta Atencion al Cliente	1	PZA		
2. Mezanine		120	1,00	
Puerta Baños	2	PZA	2,00	
Puerta Archivos	1	PZA	1,00	
Puerta Cocineta	1	PZA		
		+	1,00	
Puerta Promotores y Marketing	2	PZA	2,00	
Puerta gerencia	1	PZA	1,00	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"				
1. Planta Baja		D74	0.00	
Puerta Baños	2	PZA	2,00	
Puerta Archivos	2	PZA	2,00	1
Puerta Deposito	2	PZA	2,00	
Puerta Cajeros	2	PZA	2,00	
Puerta Atencion al Cliente	1	PZA	1,00	
2. Mezanine				
Puerta Baños	2	PZA	2,00	
Puerta Archivos	1	PZA	1,00	
Puerta Cocineta	1	PZA	1,00	
Puerta Promotores y Marketing	2	PZA	2,00	
Puerta gerencia	1	PZA	1,00	128,
PROV. Y COLOCADO DE BISAGRAS DOBLES 4"				
a) Diagra "Area de Eubibieió» Obra Eira"				
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"				
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"  1. Planta Baja				
	6	PZA	6,00	
1. Planta Baja	6 6	PZA PZA	6,00	
1. Planta Baja Puerta Baños		+	· ·	
1. Planta Baja Puerta Baños Puerta Archivos	6	PZA	6,00	
1. Planta Baja Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Deposito	6	PZA PZA	6,00 6,00	
1. Planta Baja Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Deposito Puerta Cajeros Puerta Atencion al Cliente	6 6	PZA PZA PZA	6,00 6,00 6,00	
1. Planta Baja Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Deposito Puerta Cajeros Puerta Atencion al Cliente	6 6	PZA PZA PZA	6,00 6,00 6,00	
1. Planta Baja Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Deposito Puerta Cajeros Puerta Atencion al Cliente 2. Mezanine	6 6 3	PZA PZA PZA PZA	6,00 6,00 6,00 3,00	
1. Planta Baja Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Deposito Puerta Cajeros Puerta Atencion al Cliente 2. Mezanine Puerta Baños	6 6 6 3	PZA PZA PZA PZA PZA PZA	6,00 6,00 6,00 3,00	
1. Planta Baja Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Deposito Puerta Cajeros Puerta Atencion al Cliente 2. Mezanine Puerta Baños Puerta Archivos	6 6 6 3 6 3	PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA	6,00 6,00 6,00 3,00 6,00 3,00	
1. Planta Baja Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Deposito Puerta Cajeros Puerta Atencion al Cliente 2. Mezanine Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Cocineta	6 6 6 3 6 3 3	PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA	6,00 6,00 6,00 3,00 6,00 3,00 3,00 6,00	
1. Planta Baja Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Deposito Puerta Cajeros Puerta Atencion al Cliente 2. Mezanine Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Cocineta Puerta Promotores y Marketing Puerta gerencia	6 6 6 3 6 3 3 6	PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA	6,00 6,00 6,00 3,00 6,00 3,00 3,00 6,00	
1. Planta Baja Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Deposito Puerta Cajeros Puerta Atencion al Cliente 2. Mezanine Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Cocineta Puerta Promotores y Marketing Puerta gerencia	6 6 6 3 6 3 3 6	PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA	6,00 6,00 6,00 3,00 6,00 3,00 3,00 6,00	
1. Planta Baja Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Deposito Puerta Cajeros Puerta Atencion al Cliente 2. Mezanine Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Cocineta Puerta Promotores y Marketing Puerta gerencia b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"	6 6 3 3 6 3 3 6 3	PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA	6,00 6,00 3,00 6,00 3,00 3,00 3,00 6,00 3,00	
1. Planta Baja Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Deposito Puerta Cajeros Puerta Atencion al Cliente 2. Mezanine Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Archivos Puerta Promotores y Marketing Puerta gerencia b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación" 1. Planta Baja Puerta Baños	6 6 3 6 3 3 6 3 6 3	PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA	6,00 6,00 3,00 6,00 3,00 3,00 3,00 6,00 3,00	
1. Planta Baja Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Deposito Puerta Cajeros Puerta Atencion al Cliente 2. Mezanine Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Archivos Puerta Promotores y Marketing Puerta gerencia b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación" 1. Planta Baja Puerta Baños Puerta Baños Puerta Baños Puerta Baños Puerta Baños	6 6 3 6 3 3 6 3 6 3 6	PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA	6,00 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 3,00 6,00 6	
1. Planta Baja Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Deposito Puerta Atencion al Cliente 2. Mezanine Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Archivos Puerta Archivos Puerta Promotores y Marketing Puerta gerencia b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación" 1. Planta Baja Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Archivos	6 6 3 3 6 3 3 6 3 6 6 6 6	PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA	6,00 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 3,00 6,00 6	
1. Planta Baja Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Deposito Puerta Atencion al Cliente 2. Mezanine Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Archivos Puerta Archivos Puerta Promotores y Marketing Puerta gerencia b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación" 1. Planta Baja Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Deposito Puerta Deposito Puerta Cajeros	6 6 6 3 6 3 3 6 3 6 6 3	PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA	6,00 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 3,00 6,00 6	
1. Planta Baja Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Deposito Puerta Atencion al Cliente 2. Mezanine Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Archivos Puerta Archivos Puerta Promotores y Marketing Puerta gerencia b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación" 1. Planta Baja Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Cocineta Puerta Deposito Puerta Cajeros Puerta Atencion al Cliente	6 6 3 3 6 3 3 6 3 6 6 6 6	PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA	6,00 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 3,00 6,00 6	
1. Planta Baja Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Deposito Puerta Cajeros Puerta Atencion al Cliente 2. Mezanine Puerta Baños Puerta Archivos Puerta Archivos Puerta Promotores y Marketing Puerta gerencia b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación" 1. Planta Baja Puerta Baños Puerta Baños Puerta Baños Puerta Baños Puerta Baños	6 6 6 3 6 3 3 6 3 6 6 3	PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA	6,00 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 3,00 6,00 6	

I	1 -	1			
Puerta Cocineta	3		PZA	3,00	
Puerta Promotores y Marketing	6		PZA	6,00	
Puerta gerencia	3		PZA	3,00	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"					
1. Planta Baja					
Puerta Baños	6		PZA	6,00	
Puerta Archivos	6		PZA	6,00	
Puerta Deposito	6		PZA	6,00	
Puerta Cajeros	3		PZA	3,00	
Puerta Atencion al Cliente	3		PZA	3,00	
2. Mezanine					
Puerta Baños	6		PZA	6,00	
Puerta Archivos	3		PZA	3,00	
Puerta Cocineta	3		PZA	3,00	
Puerta Promotores y Marketing	6		PZA	6,00	
Puerta gerencia	3		PZA	3,00	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"					
1. Planta Baja					
Puerta Baños	6		PZA	6,00	
Puerta Archivos	6		PZA	6,00	
Puerta Deposito	6		PZA	6,00	
Puerta Cajeros	3		PZA	3,00	
Puerta Atencion al Cliente	3		PZA	3,00	
2. Mezanine			, .	0,00	
Puerta Baños	6		PZA	6,00	
Puerta Archivos	3		PZA	3,00	
Puerta Cocineta	3		PZA	3,00	
Puerta Promotores y Marketing	6		PZA	6,00	
	-			· ·	
Puerta gerencia	3		PZA	3,00	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"					
1. Planta Baja			D74	0.00	
Puerta Baños	6		PZA	6,00	
Puerta Archivos	6		PZA	6,00	
Puerta Deposito	6		PZA	6,00	
Puerta Cajeros	3		PZA	3,00	
Puerta Atencion al Cliente	3		PZA	3,00	
2. Mezanine					
Puerta Baños	6		PZA	6,00	
Puerta Archivos	3		PZA	3,00	
Puerta Cocineta	3		PZA	3,00	
Puerta Promotores y Marketing	6		PZA	6,00	
Puerta gerencia	3		PZA	3,00	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"					
1. Planta Baja	+				
Puerta Baños	6		PZA	6,00	
	6			· ·	
Puerta Archivos  Puerta Deposito	6		PZA	6,00	
	6		PZA	6,00	
Puerta Cajeros	3		PZA	3,00	
Puerta Atencion al Cliente	3		PZA	3,00	
2. Mezanine					

Puerta gerencia	3		PZA	3,00	363,00
Puerta Promotores y Marketing	6		PZA	6,00	
Puerta Cocineta	3		PZA	3,00	
Puerta Archivos	3		PZA	3,00	
Puerta Baños	6		PZA	6,00	
2. Mezanine					
Puerta Atencion al Cliente	3		PZA	3,00	
Puerta Cajeros	3		PZA	3,00	
Puerta Deposito	6		PZA	6,00	
Puerta Archivos	6		PZA	6,00	
Puerta Baños	6		PZA	6,00	
1. Planta Baja					
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"					
Puerta gerencia	3		PZA	3,00	
Puerta Promotores y Marketing	6		PZA	6,00	
Puerta Cocineta	3		PZA	3,00	
Puerta Archivos	3		PZA	3,00	
Puerta Baños	6		PZA	6,00	
2. Mezanine					
Puerta Atencion al Cliente	3		PZA	3,00	
Puerta Cajeros	3		PZA	3,00	
Puerta Deposito	6		PZA	6,00	
Puerta Archivos	6		PZA	6,00	
Puerta Baños	6		PZA	6,00	
1. Planta Baja					
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"					
Puerta gerencia	3		PZA	3,00	
Puerta Promotores y Marketing	6		PZA	6,00	
Puerta Cocineta	3		PZA	3,00	
Puerta Archivos	3		PZA	3,00	
Puerta Baños  Puerta Archivos  Puerta Cocineta					

## INSTALACIONES

PROV. Y COLOCADO LAVAMANOS SIN PEDESTAL					
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"					
Baño Planta Baja	2		PTO	2,00	
Baño Mezanine	2		PTO	2,00	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"					
Baño Planta Baja	2		PTO	2,00	
Baño Mezanine	2		PTO	2,00	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"					
Baño Planta Baja	2		PTO	2,00	
Baño Mezanine	2		PTO	2,00	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"					
Baño Planta Baja	2		PTO	2,00	
Baño Mezanine	2		PTO	2,00	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"					
Baño Planta Baja	2		PTO	2,00	
Baño Mezanine	2		PTO	2,00	

f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"					
Baño Planta Baja	2		PTO	2,00	
Baño Mezanine	2		PTO	2,00	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"				2,00	
Baño Planta Baja	2		PTO	2,00	
Baño Mezanine	2		PTO	2,00	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"				,	
Baño Planta Baja	2		PTO	2,00	
Baño Mezanine	2		PTO	2,00	32,00
PROV. Y COLOCADO DE INODOROS			1 1	_,-,	02,00
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"					
Baño Planta Baja	2		PTO	2,00	
Baño Mezanine	2		PTO	2,00	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"			1710	۷,00	
Baño Planta Baja	2		PTO	2,00	
Baño Mezanine	2		PTO	2,00	1
		+ +		۷,00	1
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"	2		PTO	2.00	1
Baño Planta Baja	-			2,00	1
Baño Mezanine	2		PTO	2,00	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"			DTC	2.00	1
Baño Planta Baja	2		PTO	2,00	
Baño Mezanine	2		PTO	2,00	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"					
Baño Planta Baja	2		PTO	2,00	
Baño Mezanine	2		PTO	2,00	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"					
Baño Planta Baja	2		PTO	2,00	
Baño Mezanine	2		PTO	2,00	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"					
Baño Planta Baja	2		PTO	2,00	
Baño Mezanine	2		PTO	2,00	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"					
Baño Planta Baja	2		PTO	2,00	
Baño Mezanine	2		PTO	2,00	32,00
INST. Y COLOCADO DE LAVAPLATOS			1 1		
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"			1 1		
Cocineta	1		PTO	1,00	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"					
Cocineta	1		PTO	1,00	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"					
Cocineta	1		PTO	1,00	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"				•	
Cocineta	1		PTO	1,00	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maguinaria Pesada"			+ +		
Cocineta	1		PTO	1,00	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"				,	
Cocineta	1		PTO	1,00	

g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de					
Construcción"					
Cocineta	1		PTO	1,00	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"					
Cocineta	1		PTO	1,00	8,00
CAMARAS DE INSPECCIÓN DE LADRILLO GAMBO	TE DE 0.60n	n x 0.60m			
a) Centro de Abastecimiento para la Construcción					
Modulo 1	59		PZA	59,00	
Modulo 2	59		PZA	59,00	118,0
CAMARAS DE DRENAJE FLUVIAL LADRILLO GAMI	BOTE DE 0.4	0m x 0.40m			
a) Centro de Abastecimiento para la Construcción					
Modulo 1	40		PZA	40,00	
Modulo 2	40		PZA	40,00	80,00
PROV. Y COLOCADO DE TANQUE ENTERRADO DE	5000 LIT.	l I			
a) Centro de Abastecimiento para la Construcción					
Modulo 1	4		PZA	4,00	
Modulo 2	4		PZA	4,00	8,00
PROV. Y COLOCADO DE CAJA TERMICA ELECTRIC	A Y TABLER	O GRAL.		•	1,
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"					
Deposito	1		PTO	1,00	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"					
Deposito	1		PTO	1,00	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"					
Deposito	1		PTO	1,00	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"					
Deposito	1		PTO	1,00	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"					
Deposito	1		PTO	1,00	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"					
Deposito	1		PTO	1,00	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"					
Deposito	1		PTO	1,00	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"					
Deposito	1		PTO	1,00	8,00
PROV. Y COLOCADO DE FOCO INCADECENTE 100	w				
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"					
Planta Baja + Mezanine	26		PTO	26,00	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"					
Planta Baja + Mezanine	26		PTO	26,00	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"					
Planta Baja + Mezanine	26		PTO	26,00	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"					
Planta Baja + Mezanine	26		PTO	26,00	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"					
Planta Baja + Mezanine	26		PTO	26,00	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"					
Planta Baja + Mezanine	26		PTO	26,00	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de					1

Planta Baja + Mezanine	26		PTC	26,00	
· ·	20		FIC	20,00	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"	26		PTO	20.00	208,00
Planta Baja + Mezanine	26		PIC	26,00	200,00
9 PROV. Y COLOCADO DE SPOT EMBUTIDO IC					
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"			-		
Planta Baja + Mezanine	11		PTC	11,00	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"					
Planta Baja + Mezanine	11		PTC	11,00	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"					
Planta Baja + Mezanine	11		PTC	11,00	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"					
Planta Baja + Mezanine	11		PTC	11,00	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"					
Planta Baja + Mezanine	11		PTC	11,00	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"					
Planta Baja + Mezanine	11		PTC	11,00	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"					
Planta Baja + Mezanine	11		PTC	11,00	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"					
Planta Baja + Mezanine	11		PTC	11,00	88,00
10 PROV. Y COLOCADO DE LUMINARIA INDOCUM PC					
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"					
Planta Baja + Mezanine	24		PTC	24,00	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"					
Planta Baja + Mezanine	24		PTC	24,00	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"					
Planta Baja + Mezanine	24		PTC	24,00	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"					
Planta Baja + Mezanine	24		PTC	24,00	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"					
Planta Baja + Mezanine	24		PTC	24,00	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"					
Planta Baja + Mezanine	24		PTC	24,00	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"					
Planta Baja + Mezanine	24		PTC	24,00	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"					
Planta Baja + Mezanine	24		PTC	24,00	192,00
11 PROV. Y COLOCADO DE PANTALLA DOBLE TUBO F	LUORECENT	ΓE			
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"					
Planta Baja + Mezanine	67		PTC	67,00	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"					
Planta Baja + Mezanine	67		PTC	67,00	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"					
Planta Baja + Mezanine	67		PTC	67,00	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"					
Planta Baja + Mezanine	67		PTC	67,00	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"	1			,	
Planta Baja + Mezanine	67	<del></del>	PTC	67,00	

f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas par	72			
Jardineria y Piscina"	a			
Planta Baja + Mezanine	67	PTO	67,00	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"				
Planta Baja + Mezanine	67	PTO	67,00	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"				
Planta Baja + Mezanine	67	PTO	67,00	536,00
11 PROV. Y COLOCADO DE TOMACORRIENTE	DOBLE			
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"				
Planta Baja + Mezanine	26	PTO	26,00	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"				
Planta Baja + Mezanine	26	PTO	26,00	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Made	era"			
Planta Baja + Mezanine	26	PTO	26,00	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"				
Planta Baja + Mezanine	26	PTO	26,00	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesa	ada"			
Planta Baja + Mezanine	26	PTO	26,00	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas par Jardineria y Piscina"	ra			
Planta Baja + Mezanine	26	PTO	26,00	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"				
Planta Baja + Mezanine	26	PTO	26,00	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"				
Planta Baja + Mezanine	26	PTO	26,00	208,00
12 PROV. Y COLOCADO DE REFLECTOR EXTERI	OR Y/O LAMPARA FIJA			
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"				
Planta Baja + Mezanine	12	PTO	12,00	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"				
Planta Baja + Mezanine	12	PTO	12,00	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Made	era"			
Planta Baja + Mezanine	12	PTO	12,00	
d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"				
Planta Baja + Mezanine	12	РТО	12,00	
e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesa	ada"			
Planta Baja + Mezanine	12	PTO	12,00	
f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas par Jardineria y Piscina"	ra			
Planta Baja + Mezanine	12	PTO	12,00	
g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"				
Planta Baja + Mezanine	12	РТО	12,00	
h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"				
Planta Baja + Mezanine	12	РТО	12,00	96,00
13 PROV. Y COLOCADO DE CAMARA IP - INALA	AMBRICA + RECEPCIÓN DE V	IDEO DE SEGURIDAD		
a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"				
Planta Baja + Mezanine	10	PTO	10,00	
b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"				
Planta Baja + Mezanine	10	PTO	10,00	
c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Made	era"			
Planta Baja + Mezanine	10	PTO	10,00	

	d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"							
	Planta Baja + Mezanine	10				PTO	10,00	
	e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"							
	Planta Baja + Mezanine	10				PTO	10,00	
	f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"							
	Planta Baja + Mezanine	10				PTO	10,00	
	g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"							
	Planta Baja + Mezanine	10				PTO	10,00	
	h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"							
	Planta Baja + Mezanine	10				PTO	10,00	80,00
14	PROV. Y COLOCADO DE SISTEMA DE ALARMA C/ EMISORA DE SONIDO Y DIFUSORA DE SONIDO							
	a) Bloque "Area de Exhibición Obra Fina"							
	Planta Baja + Mezanine	8				PTO	8,00	
	b) Bloque "Area de Decoración e Iluminación"							
	Planta Baja + Mezanine	8				PTO	8,00	
	c) Bloque "Area de Exhibición Carpinteria de Madera"							
	Planta Baja + Mezanine	8				PTO	8,00	
	d) Bloque "Area de Exhibición Plomeria"							
	Planta Baja + Mezanine	8				PTO	8,00	
	e) Bloque "Area de Exhibición de Maquinaria Pesada"							
	Planta Baja + Mezanine	8				PTO	8,00	
	f) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas para Jardineria y Piscina"							
	Planta Baja + Mezanine	8				PTO	8,00	
	g) Bloque "Area de Exhibición de Herramientas de Construcción"							
	Planta Baja + Mezanine	8				PTO	8,00	
	h) Bloque "Area de Exhibición Obra Gruesa"							
	Planta Baja + Mezanine	8				PTO	8,00	64,00

## OBRAS FINALES

1	RETIRO DE ESCOMBROS					
	a) Centro de Abastecimiento para la Construcción					
	Modulo 1	1		GL	B 1,00	
	Modulo 2	1		GL	B 1,00	2,00
2	LIMPIEZA GENERAL					
	a) Centro de Abastecimiento para la Construcción					
	Modulo 1	1		GL	B 1,00	
	Modulo 2	1		GL	B 1,00	2,00
3	JARDINERAS EXTERIORES					
	a) Centro de Abastecimiento para la Construcción					
	Colocado de Ray Gras	2	79,44	M:	2 158,88	158,88

		PRECIOS U	JNITARIOS	3			
		Item: INSTALACION DE FAENAS Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C Cliente:		Unidad: GLB Fecha: 13/dic/20 Tipo de cambio: 0			
Νº	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit	. (Bs)	Parcial (Bs)
		MATERIALES					
1		VARIOS INST. DE FAENAS (IMPORTADOS)	glb		,	00,00	500,00
2	-	VARIOS INST. DE FAENAS (NACIONALES)	glb		1,00 60	00,00	600,00
>	D	TOTAL MATERIALES			(A) =		1.100,00
	В	MANO DE OBRA					
1	-	ALBAÑIL	hr	:	20,00	12,00	240,00
2	-	PEON	hr	;	20,00	6,00	120,00
>		SUBTOTAL MANO DE OBRA Cargas Sociales		54,00% de	(B) = (E) =		<b>360,00</b> 194,40
		Impuesto al Valor Agregado		14,94% de	(E) = (E+F)	_	82,83
		TOTAL MANO DE OBRA		14,94% ue	(E+F+		637,23
		EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN			(=:::	<b>υ</b> ,	007,20
	Н	Herramientas menores		3,00% de	(G) =		19,12
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO			(C+H)	) =	19,12
>	J	SUB TOTAL			(D+G	+1) =	1.756,34
	L	Gastos grales. y administrativ		10,00% de	(J) =		175,63
	Μ	Utilidad		10,00% de	(J+L) :	=	193,20
>	N	PARCIAL			(J+L+	M) =	2.125,18
	Р	Impuesto a las Transacciones		3,09% de	(N) =		65,67
	K	Imprevistos		3,00% de	(J) =		52,69
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO PRECIO ADOPTADO:			(N+P)	) =	2.190,84 2.190,84
		Son: Dos Mil Ciento Noventa con 84/100 Bolivianos					

		Item: REPLANTEO Y TRAZADO Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C		lad: GLB a: 13/dic/2012		
		Cliente:		de cambio: 6,96		
Νº	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	CALAMINA PLANA	m²	20,00	75,00	1.500,00
2	-	MADERA DE CONSTRUCCION	p²	60,00	3,50	210,00
3	-	ALAMBRE DE AMARRE	kg	15,00	12,00	180,00
4	-	CLAVOS	kg	10,00	12,00	120,00
>	D	TOTAL MATERIALES			(A) =	2.010,00
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ALBAÑIL	hr	40,00	12,00	480,00
2	-	AYUDANTE	hr	40,00	8,00	320,00
>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA			(B) =	800,00
	F	Cargas Sociales	54,0	0% de	(E) =	432,00
	0	Impuesto al Valor Agregado	14,9	4% de	(E+F) =	184,06

>	G	TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	1.416,06
	С	EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN			
	н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	42,48
>			3,0070 dC	(C+H) =	-
_	•	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		• •	42,48
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	3.468,54
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	346,85
	М	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	381,54
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	4.196,94
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	129,69
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	104,06
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	4.326,62
>		PRECIO ADOPTADO:			4.326,62
		Son: Cuatro Mil Trescientos Veintiseis con 62/100 Bolivianos			

Item: EXCAVACION Y TRANSPORTE C/MAQUINARIA Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C Cliente: Unidad: m³ Fecha: 13/dic/2012 Tipo de cambio: 6,96

 $\begin{tabular}{lll} N^{\Omega} & P. & Insumo/Parámetro & Und. & Cant. & Unit. (Bs) & Parcial (Bs) \\ A & MATERIALES & & & \\ \end{tabular}$ 

>	D	TOTAL MATERIALES		(A) =		0,00
	В	MANO DE OBRA				
1	-	AYUDANTE	hr	5,00	8,00	40,00

>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA		(E	3) =	40,00
	F	Cargas Sociales	54,00% de	(E	<u>:</u> ) =	21,60
	0	Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E	:+F) =	9,20
>	G	TOTAL MANO DE OBRA		(E	+F+O) =	70,80
	С	EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN				
1	-	VOLQUETA	hr	0,50	48,36	24,18

	H	H Herramientas menores	3,00% de	(G) =	2,12
>	۱ ۰	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	26,30
>	<b>,</b> J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	97,11
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	9,71
	N	∕l Utilidad	10,00% de	(J+L) =	10,68
>	۰ ۱	PARCIAL		(J+L+M) =	117,50
	P	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	3,63
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	2,91
>	• (	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	121,13
>		PRECIO ADOPTADO:			121,13

Son: Ciento Veintiuno con 13/100 Bolivianos

 Item: RELLENO Y COMPACTADO C/MAQUINA
 Unidad: m³

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

 $N^{\Omega}$  P. Insumo/Parámetro Und. Cant. Unit. (Bs) Parcial (Bs)

A MATERIALES

>	D	TOTAL MATERIALES		(A) =	0,00
	В	MANO DE OBRA			
1	-	ALBAÑIL	hr	0,40 12,00	4,80
2	-	AYUDANTE	hr	1,50 8,00	12,00
	_			(2)	
>	E			(B) =	16,80
	F	Cargas Sociales	54,00% de	` '	9,07
_	0	Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	. ,	3,87
>		TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	29,74
	С	EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN			
1	-	COMPACTADORA	hr	0,35 30,00	10,50
	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	0,89
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	11,39
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	41,13
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	e (J) =	4,11
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	4,52
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	49,77
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	1,54
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	1,23
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	51,30
>		PRECIO ADOPTADO:			51,30
		Son: Cincuenta y Uno con 30/100 Bolivianos			
				•	

 Item: ZAPATAS DE H⁰ A⁰
 Unidad: m³

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

Nο	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	CEMENTO PORTLAND	kg	278,00	1,00	278,00
2	-	ARENA	m³	0,60	120,00	72,00
3	-	GRAVA	m³	0,60	110,00	66,00
4	-	HIERRO ESTRUCTURAL	kg	61,00	7,00	427,00
5	-	ALAMBRE DE AMARRE	kg	1,00	12,00	12,00
6	-	CLAVOS	kg	0,20	12,00	2,40
7	-	MADERA DE ENCOFRADO	pie <sup>2</sup>	6,00	4,00	24,00

>	D	TOTAL MATERIALES		(A)	) =	881,40
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ALBAÑIL	hr	1.20	12.00	14.40

2	-	MAQUINISTA	hr	0,90	15,00	13,50
3	-	AYUDANTE	hr	0,37	8,00	2,96
4	-	PEON	hr	6,60	6,00	39,60
5	-	ARMADOR	hr	0,08	11,00	0,83
>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA			(B) =	
	F	Cargas Sociales	54,00% (	de	(E) =	38,49
	0	Impuesto al Valor Agregado	14,94% (	de	(E+F) =	16,40
>	G	TOTAL MANO DE OBRA			(E+F+O) =	126,18

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	3,79
>	ı	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	3,79
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	1.011,37
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	101,14
	М	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	111,25
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	1.223,75
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	37,81
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	30,34
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	1.261,57
>		PRECIO ADOPTADO:			1.261,57

Son: Un Mil Doscientos Sesenta y Uno con 57/100 Bolivianos

 Item: VIGA DE ENCADENADO DE Hº Aº
 Unidad: m³

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

Nο	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	CEMENTO PORTLAND	kg	300,00	1,00	300,00
2	-	FIERRO CORRUGADO	kg	49,00	7,00	343,00
3	-	ARENA	m³	0,60	120,00	72,00
4	-	GRAVA COMUN	m³	0,80	110,00	88,00
5	-	MADERA DE CONSTRUCCION	p²	60,00	3,50	210,00
6	-	CLAVOS	kg	1,00	12,00	12,00
7	-	ALAMBRE DE AMARRE	kg	1,00	12,00	12,00

>	D	TOTAL MATERIALES			(4	A) =	1.037,00
	В	MANO DE OBRA					
1	-	ENCOFRADOR	hr		4,00	12,00	48,00
2	-	ARMADOR	hr		4,00	11,00	44,00
3	-	ALBAÑIL	hr		4,00	12,00	48,00
4	-	AYUDANTE	hr		20,00	8,00	160,00
>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA			(E	3) =	300,00
	F	Cargas Sociales		54,00% de	(E	E) =	162,00
	0	Impuesto al Valor Agregado		14,94% de	(E	+F) =	69,02
>	G	TOTAL MANO DE OBRA			(E	+F+O) =	531,02
	С	EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN					
1	-	MEZCLADORA	hr		1,00	29,72	29,72

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	15,93
>	-1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	45,65
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	1.613,67
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	161,37
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	177,50
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	1.952,54
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	60,33
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	48,41
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	2.012,88
>		PRECIO ADOPTADO:			2.012,88

Son: Dos Mil Doce con 88/100 Bolivianos

 Item: COLUMNAS DE Hº Aº
 Unidad: m³

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

Nο	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	CEMENTO PORTLAND	kg	325,00	1,00	325,00
2	-	ARENA	m³	0,50	120,00	60,00
3	-	GRAVA	m³	0,70	110,00	77,00
4	-	HIERRO ESTRUCTURAL	kg	110,00	7,00	770,00
5	-	MADERA DE ENCOFRADO	pie <sup>2</sup>	62,00	4,00	248,00
6	-	ALAMBRE DE AMARRE	kg	1,60	12,00	19,20
7	-	CLAVOS	kg	1,60	12,00	19,20

>	D	TOTAL MATERIALES				(A) =	1.518,40
	В	MANO DE OBRA					
1	-	ALBAÑIL	hr		4,40	12,00	52,80
2	-	AYUDANTE	hr		22,95	8,00	183,60
3	-	PEON	hr		8,60	6,00	51,60
4	-	ENCOFRADOR	hr		15,98	12,00	191,76
5	-	ARMADOR	hr		8,25	11,00	90,75
>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA				(B) =	570,51
	F	Cargas Sociales		54,00% de		(E) =	308,08
	0	Impuesto al Valor Agregado		14,94% de		(E+F) =	131,26
>	G	TOTAL MANO DE OBRA				(E+F+O) =	1.009,85
	С	EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN					
1	-	MEZCLADORA	hr		0,50	29,72	14,86
2	-	VIBRADORA	hr		0,50	29,72	14,86
	Н	Herramientas menores		3,00% de		(G) =	30,30
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO				(C+H) =	60,02
>	J	SUB TOTAL				(D+G+I) =	2.588,26
	L	Gastos grales. y administrativ		10,00% de		(J) =	258,83
	M	Utilidad		10,00% de		(J+L) =	284,71
>	N	PARCIAL				(J+L+M) =	3.131,80
	Р	Impuesto a las Transacciones		3,09% de		(N) =	96,77
	K	Imprevistos		3,00% de		(J) =	77,65
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO				(N+P) =	3.228,57

3.228,57

PRECIO ADOPTADO: Son: Tres Mil Doscientos Veintiocho con 57/100 Bolivianos Item: LOSA LLENA DE Hº Aº Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C Cliente:

Unidad: m³ Fecha: 13/dic/2012 Tipo de cambio: 6,96

N٥	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	CEMENTO PORTLAND	kg	325,00	1,00	325,00
2	-	ARENA	m³	0,50	120,00	60,00
3	-	GRAVA	m³	0,70	110,00	77,00
4	-	HIERRO ESTRUCTURAL	kg	85,00	7,00	595,00
5	-	MADERA DE ENCOFRADO	pie <sup>2</sup>	85,00	4,00	340,00
6	-	ALAMBRE DE AMARRE	kg	1,00	12,00	12,00
7	-	CLAVOS	kg	1,50	12,00	18,00

>	D	TOTAL MATERIALES			(A) =	1.427,00
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ALBAÑIL	hr	8,00	12,00	96,00
2	-	PEON	hr	16,00	6,00	96,00
3	-	AYUDANTE	hr	57,00	8,00	456,00
4	-	ENCOFRADOR	hr	22,00	12,00	264,00
5	-	ARMADOR	hr	10,00	11,00	110,00
>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA			(B) =	1.022,00
	F	Cargas Sociales	54	1,00% de	(E) =	551,88
	0	Impuesto al Valor Agregado	14	1,94% de	(E+F) =	235,14
>	G	TOTAL MANO DE OBRA			(E+F+O) =	1.809,02

C EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	54,27
>	- 1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	54,27
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	3.290,29
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	329,03
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	361,93
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	3.981,25
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	123,02
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	98,71
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	4.104,27
>		PRECIO ADOPTADO:			4.104,27

Son: Cuatro Mil Ciento Cuatro con 27/100 Bolivianos

 Item: VIGA DE Hº Aº
 Unidad: m³

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

Nº	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	CEMENTO PORTLAND	kg	350,00	1,00	350,00
2	-	FIERRO CORRUGADO	kg	120,00	7,00	840,00
3	-	ARENA	m³	0,45	120,00	54,00
4	-	GRAVA COMUN	m³	0,92	110,00	101,20
5	-	MADERA DE CONSTRUCCION	p²	70,00	3,50	245,00
6	-	CLAVOS	kg	2,00	12,00	24,00
7	-	ALAMBRE DE AMARRE	kg	2,00	12,00	24,00

>	D	TOTAL MATERIALES		(4	A) =	1.638,20
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ENCOFRADOR	hr	6,00	12,00	72,00
2	-	ARMADOR	hr	4,00	11,00	44,00
3	-	ALBAÑIL	hr	3,00	12,00	36,00
4	-	AYUDANTE	hr	8,00	8,00	64,00
>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA		(E	3) =	216,00
	F	Cargas Sociales	54,00% de	(E	E) =	116,64
	0	Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E	+F) =	49,70
>	G	TOTAL MANO DE OBRA		(E	+F+O) =	382,34

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	11,47
>	. 1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	11,47
>	· J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	2.032,01
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	203,20
	N	I Utilidad	10,00% de	(J+L) =	223,52
>	· N	PARCIAL		(J+L+M) =	2.458,73
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	75,97
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	60,96
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	2.534,70
>		PRECIO ADOPTADO:			2.534,70

Son: Dos Mil Quinientos Treinta y Cuatro con 70/100 Bolivianos

Item: VIGA METALICA LONGITUDINAL Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C Cliente: Unidad: m Fecha: 13/dic/2012 Tipo de cambio: 6,96

Nº	₽ P.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.		Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES					
1	-	VIGA METALICA 0.40X0.85M	ML		1,00	90,00	90,00

>	D	TOTAL MATERIALES		( <i>A</i>	() =	90,00
	В	MANO DE OBRA				
1	-	SOLDADOR	hr	0,50	12,00	6,00
2	-	AYUDANTE	hr	0,50	8,00	4,00

>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA			(B) =	10,00
	F	Cargas Sociales		54,00% de	(E) =	5,40
	0	Impuesto al Valor Agregado		14,94% de	(E+F) =	2,30
>	G	TOTAL MANO DE OBRA			(E+F+O) =	17,70
	С	EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN				
1	-	SOLDADORA AL ARCO	hr	0	,20 21,25	4,25
	Н	Herramientas menores		3,00% de	(G) =	0,53
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO			(C+H) =	4,78
>	J	SUB TOTAL			(D+G+I) =	112,48
	L	Gastos grales. y administrativ		10,00% de	(J) =	11,25
	M	Utilidad		10,00% de	(J+L) =	12,37
>	N	PARCIAL			(J+L+M) =	136,10
	Р	Impuesto a las Transacciones		3,09% de	(N) =	4,21
	K	Imprevistos		3,00% de	(J) =	3,37
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO			(N+P) =	140,31
>		PRECIO ADOPTADO:				140,31
		Son: Ciento Cuarenta con 31/100 Bolivianos				
		Item: VIGA METALICA TRANSAVERSAL		Unidad: m		
		Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C		Fecha: 13/dic/2012		
		Cliente:		Tipo de cambio: 6,9	96	

ML

Insumo/Parámetro

Nº P.

A MATERIALES

1 - VIGA METALICA 0.40X0.85M

Und. Cant. Unit. (Bs) Parcial (Bs)

1,00 90,00 90,00

>	D	TOTAL MATERIALES			(A) =	90,00
	В	MANO DE OBRA				
1	-	SOLDADOR	hr	0,50	12,00	6,00
2	-	AYUDANTE	hr	0,50	8,00	4,00
	_	CURTOTAL MANIO DE ORDA			(p)	40.00
>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA			(B) =	10,00
	F	Cargas Sociales	54	4,00% de	(E) =	5,40
	0	Impuesto al Valor Agregado	14	4,94% de	(E+F) =	2,30
>	G	TOTAL MANO DE OBRA			(E+F+O) =	17,70
	С	EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN				
1	-	SOLDADORA AL ARCO	hr	0,20	21,25	4,25
	Н	Herramientas menores	3,	,00% de	(G) =	0,53
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO			(C+H) =	4,78
>	J	SUB TOTAL			(D+G+I) =	112,48

	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	11,25
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	12,37
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	136,10
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	4,21
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	3,37
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	140,31
>		PRECIO ADOPTADO:			140,31

Son: Ciento Cuarenta con 31/100 Bolivianos

 Item: ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE TIPO TRIANGULO
 Unidad: m²

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

Nο	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	FIERRO CORRUGADO	kg	5,10	7,00	35,70
2	-	SOLDADURA	kg	1,00	7,13	7,13
3	-	TIRAFONDOS	pza	4.00	2.51	10.04

>	D	TOTAL MATERIALES		(A	() =	52,87
	В	MANO DE OBRA				
1	-	SOLDADOR	hr	8,00	12,00	96,00
2	-	AYUDANTE	hr	8,00	8,00	64,00

>	E SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	160,00
	F Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	86,40
	O Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	36,81
>	G TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	283,21

C EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	8,50
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	8,50
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	344,58
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	34,46
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	37,90
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	416,94
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	12,88
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	10,34
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	429,82
>		PRECIO ADOPTADO:			429,82

Son: Cuatrocientos Veintinueve con 82/100 Bolivianos

 Item: ESCALERA DE Hº Aº
 Unidad: m³

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

№ P. Insumo/Parámetro Und. Cant. Unit. (Bs) Parcial (Bs)

	Α	MATERIALES				
1	-	CEMENTO PORTLAND	kg	350,00	1,00	350,00
2	-	GRAVA COMUN	m³	0,72	110,00	79,20
3	-	ARENA	m³	0,48	120,00	57,60
4	-	FIERRO CORRUGADO	kg	85,00	7,00	595,00
5	-	MADERA DE CONSTRUCCION	p²	100,00	3,50	350,00
6	-	CLAVOS	kg	2,50	12,00	30,00
7	-	ALAMBRE DE AMARRE	kg	2,50	12,00	30,00

>	D	TOTAL MATERIALES				(A) =	1.491,80
	В	MANO DE OBRA					
1	-	ALBAÑIL	hr		16,00	12,00	192,00
2	-	PEON	hr		15,00	6,00	90,00
>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA				(B) =	282,00
	F	Cargas Sociales		54,00% de		(E) =	152,28
	0	Impuesto al Valor Agregado		14,94% de		(E+F) =	64,88
>	G	TOTAL MANO DE OBRA				(E+F+O) =	499,16
	С	EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN					
1	-	MEZCLADORA	hr		0,30	29,72	8,92
2	-	VIBRADORA	hr		0,15	29,72	4,46
	Н	Herramientas menores		3,00% de		(G) =	14,97
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO				(C+H) =	28,35
>	J	SUB TOTAL				(D+G+I) =	2.019,31
	L	Gastos grales. y administrativ		10,00% de		(J) =	201,93
	М	Utilidad		10,00% de		(J+L) =	222,12
>	N	PARCIAL				(J+L+M) =	2.443,37
	Р	Impuesto a las Transacciones		3,09% de		(N) =	75,50
	Κ	Imprevistos		3,00% de		(J) =	60,58
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO				(N+P) =	2.518,87
>		PRECIO ADOPTADO:					2.518,87

Son: Dos Mil Quinientos Dieciocho con 87/100 Bolivianos

 Item: RAMPA DE HORMIGON
 Unidad: m³

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

Nº	Ρ.		Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES					
1	-	CEMENTO		kg	350,00	1,00	350,00
2	-	ARENA		m³	0,60	120,00	72,00
3	-	GRAVA		m³	0,80	110,00	88,00
4	-	MADERA		pie²	75,00	6,92	519,23
5	-	CLAVOS		kg	2,00	12,00	24,00
6	-	ALAMBRE DE AMARRE		kg	1,60	12,00	19,20

>	D	TOTAL MATERIALES				(A) =	1.072,43
	В	MANO DE OBRA					
1	-	ALBAÑIL	hr		10,00	12,00	120,00
2	-	AYUDANTE	hr		20,00	8,00	160,00
3	-	ENCOFRADOR	hr		18,00	12,00	216,00
4	-	PEON	hr		22,00	6,00	132,00
>	Е	SUBTOTAL MANO DE OBRA				(B) =	628,00
	F	Cargas Sociales		54,00% de		(E) =	339,12
	0			14,94% de		(E) – (E+F) =	144,49
>		TOTAL MANO DE OBRA		14,5470 de		(E+F+O) =	1.111,61
-	С	EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN				(ETFTO) -	1.111,01
1	C	MEZCLADORA	hr		1,00	29,72	29,72
2	-	VIBRADORA	hr		,	•	•
3	-	SIERRA CIRCULAR	nr hr		0,80	29,72	23,78
3	-	SIERRA CIRCULAR	III		0,25	11,93	2,98
	Н	Herramientas menores		3,00% de		(G) =	33,35
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		·		(C+H) =	89,83
>	J	SUB TOTAL				(D+G+I) =	2.273,86
	L	Gastos grales. y administrativ		10,00% de		(J) =	227,39
	М	Utilidad		10,00% de		(J+L) =	250,12
>	N	PARCIAL				(J+L+M) =	2.751,37
	Р	Impuesto a las Transacciones		3,09% de		(N) =	85,02
	K	Imprevistos		3,00% de		(J) =	68,22
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO				(N+P) =	2.836,39
>		PRECIO ADOPTADO:					2.836,39

Son: Dos Mil Ochocientos Treinta y Seis con 39/100 Bolivianos

Item: MURO DE H° A° Unidad: m³
Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
Cliente: Tipo de cambio: 6,96

Nο	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	CEMENTO PORTLAND	kg	350,00	1,00	350,00
2	-	FIERRO CORRUGADO	kg	60,00	7,00	420,00
3	-	ARENA	m³	0,45	120,00	54,00
4	-	GRAVA COMUN	m³	0,92	110,00	101,20
5	-	MADERA DE CONSTRUCCION	p²	80,00	3,50	280,00
6	-	CLAVOS	kg	2,00	12,00	24,00
7	-	ALAMBRE DE AMARRE	kg	2,00	12,00	24,00

>	D	TOTAL MATERIALES		(A) =		1.253,20
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ENCOFRADOR	hr	22,00	12,00	264,00
2	-	ARMADOR	hr	12,00	11,00	132,00
3	-	ALBAÑIL	hr	10,00	12,00	120,00
4	-	AYUDANTE	hr	20,00	8,00	160,00
>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =		676,00
	F	Cargas Sociales	54,00% de	e (E) =		365,04
	0	Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	e (E+F)	=	155,53
>	G	TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+	+O) =	1.196,57

C EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN

1 -	MESCLADORA	hr	1,00	34,94	34,94
2 -	VIBRADORA	hr	0,80	29,72	23,78

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	35,90
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	94,61
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	2.544,38
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	254,44
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	279,88
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	3.078,71
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	95,13
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	76,33
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	3.173,84
>		PRECIO ADOPTADO:			3.173,84

Son: Tres Mil Ciento Setenta y Tres con 84/100 Bolivianos

Item: CUBIERTA DE CHAPA METALICA Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C Cliente: Unidad: m² Fecha: 13/dic/2012 Tipo de cambio: 6,96

N	P.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.		Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES					
1	-	FIERRO REDONDO DE 1/2	m		5,10	5,88	29,99
2	-	SOLDADURA	kg		1,00	7,13	7,13
3	-	TIRAFONDOS	pza		4,00	2,51	10,04
4	-	CALAMINA GALVANIZADA № 28	m²		1,20	41,00	49,20
5	-	COSTANERA METALICA	m		1,80	30,49	54,88

>	D	TOTAL MATERIALES		(4	A) =	151,24
	В	MANO DE OBRA				
1	-	HERRERO	hr	8,00	12,00	96,00
2	-	AYUDANTE	hr	8,00	8,00	64,00
3	-	ALBAÑIL	hr	2,30	12,00	27,60
4	-	PEON	hr	2,30	6,00	13,80
>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA		(E	3) =	201,40
	F	Cargas Sociales	54,00% de	(E	:) =	108,76
	0	Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E	+F) =	46,34
>	G	TOTAL MANO DE OBRA		(E	+F+O) =	356,49
	_	EOLIDO MAOLINIADIA V HEDDAMIENI				

C EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	10,69
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	10,69
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	518,43
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	51,84
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	57,03
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	627,30
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	19,38
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	15,55
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	646,68

> PRECIO ADOPTADO: 646,68

Son: Seiscientos Cuarenta y Seis con 68/100 Bolivianos

Item: MURO DE LADRILLO 6H E=18 CM
Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
Cliente:

Unidad: m² Fecha: 13/dic/2012 Tipo de cambio: 6,96

N٥	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	CEMENTO PORTLAND	kg	16,	00 1,00	16,00
2	-	ARENA	m³	0,	04 120,00	4,80
3	-	LADRILLO 6H (25X18X12)	pza	35,	00 0,77	26,95

>	D	TOTAL MATERIALES		(4	A) =	47,75
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ALBAÑIL	hr	1,20	12,00	14,40
2	-	PEON	hr	1,20	6,00	7,20

>	E SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	21,60
	F Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	11,66
	O Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	4,97
>	G TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	38,23

C EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	1,15
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	1,15
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	87,13
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	8,71
	Μ	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	9,58
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	105,43
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	3,26
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	2,61
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	108,69
>		PRECIO ADOPTADO:			108,69

Son: Ciento Ocho con 69/100 Bolivianos

 Item: CONTRAPISO DE CEMENTO
 Unidad: m²

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

Nº	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.		Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES					
1	-	CEMENTO PORTLAND	kg		18,00	1,00	18,00
2	-	ARENA	m³		0,06	120,00	7,20
3	-	GRAVA COMUN	m³		0,04	110,00	4,40

>	D	TOTAL MATERIALES		(A	<b>()</b> =	29,60
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ALBAÑIL	hr	1,50	12,00	18,00
2	-	AYUDANTE	hr	1,50	8,00	12,00

>	E SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	30,00
	F Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	16,20
	O Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	6,90
>	G TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	53,10

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	1,59
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	1,59
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	84,30
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	8,43
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	9,27
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	102,00
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	3,15
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	2,53
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	105,15
>		PRECIO ADOPTADO:			105,15

Son: Ciento Cinco con 15/100 Bolivianos

 Item: PISO DE CERAMICA NACIONAL
 Unidad: m²

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

Nο	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	CEMENTO PORTLAND	kg	18	00 1,00	18,00
2	-	ARENA FINA	m³	0	05 120,00	6,00
3	-	CEMENTO BLANCO	kg	0	30 5,46	1,64
4	-	CERAMICA ESMALT. NAL. 20X30	m²	1	10 66,99	73,69

>	D	D TOTAL MATERIALES		( <i>P</i>	(A) =	
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ALBAÑIL	hr	2,50	12,00	30,00
2	-	AYUDANTE	hr	2.50	8.00	20.00

>	E SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	50,00
	F Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	27,00
	O Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	11,50
>	G TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	88,50

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	2,66
>	-1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	2,66
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	190,49
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	19,05
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	20,95
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	230,49
>	N P	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(J+L+M) = (N) =	<b>230,49</b> 7,12
>			3,09% de 3,00% de		
>	Р	Impuesto a las Transacciones	•	(N) =	7,12

Son: Doscientos Treinta y Siete con 61/100 Bolivianos

Item: PISO DE PORCELANATO
Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
Cliente:

Unidad: m² Fecha: 13/dic/2012 Tipo de cambio: 6,96

Nº	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	CEMENTO PORTLAND	kg	16,0	0 1,00	16,00
2	-	ARENA FINA	m³	0,0	4 120,00	4,80
3	-	CERAMICA ESMALTADA C/BRILLO	pza	1,0	2 55,00	56,10
4	-	CEMENTO BLANCO	kg	0,3	0 5,46	1,64

>	D	TOTAL MATERIALES		(A	() =	78,54
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ALBAÑIL	hr	2,20	12,00	26,40
2	-	AYUDANTE	hr	2,50	8,00	20,00

>	E SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	46,40
	F Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	25,06
	O Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	10,68
>	G TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	82,13

C EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN

H Herramientas menores 3,00% de (G) = 2,46

> >	l J	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO SUB TOTAL		(C+H) = (D+G+I) =	2,46 163,13
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	16,31
	Μ	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	17,94
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	197,39
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	6,10
	Κ	Imprevistos	3,00% de	(J) =	4,89
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	203,49
>		PRECIO ADOPTADO:			203,49

Son: Doscientos Tres con 49/100 Bolivianos

Item: ZOCALO DE CERAMICA NACIONAL Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C Cliente:

N	P.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	CEMENTO PORTLAND	kg	2,:	1,00	2,10
2	-	ARENA FINA	m³	0,0	120,00	1,20
3	-	CERAMICA ESMALT. NAL. 20X30	m²	0,3	66,99	13,40
4	-	CEMENTO BLANCO	kg	0,0	3 5,46	0,16

Unidad: m

Fecha: 13/dic/2012 Tipo de cambio: 6,96

>	D	TOTAL MATERIALES		(4	N) =	16,86
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ALBAÑIL	hr	0,46	12,00	5,52
2	-	AYUDANTE	hr	0,46	8,00	3,68
>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA		(E	3) =	9,20
	F	Cargas Sociales	54,00% de	(E	i) =	4,97
	0	Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E	+F) =	2,12
>	G	TOTAL MANO DE OBRA		(E	+F+O) =	16,28

С	EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN
•	EQUITO, IVINQUITO III.

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	0,49
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	0,49
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	33,64
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	3,36
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	3,70
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	40,70
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	1,26
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	1,01
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	41,96
>		PRECIO ADOPTADO:			41,96

Son: Cuarenta y Uno con 96/100 Bolivianos

Item: ZOCALO DE CERAMICA PORCELANATO Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C Cliente:

Unidad: m Fecha: 13/dic/2012 Tipo de cambio: 6,96

Nο	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	CERAMICA TIPO PORCELANATO	m²	0,0	142,56	0,00
2	-	CEMENTO PORTLAND	kg	1,5	0 1,00	1,50
3	-	ARENA FINA	m³	0,0	1 120,00	1,20
4	-	CEMENTO BLANCO	kg	0,0	5,46	0,16

>	D	TOTAL MATERIALES		(4	A) =	2,86
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ALBAÑIL	hr	0,50	12,00	6,00
2	-	PEON	hr	0,50	6,00	3,00

>	E SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	9,00
	F Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	4,86
	O Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	2,07
>	G TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	15,93

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	0,48
>	ı	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	0,48
> .	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	19,27
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	1,93
	Μ	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	2,12
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	23,32
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	0,72
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	0,58
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	24,04
>		PRECIO ADOPTADO:			24,04

Son: Veinticuatro con 04/100 Bolivianos

 Item: REVESTIMIENTO DE CERAMICA PARA PARED
 Unidad: m²

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

Nº	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	CEMENTO PORTLAND	kg	17,	70 1,00	17,70
2	-	ARENA FINA	m³	0,	120,00	4,80
3	-	CERAMICA IMPORTADA ( 30 X 30 )	m²	1,	3 113,77	117,18

>	D	TOTAL MATERIALES		(A) =	139,68
	В	MANO DE OBRA			
1	-	ALBAÑIL	hr	2,50 12,00	30,00
2	-	PEON	hr	2,80 6,00	16,80
>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	46,80
	F	Cargas Sociales	54,00%	de (E) =	25,27
	0	Impuesto al Valor Agregado	14,94%	de (E+F) =	10,77
>	G	TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	82,84

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	2,49
>	L	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	2,49
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	225,01
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	22,50
	Μ	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	24,75
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	272,26
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	8,41
	Κ	Imprevistos	3,00% de	(J) =	6,75
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	280,67
>		PRECIO ADOPTADO:			280,67

Son: Doscientos Ochenta con 67/100 Bolivianos

Item: REVOQUE INTERIOR ESTUCO
Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
Cliente:

Unidad: m² Fecha: 13/dic/2012 Tipo de cambio: 6,96

Nº P		Insumo/Parámetro	Und.	Cant.		Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
Α	MATERIALES						
1 -	ESTUCO ORDINARIO		kg		13,50	0,41	5,54

>	D	TOTAL MATERIALES		(A	N) =	5,54
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ALBAÑIL	hr	1,20	12,00	14,40
2	-	PEON	hr	1.30	6.00	7.80

> 1	SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	22,20
-	- Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	11,99
	D Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	5,11

## > G TOTAL MANO DE OBRA (E+F+O) = 39,30

C EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	1,18
>	- 1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	1,18
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	46,01
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	4,60
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	5,06
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	55,67
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	1,72
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	1,38
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	57,39
>		PRECIO ADOPTADO:			57,39

Son: Cincuenta y Siete con 39/100 Bolivianos

 Item: REVOQUE INTERIOR EN LOSA
 Unidad: m²

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

Nº P.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	1	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
Α	MATERIALES					
1 -	ESTUCO	kg		15,00	0,33	4,95

>	D	TOTAL MATERIALES		(A) =	4,95
	В	MANO DE OBRA			
1	-	ALBAÑIL	hr	1,50 12,00	18,00
2	-	AYUDANTE	hr	1,50 8,00	12,00
>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	30,00
	F	Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	16,20
	0	Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	6,90
>	G	TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	53,10

C EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	1,59
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	1,59
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	59,65
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	5,96
	Μ	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	6,56
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	72,17
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	2,23

	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	1,79
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	74,40
>		PRECIO ADOPTADO:			74,40

Son: Setenta y Cuatro con 40/100 Bolivianos

Item: PROV. Y COLOCADO DE PLACAS DE YESO Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C Cliente: Unidad: m² Fecha: 13/dic/2012 Tipo de cambio: 6,96

Nο	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	PERFIL T DE 1 X 1/8	m	9,0	0 6,60	59,40
2	-	ALAMBRE GALVANIZADO № 12	m	0,0	5 1,69	0,08
3	-	PLACA DE YESO	m²	0,2	0 27,50	5,50

>	D	TOTAL MATERIALES		(A	<b>()</b> =	64,98
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ALBAÑIL	hr	2,00	12,00	24,00
2	-	AYUDANTE	hr	2,20	8,00	17,60

> E SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	41,60
F Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	22,46
O Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	9,57
> G TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	73,64

C EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	2,21
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	2,21
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	140,83
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	14,08
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	15,49
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	170,40
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	5,27
	Κ	Imprevistos	3,00% de	(J) =	4,22
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	175,67
>		PRECIO ADOPTADO:			175,67

Son: Ciento Setenta y Cinco con 67/100 Bolivianos

 Item: PROV. Y COLOCADO DE PLACAS TERMICAS CIELO FALSO
 Unidad: m²

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

Nο	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.		Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES					
1	-	PERFIL T DE 1 X 1/8	m		9,00	6,60	59,40
2	-	ALAMBRE GALVANIZADO № 12	m		0,05	1,69	0,08
3	-	PLACA DE YESO	m²		0,20	27,50	5,50

>	D	TOTAL MATERIALES		(A	() =	64,98
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ALBAÑIL	hr	2,00	12,00	24,00
2	-	AYUDANTE	hr	2,20	8,00	17,60

>	E 9	SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	41,60
	F (	Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	22,46
	0 I	Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	9,57
>	G 1	TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	73,64

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	2,21
>	- 1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	2,21
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	140,83
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	14,08
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	15,49
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	170,40
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	5,27
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	4,22
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	175,67
>		PRECIO ADOPTADO:			175,67

Son: Ciento Setenta y Cinco con 67/100 Bolivianos

Item: REVOQUE EXTERIOR (CAL-CEMENTO) Unidad: m² Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C Fecha: 13/dic/2012 Cliente: Tipo de cambio: 6,96

Nο	Ρ.		Insumo/Parámetro	Und.	Cant.		Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES						
1	-	CAL		kg		5,00	0,80	4,00
2	-	CEMENTO PORTLAND		kg		9,00	1,00	9,00
3	-	ARENA FINA		m³		0,05	120,00	6,00

> D TOTAL MATERIALES
B MANO DE OBRA (A) = 19,00

1 -	- ALBAÑIL	hr	2,60	12,00	31,20
2 -	- AYUDANTE	hr	2,60	8,00	20,80

>	E SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	52,00
	F Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	28,08
	O Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	11,96
>	G TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	92,04

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	2,76
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	2,76
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	113,81
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	11,38
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	12,52
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	137,70
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	4,26
	Κ	Imprevistos	3,00% de	(J) =	3,41
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	141,96
>		PRECIO ADOPTADO:			141,96

Son: Ciento Cuarenta y Uno con 96/100 Bolivianos

 Item: PUERTAS DE MADERA
 Unidad: m²

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

Nο	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.		Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES					
1	-	MADERA MARA	pie²		12,00	7,56	90,72
2	-	CHAPAS	pza		0,53	149,87	79,43
3	-	BISAGRAS DE 2	pza		1,50	5,46	8,19
4	-	TORNILLOS	pza		12,00	0,83	9,96

>	D	TOTAL MATERIALES		(4	A) =	188,30
	В	MANO DE OBRA				
1	-	CARPINTERO	hr	18,50	15,00	277,50
2	-	AYUDANTE	hr	20,00	8,00	160,00
3	-	ALBAÑIL	hr	1,50	12,00	18,00
_						
>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA		(E	3) =	455,50
	F	Cargas Sociales	54,00% de	e (E	E) =	245,97
	0	Impuesto al Valor Agregado	14,94% d	e (E	+F) =	104,80
>	G	TOTAL MANO DE OBRA		(E	+F+O) =	806,27

C EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	24,19
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	24,19
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	1.018,76
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	101,88
	М	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	112,06
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	1.232,70
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	38,09
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	30,56
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	1.270,79
>		PRECIO ADOPTADO:			1.270,79

Son: Un Mil Doscientos Setenta con 79/100 Bolivianos

 Item: PROV. Y COL. PUERTA DE MADERA CORREDIZA
 Unidad: m²

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

Nο	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	RIEL PARA PUERTA CORREDIZA	m	0,00	33,09	0,00
2	-	MADERA MARA	pie²	25,00	7,56	189,00
3	-	COLA FRESCA	kg	0,25	3,78	0,95
4	-	LIJA	hoja	1,00	0,82	0,82

>	D	TOTAL MATERIALES		(4	A) =	190,77
	В	MANO DE OBRA				
1	-	CARPINTERO	hr	19,00	15,00	285,00
2	-	AYUDANTE	hr	18,00	8,00	144,00
3	-	ALBAÑIL	hr	1,00	12,00	12,00
>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA		(E	3) =	441,00
	F	Cargas Sociales	54,00% de	(E	E) =	238,14
	0	Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E	+F) =	101,46
>	G	TOTAL MANO DE OBRA		(E	+F+O) =	780,60

C EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	23,42
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	23,42
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	994,79
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	99,48
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	109,43
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	1.203,69
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	37,19
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	29,84
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	1.240,89
>		PRECIO ADOPTADO:			1.240,89

Son: Un Mil Doscientos Cuarenta con 89/100 Bolivianos

## Item: PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C Cliente:

Unidad: m² Fecha: 13/dic/2012 Tipo de cambio: 6,96

Nº	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	VIDRIO INCOLORO TEMPLADO 8MM.	m²	1,20	418,55	502,26
2	-	BISAGRAS PARA PUERTA DE VIDRIO	pza	0,20	53,24	10,65
3	-	CIERRA PUERTA DE PISO	pza	0,10	449,02	44,90

>	D	TOTAL MATERIALES		( <i>p</i>	ı) =	557,81
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ESPECIALISTA	hr	2,50	20,00	50,00
2	-	AYUDANTE	hr	2,50	8,00	20,00

>	E SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	70,00
	F Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	37,80
	O Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	16,11
>	G TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	123,91

C EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	3,72
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	3,72
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	685,43
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	68,54
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	75,40
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	829,37
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	25,63
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	20,56
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	855,00
>		PRECIO ADOPTADO:			855,00

Son: Ochocientos Cincuenta y Cinco Bolivianos

 Item: PROV. Y COL. DE MUEBLE DE COCINA
 Unidad: PZA

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

Ν	º P.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.		Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	A MATERIALES						
1	- MUERLE DE COCINA		Ρ7Δ		1 00	2 500 00	2 500 00

>	D	TOTAL MATERIALES		(A) =	2.500,00
	В	MANO DE OBRA			
1	-	CARPINTERO	hr	25,00 15,00	375,00
2	-	AYUDANTE	hr	25,00 8,00	200,00
>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	575,00
	F	Cargas Sociales	54,009	% de (E) =	310,50
	0	Impuesto al Valor Agregado	14,949	% de (E+F) =	132,29
>	G	TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	1.017,79
	_				

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	30,53
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	30,53
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	3.548,33
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	354,83
	Μ	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	390,32
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	4.293,48
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	132,67
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	106,45
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	4.426,14
>		PRECIO ADOPTADO:			4.426,14

Son: Cuatro Mil Cuatrocientos Veintiseis con 14/100 Bolivianos

Item: PROV. Y COL. DE MARMOL P/COCINA + LAVAPLATOS Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C Cliente:

Unidad: m Fecha: 13/dic/2012 Tipo de cambio: 6,96

Nο	Ρ.	In	nsumo/Parámetro	Und.	Cant.		Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES						
1	-	LAVAPLATOS DE 1 FOSA		pza		0,20	447,49	89,50
2	-	MARMOL.		pza		0,25	935,00	233,75

>	D	TOTAL MATERIALES		(A	N) =	323,25
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ESPECIALISTA	hr	2,00	20,00	40,00
2	-	AYUDANTE	hr	2,00	8,00	16,00

>	E SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	56,00
	F Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	30,24
	O Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	12,88
>	G TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	99,12

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	2,97
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	2,97
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	425,35
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	42,53
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	46,79
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	514,67
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	15,90
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	12,76
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	530,57
>		PRECIO ADOPTADO:			530,57

Son: Quinientos Treinta con 57/100 Bolivianos

 Item: PINTURA INTERIOR - LATEX
 Unidad: m²

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

Nο	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.		Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES					
1	-	PINTURA LATEX	1		0,07	15,72	1,10
2	-	LIJA	hoja		0,04	0,82	0,03
3	-	SELLADOR DE PARED	galón		0,02	55,00	1,10

>	D	TOTAL MATERIALES		(A) =		2,23
	В	MANO DE OBRA				
1	-	PINTOR	hr	0,20	14,00	2,80
2	-	AYUDANTE	hr	0,30	8,00	2,40

>	E SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	5,20
	F Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	2,81
	O Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	1,20
>	G TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	9,20

C EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	0,28
>	-1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	0,28
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	11,71
	L	Gastos grales, v administrativ	10.00% de	(J) =	1.17

	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	1,29
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	14,17
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	0,44
	Κ	Imprevistos	3,00% de	(J) =	0,35
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	14,61
>		PRECIO ADOPTADO:			14,61

Son: Catorce con 61/100 Bolivianos

Item: PINTURA EXTERIOR LATEX
Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
Cliente:

Unidad: m² Fecha: 13/dic/2012 Tipo de cambio: 6,96

Nο	Ρ.		Insumo/Parámetro	Und.	Cant.		Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES						
1	-	PINTURA LATEX		I		0,30	15,72	4,72
2	-	LIJA		hoja		0,10	0,82	0,08
3	-	COLA FRESCA		kg		0,10	3,78	0,38

>	D	TOTAL MATERIALES		(A	N) =	5,18
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ALBAÑIL	hr	1,00	12,00	12,00
2	-	PEON	hr	1,20	6,00	7,20

>	E SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	19,20
	F Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	10,37
	O Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	4,42
>	G TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	33,99

C EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	1,02
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	1,02
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	40,18
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	4,02
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	4,42
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	48,62
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	1,50
	Κ	Imprevistos	3,00% de	(J) =	1,21
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	50,12
>		PRECIO ADOPTADO:			50,12

Son: Cincuenta con 12/100 Bolivianos

 Item: PINTURA PARA PARQUEOS AL OLEO ALTO TRAFICO
 Unidad: m²

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

 $N^{\Omega}$  P. Insumo/Parámetro Und. Cant. Unit. (Bs) Parcial (Bs)

A MATERIALES

1	-	ACEITE DE LINAZA NAL.	1	0,02	15,96	0,32
2	-	AGUARRAZ	1	0,02	5,88	0,12
3	-	LIJA	hoja	0,15	0,82	0,12
4	-	PINTURA AL OLEO MATE	galón	0,08	112,91	9,03
5	-	TIZA	kg	0,15	5,88	0,88

>	D	TOTAL MATERIALES		(A	i) =	10,47
	В	MANO DE OBRA				
1	-	PINTOR	hr	0,30	14,00	4,20
2	-	AYUDANTE	hr	0,30	8,00	2,40

>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	6,60
	F	Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	3,56
	0	Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	1,52
>	G	TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	11,68

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	0,35
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	0,35
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	22,51
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	2,25
	Μ	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	2,48
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	27,23
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	0,84
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	0,68
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	28,08
>		PRECIO ADOPTADO:			28,08

Son: Veintiocho con 08/100 Bolivianos

Item: PROV. Y COL. DE VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO DOB Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C Cliente: Unidad: m² Fecha: 13/dic/2012 Tipo de cambio: 6,96

Nο	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	VIDRIO DOBLE	m²	1,0	0 51,63	51,63
2	-	PERFIL DE ALUMINIO	m	6,7	0 65,48	438,72
3	-	ACCESORIOS CARP. ALUMIMIO	Glb.	2,5	0 7,92	19,80
4	-	SILICONA	pomo	0,2	0 36,44	7,29

>	D	TOTAL MATERIALES		(4	N) =	517,43
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ESPECIALISTA	hr	7,00	20,00	140,00
2	-	AYUDANTE	hr	6,00	8,00	48,00

>	E SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	188,00
	F Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	101,52
	O Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	43,25
>	G TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	332,77

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	9,98
>	- 1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	9,98
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	860,19
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	86,02
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	94,62
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	1.040,83
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	32,16
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	25,81
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	1.072,99
>		PRECIO ADOPTADO:			1.072.99

Son: Un Mil Setenta y Dos con 99/100 Bolivianos

1 - GUINCHE MONTACARGA

 Item: VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO
 Unidad: m²

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

Nο	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	VIDRIO TEMPLADO DE 10MM.	m²	1,10	385,00	423,50
2	-	ACCESORIOS PARA INSTALACION	glb	1,00	88,00	88,00
3	-	ELECTRODOS	kg	0,80	20,09	16,07

>	D	TOTAL MATERIALES		()	A) =	527,57
	В	MANO DE OBRA			•	,
1	-	ESPECIALISTA	hr	4,00	20,00	80,00
2	-	AYUDANTE	hr	4,00	8,00	32,00
>	Е	SUBTOTAL MANO DE OBRA		(E	3) =	112,00
	F	Cargas Sociales	54,00% de	(E	E) =	60,48
	0	Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E	E+F) =	25,77
>	G	TOTAL MANO DE OBRA		(E	=+F+O) =	198,25
	С	EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN				

hr

0,30

22,50

6,75

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	5,95
>	- 1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	12,70
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	738,52
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	73,85
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	81,24
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	893,61
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	27,61
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	22,16
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	921,22
>		PRECIO ADOPTADO:			921,22

Son: Novecientos Veintiuno con 22/100 Bolivianos

Item: PARASOLES METALICOS TUBULARES
Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
Cliente:

Nο	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.		Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES					
1	-	TUBULAR CUADRADO 25X25	barra		2,00	85,00	170,00
2	-	SILICONA	pomo		1,00	36,44	36,44
3	_	ELECTRODOS	kg		0.50	20.09	10.05

Unidad: GLB

Fecha: 13/dic/2012

Tipo de cambio: 6,96

>	D	TOTAL MATERIALES			(4	A) =	216,49
	В	MANO DE OBRA					
1	-	ESPECIALISTA	hr		15,00	20,00	300,00
2	-	AYUDANTE	hr		12,00	8,00	96,00
>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA			(E	3) =	396,00
	F	Cargas Sociales		54,00% de	(E	E) =	213,84
	0	Impuesto al Valor Agregado		14,94% de	(E	+F) =	91,11
>	G	TOTAL MANO DE OBRA			(E	+F+O) =	700,95

С	EQUIPO, MAQUINARIA	Υ	HERRAMIEN
---	--------------------	---	-----------

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	21,03
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	21,03
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	938,46
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	93,85
	Μ	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	103,23
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	1.135,54
				(3.5.141) -	1.133,34
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	35,09
	P K	Impuesto a las Transacciones Imprevistos	3,09% de 3,00% de		
>		·	•	(N) =	35,09
> >	K	Imprevistos	•	(N) = (J) =	35,09 28,15

Son: Un Mil Ciento Setenta con 63/100 Bolivianos

Item: PROV. Y COL. DE CHAPAS INTERIORES Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C Cliente: Unidad: pza Fecha: 13/dic/2012 Tipo de cambio: 6,96

Νº	P.	Insumo/Parámetro	Und. Cant.		Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	CHAPA DOBLE MANILLA	pza	1,00	156,58	156,58

>	D	TOTAL MATERIALES			(	(A) =	156,58
	В	MANO DE OBRA					
1	-	ESPECIALISTA	hr		2,00	20,00	40,00
2	-	AYUDANTE	hr		1,00	8,00	8,00
_	_					( <del>-</del> )	
>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA				(B) =	48,00
	F	Cargas Sociales		54,00% de	(	(E) =	25,92
	0	Impuesto al Valor Agregado		14,94% de	(	(E+F) =	11,04
>	G	TOTAL MANO DE OBRA			(	(E+F+O) =	84,96

_	FOLUPO	MAQUINARIA	٧	HFRR	ΔΝΛΙ	FN
_	LQUII O,	MAQUINAMA		I ILLIVIA	~!V!!	LIV

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	2,55
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	2,55
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	244,10
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	24,41
	Μ	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	26,85
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	295,36
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	9,13
	Κ	Imprevistos	3,00% de	(J) =	7,32
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	304,48
>		PRECIO ADOPTADO:			304,48

Son: Trescientos Cuatro con 48/100 Bolivianos

 Item: PROV. Y COL. DE BISAGRA DOBLE
 Unidad: pza

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

Nº	Ρ.		Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	1	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES						
1	-	BISAGRAS DOBLES DE 4"		pza		1,00	15,00	15,00

>	D	TOTAL MATERIALES		(A	.) =	15,00
	В	MANO DE OBRA				
1	-	CARPINTERO	hr	0,80	15,00	12,00

>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	12,00
	F	Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	6,48
	0	Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	2,76
>	G	TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	21,24

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	0,64
> 1	ı	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	0,64
> .	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	36,88
- 1	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	3,69
- 1	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	4,06
> 1	N	PARCIAL		(J+L+M) =	44,62
- 1	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	1,38
- 1	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	1,11
> (	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	46,00
>		PRECIO ADOPTADO:			46,00

Son: Cuarenta y Seis Bolivianos

 Item: INST. LAVAMANOS SIN PEDESTAL
 Unidad: pza

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

Nº	2	P. Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	A	MATERIALES				
1	-	LAVAMANOS SIN PEDESTAL	pza	1,00	373,60	373,60
2	-	TUVERIA DE DESAGUE PVC 2	m	2,40	12,60	30,24
3	-	CHICOTILLO PVC 1/2	pza	1,13	11,32	12,79
4	-	CAÑERIA GALVANIZADA 1	m	1,40	1,66	2,32
5	-	CAÑERIA GALVANIZADA 3/4	m	0,70	1,66	1,16
6	-	CAÑERIA GALVANIZADA 1/2	m	0,50	1,66	0,83
7	-	TEES DE 1/2	pza	1,00	3,78	3,78
8	-	CODOS DE 1/2	pza	1,00	5,04	5,04
9	-	REDUCCION DE 3/4 - 1/2	pza	1,00	5,88	5,88
10	-	MEZCLADORA P/LAVAMANOS	pza	1,00	384,93	384,93

>	D	TOTAL MATERIALES	(A) =		820,58	
	В	MANO DE OBRA				
1	-	PLOMERO	hr	5,00	14,00	70,00
2	-	AYUDANTE	hr	7,50	8,00	60,00

> E	E SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	130,00
F	F Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	70,20
(	O Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	29,91
> (	G TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	230,11

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	6,90
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	6,90
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	1.057,59
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	105,76
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	116,34
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	1.279,68
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	39,54
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	31,73
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	1.319,23
>		PRECIO ADOPTADO:			1.319,23

Son: Un Mil Trescientos Diecinueve con 23/100 Bolivianos

 Item: INSTALACION INODORO
 Unidad: pza

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

Νº	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.		Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
,	Α	MATERIALES					
1 -	-	INODORO BLANCO	pza		1,00	554,93	554,93
2 -	-	TUVERIA DE DESAGUE PVC 4	m		5,00	26,02	130,10
3 -	-	CHICOTILLO PVC 1/2	pza		1,00	11,32	11,32
4 -	-	CAÑERIA GALVANIZADA 1/2	m		2,50	1,66	4,15
5 -	-	TEES DE 1/2	pza		1,00	3,78	3,78
6 -	-	CODOS DE 1/2	pza		1,00	5,04	5,04
7 -	-	NIPLE DE 1/2	pza		1,00	10,91	10,91
8 -	-	UNION UNIVERSAL DE 1/2	pza		1,00	12,60	12,60
9 -	-	REDUCCION DE 3/4 - 1/2	pza		0,50	5,88	2,94

>	D	TOTAL MATERIALES		(A	ı) =	735,77
	В	MANO DE OBRA				
1	-	PLOMERO	hr	8,00	14,00	112,00
2	-	AYUDANTE	hr	8,00	8,00	64,00

>	E SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	176,00
	F Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	95,04
	O Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	40,49
>	G TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	311,53

C EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	9,35
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	9,35
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	1.056,65
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	105,66
	Μ	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	116,23
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	1.278,55
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	39,51
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	31,70
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	1.318,05
>		PRECIO ADOPTADO:			1.318,05

Son: Un Mil Trescientos Dieciocho con 05/100 Bolivianos

Item: PROV. Y COL. DE LAVAPLATOS Unidad: pza
Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
Cliente: Tipo de cambio: 6,96

Nο	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.		Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES					
1	-	LAVAPLATOS DE 1 FOSA PEQUE¥O	pza		1,00	331,20	331,20
2	-	TUVERIA DE DESAGUE PVC 2	m		3,50	12,60	44,10
3	-	CHICOTILLO PVC 1/2	pza		1,00	11,32	11,32
4	-	CAÑERIA GALVANIZADA 1/2	m		7,90	1,66	13,11
5	-	CODOS DE 1/2	pza		1,00	5,04	5,04
6	-	UNION UNIVERSAL DE 1/2	pza		1,50	12,60	18,90
7	-	REDUCCION DE 3/4 - 1/2	pza		1,00	5,88	5,88
8	-	LLAVE DE PASO DE 1/2	pza		1,00	45,33	45,33
9	-	SIFON P/LAVAPLATOS	pza		1,00	49,11	49,11
10	-	GRIFERIA LAVAPLATOS F.V. 61	pza		1,00	147,77	147,77

>	D	TOTAL MATERIALES		(A	ı) =	671,76
	В	MANO DE OBRA				
1	-	PLOMERO	hr	5,00	14,00	70,00
2	-	AYUDANTE	hr	7,50	8,00	60,00

>	E SUBTOTAL MANO DE OBRA	(B) =	130,00
	F Cargas Sociales 54	4,00% de (E) =	70,20
	O Impuesto al Valor Agregado 14	4,94% de (E+F)	= 29,91
>	G TOTAL MANO DE OBRA	(E+F+	0) = 230,11

C EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	6,90
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	6,90
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	908,78
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	90,88
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	99,97
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	1.099,62
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	33,98
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	27,26
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	1.133,60
>		PRECIO ADOPTADO:			1.133,60

Son: Un Mil Ciento Treinta y Tres con 60/100 Bolivianos

## Item: CAMARA DE INSP DE LADRILLO GAMBOTE 60X60X60 CM Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C

Unidad: pza Fecha: 13/dic/2012 Tipo de cambio: 6,96

Nο	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	CEMENTO PORTLAND	kg	130,00	1,00	130,00
2	-	LADRILLO GAMBOTE (24*11*6)	pza	140,00	0,56	78,40
3	-	ARENA	m³	0,23	120,00	27,60
4	-	FIERRO CORRUGADO	kg	3,50	7,00	24,50
5	-	PIEDRA MANZANA	m³	0,21	57,95	12,17

>	D	TOTAL MATERIALES		(A	A) =	272,67
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ALBAÑIL	hr	7,50	12,00	90,00
2	-	AYUDANTE	hr	8,00	8,00	64,00

> E SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	154,00
F Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	83,16
O Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	35,43
> G TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	272,59

C EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	8,18
>	- 1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	8,18
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	553,44
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	55,34
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	60,88
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	669,66
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	20,69
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	16,60
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	690,35
>		PRECIO ADOPTADO:			690,35

Son: Seiscientos Noventa con 35/100 Bolivianos

 Item: CAMARA DRENAJE PLUVIAL DE LADRILLO GAMBOTE 40X40
 Unidad: pza

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

Nο	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	CEMENTO PORTLAND	kg	130,00	1,00	130,00
2	-	LADRILLO GAMBOTE (24*11*6)	pza	90,00	0,56	50,40
3	-	ARENA	m³	0,23	120,00	27,60
4	-	FIERRO CORRUGADO	kg	3,50	7,00	24,50
5	-	PIEDRA MANZANA	m³	0,21	57,95	12,17

>	D	TOTAL MATERIALES		( <i>A</i>	N) =	244,67
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ALBAÑIL	hr	7,50	12,00	90,00
2	-	AYUDANTE	hr	8,00	8,00	64,00

>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	154,00
	F	Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	83,16
	0	Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	35,43
>	G	TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	272,59

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	8,18
:	> I	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	8,18
:	> J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	525,44
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	52,54
	N	1 Utilidad	10,00% de	(J+L) =	57,80
:	> N	PARCIAL		(J+L+M) =	635,78
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	19,65
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	15,76
:	> Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	655,43
:	>	PRECIO ADOPTADO:			655,43

Son: Seiscientos Cincuenta y Cinco con 43/100 Bolivianos

 Item: TANQUE ENTERRADO DE 5000 LT
 Unidad: GLB

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

 Nº
 P.
 Insumo/Parámetro
 Und.
 Cant.
 Unit. (Bs)
 Parcial (Bs)

 1
 TANQUE ENTERRADO DE 5000 LT
 GLB
 1,00
 9.000,00
 9.000,00

>	D	TOTAL MATERIALES		(A	() =	9.000,00
	В	MANO DE OBRA		·		
1	-	ESPECIALISTA	hr	40,00	20,00	800,00
2	_	AYUDANTE	hr	40.00	8 00	320.00

>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	1.120,00
	F	Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	604,80
	0	Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	257,69
>	G	TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	1.982,49

Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	59,47
> I	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	59,47
> J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	11.041,96
L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	1.104,20
M	l Utilidad	10,00% de	(J+L) =	1.214,62
> N	PARCIAL		(J+L+M) =	13.360,77
Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	412,85
K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	331,26
> Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	13.773,62
>	PRECIO ADOPTADO:			13.773,62

Son: Trece Mil Setecientos Setenta y Tres con 62/100 Bolivianos

Item: TABLERO DE 4 TERMICOS Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C Cliente: Unidad: pza Fecha: 13/dic/2012 Tipo de cambio: 6,96

N٥	Ρ.		Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	ι	Jnit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES						
1	-	TERMICOS DE 30 AMP.		pza	4	1,00	30,00	120,00
2	-	CAJA TABLERO		pza	1	1,00	220,00	220,00

>	D	TOTAL MATERIALES		(A	() =	340,00
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ALBAÑIL	hr	2,50	12,00	30,00
2	-	ELECTRICISTA	hr	2,50	14,00	35,00

>	E	SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	65,00
	F	Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	35,10
	0	Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	14,95
>	G	TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	115,05

C EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	3,45
>	- 1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	3,45
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	458,51
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	45,85
	М	Utilidad	10.00% de	(J+L) =	50.44

>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	554,79
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	17,14
	Κ	Imprevistos	3,00% de	(J) =	13,76
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	571,94
>		PRECIO ADOPTADO:			571,94

Son: Quinientos Setenta y Uno con 94/100 Bolivianos

 Item: ILUMINACION INCANDECENTE
 Unidad: pto

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

Nº	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	CABLE # 10	m	22,00	3,37	74,14
2	-	CINTA AISLANTE	rollo	0,10	11,77	1,18
3	-	TUBERIA LUZ PVC 3/4	m	11,00	2,10	23,10
4	-	INTERRUPTOR SIMPLE	pza	1,00	15,10	15,10
5	-	CAJA PLASTICA	pza	1,00	1,27	1,27
6	-	SOQUET METALICO	pza	1,00	9,66	9,66
7	-	FOCO INCANDECENTE DE 100 WTS	pza	1,00	7,56	7,56

>	D	TOTAL MATERIALES		(A	() =	132,01
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ELECTRICISTA	hr	3,00	14,00	42,00
2	-	AYUDANTE	hr	3,00	8,00	24,00

>	E SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	66,00
	F Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	35,64
	O Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	15,19
>	G TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	116,83

C EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	3,50
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	3,50
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	252,34
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	25,23
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	27,76
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	305,33
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	9,43
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	7,57
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	314,76
>		PRECIO ADOPTADO:			314,76

Son: Trescientos Catorce con 76/100 Bolivianos

Item: PUNTO DE ILUMINACION SPOT 1X36
Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
Cliente:

Unidad: pza Fecha: 13/dic/2012 Tipo de cambio: 6,96

Nο	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	SPOTS 1X 36 W	pza	1	,00 49,50	49,50
2	-	CINTA AISLANTE	rollo	C	,10 11,77	1,18

>	D	TOTAL MATERIALES		(A	() =	50,68
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ELECTRICISTA	hr	2,50	14,00	35,00
2	-	AYUDANTE	hr	2,50	8,00	20,00

>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	55,00
	F	Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	29,70
	0	Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	12,65
>	G	TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	97,35

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	2,92
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	2,92
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	150,95
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	15,10
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	16,60
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	182,65
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	5,64
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	4,53
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	188,30
>		PRECIO ADOPTADO:			188,30

Son: Ciento Ochenta y Ocho con 30/100 Bolivianos

 Item: PROV. Y COL. DE LUMINARIA INDOCUM
 Unidad: pza

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

Nº	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	LUMINARIA INDOCUM PC	pza	1,00	35,00	35,00
2	-	SOQUET	pza	1,00	3,30	3,30
3	-	ALAMBRE AWG №14	m	12,00	1,54	18,48
4	-	CAJA PLASTICA CIRCULAR	pza	1,00	1,10	1,10
5	-	CAJA PLASTICA RECTANGULAR	pza	1,00	1,10	1,10
6	-	INTERRUPTOR PARA 10A	m	1,00	6,60	6,60

> D TOTAL MATERIALES (A) = 65,58

B MANO DE OBRA

1	-	AYUDANTE	hr	1,00	8,00	8,00
2	-	ELECTRICISTA	hr	1,00	14,00	14,00
3	-	ESPECIALISTA	hr	1,00	20,00	20,00

>	Е	SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	42,00
	F	Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	22,68
	0	Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	9,66
>	G	TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	74,34

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	2,23
:	> I	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	2,23
>	> J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	142,15
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	14,22
	N	1 Utilidad	10,00% de	(J+L) =	15,64
>	> N	PARCIAL		(J+L+M) =	172,01
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	5,32
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	4,26
>	> Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	177,32
>	>	PRECIO ADOPTADO:			177,32

Son: Ciento Setenta y Siete con 32/100 Bolivianos

 Item: ILUMINACION FLUORECENTE 2 X 40W
 Unidad: pto

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

Nο	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.		Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES					
1	-	CABLE #12	m		22,00	3,37	74,14
2	-	CAJA PLASTICA	pza		1,00	1,27	1,27
3	-	CINTA AISLANTE	rollo		0,10	11,77	1,18
4	-	INTERRUPTOR SIMPLE	pza		1,00	15,10	15,10
5	-	LUMINARIA FLUORECENTE 2 TUBOS	pza		1,00	206,52	206,52
6	-	TUVERIA LUZ PVC 3/4	m		11,00	1,27	13,97
7	-	TUBO FLUORECENTE	pza		2,00	16,79	33,58

>	D	TOTAL MATERIALES		( <i>A</i>	() =	345,76
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ELECTRICISTA	hr	3,00	14,00	42,00
2	-	AYUDANTE	hr	3,00	8,00	24,00

>	E SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	66,00
	F Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	35,64
	O Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	15,19
>	G TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	116,83

C EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	3,50
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	3,50
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	466,09
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	46,61
	Μ	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	51,27
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	563,97
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	17,43
	Κ	Imprevistos	3,00% de	(J) =	13,98
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	581,39
>		PRECIO ADOPTADO:			581,39

Son: Quinientos Ochenta y Uno con 39/100 Bolivianos

Item: TOMACORRIENTE DOBLE
Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
Cliente:
Unidad: pza
Fecha: 13/dic/2012
Tipo de cambio: 6,96

Nο	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	TOMA CORRIENTE DOBLE	pza	1,00	30,20	30,20
2	-	CABLE NO. 10	m	14,0	2,75	38,54
3	-	TUBERIA PVC DE 1	m	5,00	4,12	20,61
4	-	CAJAS RECTANGUALES PVC LUZ	pza	1,00	2,32	2,32
5	-	PEGAMENTO	kg	0,10	70,46	7,05
6	-	CINTA AISLANTE	rollo	0,70	11,77	8,24

>	D	TOTAL MATERIALES		(A	() =	106,96
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ELECTRICISTA	hr	5,00	14,00	70,00
2	-	AYUDANTE ELECTRICISTA	hr	5,00	10,00	50,00

>	E SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	120,00
	F Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	64,80
	O Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	27,61
>	G TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	212,41

C EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	6,37
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	6,37
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	325,74
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	32,57
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	35,83
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	394,14
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	12,18
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	9,77
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	406,32
>		PRECIO ADOPTADO:			406,32

Son: Cuatrocientos Seis con 32/100 Bolivianos

Item: PROV. Y COL. DE REFLECTORES
Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
Cliente:

Unidad: pto Fecha: 13/dic/2012 Tipo de cambio: 6,96

Nº P.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.		Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
A MATERIALES						
1 - REFLECTORES		pza		1,00	176,00	176,00

>	D	TOTAL MATERIALES		(A	N) =	176,00
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ELECTRICISTA	hr	1,00	14,00	14,00
2	-	AYUDANTE	hr	1,00	8,00	8,00

>	E SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	22,00
	F Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	11,88
	O Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	5,06
>	G TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	38,94

C EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	1,17
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	1,17
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	216,11
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	21,61
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	23,77
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	261,49
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	8,08
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	6,48
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	269,57
>		PRECIO ADOPTADO:			269,57

Son: Doscientos Sesenta y Nueve con 57/100 Bolivianos

Item: PROV. Y CO. DE CAMARA IP INAL.+REC. VIDEO SEGURIDA

Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C

Cliente:

Unidad: PTO
Fecha: 13/dic/2012
Tipo de cambio: 6,96

Nº	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und. Ca	ant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	CAMARA IP-INALAMBRICA	PZA	1,00	350,00	350,00
2	-	RECEPCION PARA VIDEO DE SEGURIDAD	PZA	1,00	550,00	550,00
3	-	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE CAMARA	GLB	1,00	300,00	300,00

>	D	TOTAL MATERIALES		(A) =	1.200,00
	В	MANO DE OBRA			
1	-	ESPECIALISTA	hr	5,00 20,0	100,00
2	-	AYUDANTE	hr	5,00 8,0	00 40,00

>	E SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	140,00
	F Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	75,60
	O Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	32,21
>	G TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	247,81

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	7,43
>	- 1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	7,43
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	1.455,25
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	145,52
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	160,08
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	1.760,85
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	54,41
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	43,66
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	1.815,26
>		PRECIO ADOPTADO:			1.815,26

Son: Un Mil Ochocientos Quince con 26/100 Bolivianos

 Item: PROV. Y COL. DE SIST. DE ALARMA C/EMISORA SONIDO
 Unidad: PTO

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

Nο	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.		Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES					
1	-	SISTEMA DE ALARMA C/EMISORA DE SONIDO	PZA		1,00	560,00	560,00
2	_	ACCESORIOS PARA SIST. DE ALARMA	GLB		1.00	300.00	300.00

>	D TOTAL MATERIALES		(A	(A) =		
	В	MANO DE OBRA				
1	-	ESPECIALISTA	hr	1,00	20,00	20,00
2	-	AYUDANTE	hr	1,00	8,00	8,00

>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	28,00
	F	Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	15,12
	0	Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	6,44
>	G	TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	49,56

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	1,49
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	1,49
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	911,05
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	91,10
	Μ	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	100,22
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	1.102,37
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	34,06
	Κ	Imprevistos	3,00% de	(J) =	27,33
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	1.136,43
>		PRECIO ADOPTADO:			1.136,43

Son: Un Mil Ciento Treinta y Seis con 43/100 Bolivianos

Item: RETIRO DE ESCOMBROS Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C Cliente:

Unidad: glb Fecha: 13/dic/2012 Tipo de cambio: 6,96

Nº P. Insumo/Parámetro Und. Cant. Unit. (Bs) Parcial (Bs) A MATERIALES

>	D	TOTAL MATERIALES		(A) =		0,00
	В	MANO DE OBRA				
1	-	PEON	hr	3,00	6,00	18,00

>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA			(B) =		18,00
	F	Cargas Sociales	54,	00% de	(E) =		9,72
	0	Impuesto al Valor Agregado	14,	94% de	(E+F)	=	4,14
>	G	TOTAL MANO DE OBRA			(E+F+	-O) =	31,86
	С	EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN					
1	-	VOLQUETA	hr	5,0	00	48,36	241,80

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	0,96
>	- 1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	242,76
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	274,62
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	27,46
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	30,21
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	332,29
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	10,27
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	8,24
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	342,55
>		PRECIO ADOPTADO:			342,55

Son: Trescientos Cuarenta y Dos con 55/100 Bolivianos

 Item: LIMPIEZA GENERAL
 Unidad: glb

 Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
 Fecha: 13/dic/2012

 Cliente:
 Tipo de cambio: 6,96

 Nº
 P.
 Insumo/Parámetro
 Und.
 Cant.
 Unit. (Bs)
 Parcial (Bs)

 1
 A VARIOS MATERIALES LIMPIEZA
 glb
 1,00
 800,00
 800,00

>	D	TOTAL MATERIALES		(A) =		800,00
	В	MANO DE OBRA				
1	-	AYUDANTE	hr	200,00	8,00	1.600,00

>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	1.600,00
	F	Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	864,00
	0	Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	368,12
>	G	TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	2.832,12

C EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	84,96
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	84,96
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	3.717,09
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	371,71
	M	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	408,88
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	4.497,67
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	138,98
	K	Imprevistos	3,00% de	(J) =	111,51
>	Q	TOTAL PRECIO UNITARIO		(N+P) =	4.636,65
>		PRECIO ADOPTADO:			4.636,65

Son: Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Seis con 65/100 Bolivianos

Item: JARDINERAS EXTERIORES
Proyecto: CENTRO DE ABASTECIMIENTO P LA C
Cliente:

Unidad: m² Fecha: 13/dic/2012 Tipo de cambio: 6,96

Nο	Ρ.	Insumo/Parámetro	Und.	Cant.	Unit. (Bs)	Parcial (Bs)
	Α	MATERIALES				
1	-	RAY - GRAS	m²	1,00	38,00	38,00
2	-	TIERRA VEGETAL	m²	0,50	15,00	7,50

>	D	TOTAL MATERIALES		(A)	(A) =	
	В	MANO DE OBRA				
1	-	JARDINERO	hr	2,00	8,00	16,00
2	-	AYUDANTE	hr	2,00	8,00	16,00

>	Ε	SUBTOTAL MANO DE OBRA		(B) =	32,00
	F	Cargas Sociales	54,00% de	(E) =	17,28
	0	Impuesto al Valor Agregado	14,94% de	(E+F) =	7,36
>	G	TOTAL MANO DE OBRA		(E+F+O) =	56,64

C EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN

	Н	Herramientas menores	3,00% de	(G) =	1,70
>	1	TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO		(C+H) =	1,70
>	J	SUB TOTAL		(D+G+I) =	103,84
	L	Gastos grales. y administrativ	10,00% de	(J) =	10,38
	Μ	Utilidad	10,00% de	(J+L) =	11,42
>	N	PARCIAL		(J+L+M) =	125,65
	Р	Impuesto a las Transacciones	3,09% de	(N) =	3,88
	P K	Impuesto a las Transacciones Imprevistos	3,09% de 3,00% de	(N) = (J) =	3,88 3,12
>		·	,	` '	,
>	K	Imprevistos	,	(J) =	3,12

Son: Ciento Veintinueve con 53/100 Bolivianos

## CENTRO DE ABASTECIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN

Cliente: Lugar:

Fecha: 13/dic/2012 Tipo de cambio: 6,96

Νº	Descripción	Und.	Cantidad	Unitario	Parcial (Bs)
>	M01 - MODULO 1: OBRAS PRELIMINARES				1.648.387,59
1	INSTALACION DE FAENAS	GLB	1,00	2.190,84	2.190,84
2	REPLANTEO Y TRAZADO	GLB	2,00	4.326,62	8.653,24
3	EXCAVACION Y TRANSPORTE C/MAQUINARIA	m³	6.972,00	121,13	844.518,36
4	RELLENO Y COMPACTADO C/MAQUINA	m³	15.458,58	51,30	793.025,15
>	M02 - MODULO 2: OBRA GRUESA				34.837.888,84
5	ZAPATAS DE Hº Aº	m³	929,60	1.261,57	1.172.755,47
6	VIGA DE ENCADENADO DE Hº Aº	m³	346,96	2.012,88	698.388,84
7	COLUMNAS DE Hº Aº	m³	574,82	3.228,57	1.855.846,61
8	LOSA LLENA DE Hº Aº	m³	2.646,40	4.104,27	10.861.540,13
9	VIGA DE Hº Aº	m³	1.222,40	2.534,70	3.098.417,28
10	VIGA METALICA LONGITUDINAL	m	2.531,84	140,31	355.242,47
11	VIGA METALICA TRANSAVERSAL	m	7.200,00	140,31	1.010.232,00
12	ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE TIPO TRIANGULO	m²	1.868,00	429,82	802.903,76
13	ESCALERA DE Hº Aº	m³	104,30	2.518,87	262.718,14
14	RAMPA DE HORMIGON	m³	150,60	2.836,39	427.160,33
15	MURO DE H° A°	m³	494,97	3.173,84	1.570.955,58
16	CUBIERTA DE CHAPA METALICA	m²	19.672,37	646,68	12.721.728,23
>	M03 - MODULO 3: OBRA FINA				16.096.695,71
17	MURO DE LADRILLO 6H E=18 CM	m²	9.015,84	108,69	979.931,65
18	CONTRAPISO DE CEMENTO	m²	15.186,34	105,15	1.596.843,65
19	PISO DE CERAMICA NACIONAL	m²	2.202,88	237,61	523.426,32
20	PISO DE PORCELANATO	m²	12.941,52	203,49	2.633.469,90
21	ZOCALO DE CERAMICA NACIONAL	m	1.549,60	41,96	65.021,22
22	ZOCALO DE CERAMICA PORCELANATO	m	2.891,20	24,04	69.504,45
23	REVESTIMIENTO DE CERAMICA PARA PARED	m²	1.714,24	280,67	481.135,74
24	REVOQUE INTERIOR ESTUCO	m²	9.788,03	57,39	561.735,04
25	REVOQUE INTERIOR EN LOSA	m²	932,64	74,40	69.388,42
26	PROV. Y COLOCADO DE PLACAS DE YESO	m²	1.893,84	175,67	332.690,87
27	PROV. Y COLOCADO DE PLACAS TERMICAS CIELO FALSO	m²	1.893,84	175,67	332.690,87
28	REVOQUE EXTERIOR (CAL-CEMENTO)	m²	4.438,72	141,96	630.120,69
29	PUERTAS DE MADERA	m²	128,00	1.270,79	162.661,12
30	PROV. Y COL. PUERTA DE MADERA CORREDIZA	m²	56,00	1.240,89	69.489,84
31	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO	m²	105,60	855,00	90.288,00
32	PROV. Y COL. DE MUEBLE DE COCINA	PZA	8,00	4.426,14	35.409,12
33	PROV. Y COL. DE MARMOL P/COCINA + LAVAPLATOS	m	76,80	530,57	40.747,78
34	PINTURA INTERIOR - LATEX	m²	9.788,03	14,61	143.003,12
35	PINTURA EXTERIOR LATEX	m²	4.438,72	50,12	222.468,65
36	PINTURA PARA PARQUEOS AL OLEO ALTO TRAFICO	m²	400,00	28,08	11.232,00
37	PROV. Y COL. DE VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO DOB	m²	64,00	1.072,99	68.671,36
38	VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO	m²	7.502,80	921,22	6.911.729,42
39	PARASOLES METALICOS TUBULARES	GLB	8,00	1.170,63	9.365,04
40	PROV. Y COL. DE CHAPAS INTERIORES	pza	128,00	304,48	38.973,44
41	PROV. Y COL. DE BISAGRA DOBLE	pza	363,00	46,00	16.698,00

>	M04 - MODULO 4: INSTALACIONES				1.098.178,50
42	INST. LAVAMANOS SIN PEDESTAL	pza	32,00	1.319,23	42.215,36
43	INSTALACION INODORO	pza	32,00	1.318,05	42.177,60
44	PROV. Y COL. DE LAVAPLATOS	pza	8,00	1.133,60	9.068,80
45	CAMARA DE INSP DE LADRILLO GAMBOTE 60X60X60 CM	pza	118,00	690,35	81.461,30
46	CAMARA DRENAJE PLUVIAL DE LADRILLO GAMBOTE 40X40	pza	80,00	655,43	52.434,40
47	TANQUE ENTERRADO DE 5000 LT	GLB	8,00	13.773,62	110.188,96
48	TABLERO DE 4 TERMICOS	pza	8,00	571,94	4.575,52
49	ILUMINACION INCANDECENTE	pto	208,00	314,76	65.470,08
50	PUNTO DE ILUMINACION SPOT 1X36	pza	88,00	188,30	16.570,40
51	PROV. Y COL. DE LUMINARIA INDOCUM	pza	192,00	177,32	34.045,44
52	ILUMINACION FLUORECENTE 2 X 40W	pto	536,00	581,39	311.625,04
53	TOMACORRIENTE DOBLE	pza	208,00	406,32	84.514,56
54	PROV. Y COL. DE REFLECTORES	pto	96,00	269,57	25.878,72
55	PROV. Y CO. DE CAMARA IP INAL.+REC. VIDEO SEGURIDA	PTO	80,00	1.815,26	145.220,80
56	PROV. Y COL. DE SIST. DE ALARMA C/EMISORA SONIDO	PTO	64,00	1.136,43	72.731,52
>	M05 - MODULO 5: OBRAS FINALES				30.538,13
57	RETIRO DE ESCOMBROS	glb	2,00	342,55	685,10
58	LIMPIEZA GENERAL	glb	2,00	4.636,65	9.273,30
59	JARDINERAS EXTERIORES	m²	158,88	129,53	20.579,73
	Total presupuesto: 53.711.688				53.711.688,77

Son: Cincuenta y Tres Millon(es) Setecientos Once Mil Seiscientos Ochenta y Ocho con 77/100 Bolivianos