

## COMPUTOS METRICOS - HACIENDA

PROYECTO: CONSTRUCCION Y REFUNCIONALIZACION DE LA HACIENDA Y BODEGA "DON TOMÁS"  
VILLA ABECIA - SUD CINTI

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD TOTAL
<b>A</b>	<b>MODULO NUEVO 1</b>		
1	INSTALACION DE FAENAS	GLB	1,00
2	REPLANTEO	M2	89,07
3	EXCAVACION COMUN H=0 - 2 m.	M3	29,15
4	CARPETA DE H° POBRE PARA ZAPATAS	M3	0,40
5	ZAPATAS DE H° A°	M3	3,20
6	RELLENO Y COMPACTADO MANUAL	M3	18,01
74	CIMIENTOS DE H° C° 50%	M3	8,21
75	SOBRECIMENTOS DE H° A°	M3	18,52
9	COLUMNAS DE H° A°	M3	4,48
10	IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTO	M2	26,45
76	VIGA DE H° A°	M2	4,23
12	MURO DE ADOBE e = 40 CM	M2	163,14
80	DINTEL DE MADERA	M2	7,47
15	REVOQUE CAL-CEMENTO ENLUCIDO P/INTERIORES	M2	205,59
16	REVOQUE EXTERIOR (CAL-CEMENTO)	M2	131,06
17	REVESTIMIENTO DE PIEDRA CORTADA PULIDA	M2	49,53
81	REVOQUE INTERIOR DE YESO	M2	205,59
82	CUBIERTA DE TEJA COLONIAL CON CERCHA DE MADERA	M2	88,47
20	CIELO FALSO DE CHUCHIO O CAÑAHUECA	M2	88,47
21	CONTRAPISO DE PIEDRA Y CEMENTO	M2	88,47
22	PROVISION Y COLOCADO DE PISO CERAMICA ESMALTADA	M2	88,47
23	PROV. Y COLOCADO DE ZOCALO CERAMICO H=10 CM	M2	6,07
24	REVESTIMIENTO CON AZULEJO PARA BAÑOS	M2	24,50
25	PINTURA LATEX IMPERMIABLE INTERIOR	M2	175,02
26	PINTURA LATEX IMPERMEABLE EXTERIOR	M2	74,06
97	PROV. Y COL. PUERTA MAD. MARA TAB.2" C/MARCO 2"X4" (1.10X2.15)	PZA	4,00
29	PROVISION Y COLOCADO DE VENTANAS DE MADERA + MARCO	ML	32,40
30	PROV. Y COLO. VIDRIO DE 4 MM	M2	4,02
31	QUINCALLERIA DE PUERTAS INTERIOR	JUEGO	3,00
32	QUINCALLERIA DE PUERTAS EXTERIOR	JUEGO	1,00
33	PINTURA AL ACEITE S/CARP. DE MADERA	M2	33,76

40	PROVISION Y COLOCADO LAVAMANOS	PZA	1,00
42	PROV. Y COLO. DE INODOROS TANQUE BAJO	PZA	1,00
43	PROVISION Y COLOCADO DE DUCHAS TIPO REGADERA	PZA	1,00
44	PROV. E INST. JABONERAS DE PORCELANA	PZA	1,00
45	PROV. COLO. PORTAPAPEL DE PORCELANA	PZA	1,00
83	PROV. COLO. DE LAVAPLATOS DE 2 BACHAS	PZA	1,00
84	PROV. COLO. DE MESON DE H° CON REVESTIMIENTO DE AZULEJO	M2	3,65
65	PUNTO DE LUZ EN EL TECHO BOMBILLA 150 W	PTO	4,00
67	SPOT (FOCO INCANDESCENTE DE 30 W)	PTO	2,00
69	PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	8,00
72	PUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLE	PTO	4,00
85	PUNTO DE INTERRUPTOR CONMUTADOR SIMPLE	PTO	2,00
39	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	GLB	1,00
<b>B</b>	<b>MODULO NUEVO 2</b>		
2	REPLANTEO	M2	396,93
3	EXCAVACION COMUN H=0 - 2 m.	M3	81,12
6	RELLENO Y COMPACTADO MANUAL	M3	45,63
7	CIMIENOS DE PIEDRA	M3	35,49
8	SOBRECIMIENOS DE PIEDRA	M3	56,02
10	IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTO	M2	65,91
12	MURO DE ADOBE e = 40 CM	M2	422,65
76	VIGA DE H° A°	M2	6,73
13	VIGA COLLAR DE H° A°	M3	3,75
15	REVOQUE CAL-CEMENTO ENLUCIDO P/INTERIORES	M2	446,84
16	REVOQUE EXTERIOR (CAL-CEMENTO)	M2	257,90
17	REVESTIMIENTO DE PIEDRA CORTADA PULIDA	M2	42,00
82	CUBIERTA DE TEJA COLONIAL CON CERCHA DE MADERA	M2	189,74
20	CIELO FALSO DE CHUCHIO O CAÑAHUECA	M2	110,87
21	CONTRAPISO DE PIEDRA Y CEMENTO	M2	107,60
22	PROVISION Y COLOCADO DE PISO CERAMICA ESMALTADA	M2	107,60
91	PROVISION Y COLOCADO DE PISO PARQUET	M2	110,87
92	LISTONES DE MADERA DE 0,15 X 0,15	ML	125,25
23	PROV. Y COLOCADO DE ZOCALO CERAMICO H=10 CM	M2	10,07
24	REVESTIMIENTO CON AZULEJO PARA BAÑOS	M2	91,60
25	PINTURA LATEX IMPERMIABLE INTERIOR	M2	191,99
26	PINTURA LATEX IMPERMEABLE EXTERIOR	M2	250,49
27	PROV. Y COL. PUERTA MAD. MARA TAB.2" C/MARCO 2"X4" (1.00X2.00)	PZA	8,00
98	PROV. Y COL. DE MARCO DE PUERTA CORREDISA	M2	0,80
29	PROVISION Y COLOCADO DE VENTANAS DE MADERA + MARCO	ML	47,60

80	DINTEL DE MADERA	M2	5,81
30	PROV. Y COLO. VIDRIO DE 4 MM	M2	36,47
31	QUINCALLERIA DE PUERTAS INTERIOR	JUEGO	8,00
32	QUINCALLERIA DE PUERTAS EXTERIOR	JUEGO	2,00
33	PINTURA AL ACEITE S/CARP. DE MADERA	M2	6,06
40	PROVISION Y COLOCADO LAVAMANOS	PZA	4,00
41	PROV. Y COLO. DE URINARIOS	PZA	1,00
42	PROV. Y COLO. DE INODOROS TANQUE BAJO	PZA	3,00
44	PROV. E INST. JABONERAS DE PORCELANA	PZA	3,00
45	PROV. COLO. PORTAPAPEL DE PORCELANA	PZA	3,00
46	PROVISION Y COLOCADO DE ESPEJOS PARA BAÑO	PZA	2,00
83	PROV. COLO. DE LAVAPLATOS DE 2 BACHAS	PZA	1,00
84	PROV. COLO. DE MESON DE H° CON REVESTIMIENTO DE AZULEJO	M2	3,52
65	PUNTO DE LUZ EN EL TECHO BOMBILLA 150 W	PTO	8,00
66	SPOT (FOCO INCANDESCENTE DE 100 W)	PTO	15,00
67	SPOT (FOCO INCANDESCENTE DE 30 W)	PTO	7,00
68	PANTALLA FLUORESCENTE DOBLE DE 40 W	PTO	8,00
69	PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	17,00
72	PUNTO DE INTERRUPTOR DOBLE	PTO	2,00
73	PUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLE	PTO	8,00
85	PUNTO DE INTERRUPTOR CONMUTADOR SIMPLE	PTO	5,00
<b>C</b>	<b>INSTALACIONES GENERALES HACIENDA</b>		
47	TENDIDO DE TUBERIA ROSCA DE PVC 1"	ML	43,73
48	TENDIDO DE TUBERIA ROSCA DE PVC 4"	ML	58,42
49	INSTALACION DE AGUA FRIA	PTO	10,00
50	INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE	PTO	3,00
51	PROVC. Y COLC. LLAVE DE PASO DE 1"	PZA	12,00
52	PROV. E INST. ACCESORIOS DE RED	PZA	15,00
53	TANQUE PLASTICO DE AGUA 1000 LT C/ACC.	PZA	1,00
54	PROV. Y TENDIDO DE TUB. PVC D=2" desague	ML	77,20
55	PROV. Y TENDIDO TUBERIA PVC 4" desague	ML	50,70
56	PROV. Y COLOCADO REJILLA DE PISO	PZA	5,00
57	CAMARA DE INSPECCION 1 X 1	PZA	10,00
60	ACOMETIDA DE INSTALACION ELECTRICA	GLB	1,00
61	INSTALACION DE MEDIDOR ELECTRICO	PZA	1,00
62	CAJA METALICA PARA MEDIDOR CON BASTON	PZA	1,00
63	PROVISION E INSTALACION DE TABLERO GENERAL	PTO	1,00
64	PROVISION E INSTALACION DE CAJA TERMICA	PTO	4,00
86	TENDIDO DE TUBERIA DE GAS	GLB	1,00

D	REPARACIONES A LA ESTRUCTURA EXISTENTE		
87	DESCASCARADO REVOQUE EXTERIOR	M2	36,04
88	DESCASCARADO REVOQUE INTERIOR	M2	285,50
89	REVOQUE DE BARRO (REPOSICION DE AREAS DETERIORADAS)	M2	149,71
15	REVOQUE CAL-CEMENTO ENLUCIDO P/INTERIORES	M2	475,84
16	REVOQUE EXTERIOR (CAL-CEMENTO)	M2	329,36
93	REVESTIMIENTO DE MUROS DE ADOBE CON GEOMALLA	M2	805,20
94	BARANDAS DE MADERA	ML	10,80
95	HUELLA Y CONTRAHUELLA DE ESCALERA DE MADERA	M2	9,72
92	LISTONES DE MADERA DE 0,15 X 0,15	ML	155,05
82	CUBIERTA DE TEJA COLONIAL CON CERCHA DE MADERA	M2	175,47
20	CIELO FALSO DE CHUCHIO O CAÑAHUECA	M2	98,71
21	CONTRAPISO DE PIEDRA Y CEMENTO	M2	105,25
90	PROVISION Y COLOCADO DE PISO CERAMICA RUSTICA	M2	105,25
91	PROVISION Y COLOCADO DE PISO PARQUET	M2	98,71
23	PROV. Y COLOCADO DE ZOCALO CERAMICO H=10 CM	M2	11,63
25	PINTURA LATEX IMPERMIABLE INTERIOR	M2	433,21
26	PINTURA LATEX IMPERMEABLE EXTERIOR	M2	321,89
27	PROV. Y COL. PUERTA MAD. MARA TAB.2" C/MARCO 2"X4" (0.80X2.00)	PZA	4,00
28	PROV. Y COL. PUERTA MAD. MARA TAB.2" C/MARCO (2.00X2.50)	PZA	1,00
96	PROV. Y COL. PUERTA MAD. MARA TAB.2" C/MARCO 2"X4" (1,50X2.00)	PZA	6,00
29	PROVISION Y COLOCADO DE VENTANAS DE MADERA + MARCO	ML	32,40
80	DINTEL DE MADERA	M2	7,47
30	PROV. Y COLO. VIDRIO DE 4 MM	M2	4,02
31	QUINCALLERIA DE PUERTAS INTERIOR	JUEGO	7,00
32	QUINCALLERIA DE PUERTAS EXTERIOR	JUEGO	4,00
33	PINTURA AL ACEITE S/CARP. DE MADERA	M2	40,84
65	PUNTO DE LUZ EN EL TECHO BOMBILLA 150 W	PTO	18,00
66	SPOT (FOCO INCANDESCENTE DE 100 W)	PTO	21,00
72	PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	31,00
73	PUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLE	PTO	2,00
85	PUNTO DE INTERRUPTOR CONMUTADOR SIMPLE	PTO	12,00

