



ANEXOS

Presupuesto General.-

PRESUPUESTO GENERAL

Proyecto: PARQUE CERRO CULTURAL

Lugar: ALTO SENAC DISTR. 3

Fecha: 06/06/2013

Cliente: PROYECTO DE GRADO

Tipo de cambio: 6,95

No.	Descripción ítem	Und.	Cantidad	P.Unit.	Parcial (Bs)
>	1.- AREA EDUCACIONAL				4.172.073,24
1	REPLANTEO Y TRAZADO	M2	2.177,00	13,02	28.344,54
2	EXCAVACION COMUN 0-2 MTS (A)	M3	342,70	58,56	20.068,51
3	H. ZAPATAS DE HO. A0	M3	65,45	1.989,24	130.195,76
4	CIMIENTO DE HO CO	M3	62,20	504,17	31.359,37
5	SOBRECIMIENTO H° A°	M3	23,30	2.803,65	65.325,05
6	IMPERMEABILIZACION SOBRECIMIENTOS	M2	77,80	64,86	5.046,11
7	MURO LAD. HUECO (8) 12 CM.	M2	1.078,15	131,21	141.464,06
8	REVOQUE INTERIOR (CAL-CEMENTO)	M2	2.156,00	49,76	107.282,56
9	HORMIGON ARMADO DE VIGAS	M3	48,63	4.186,76	203.602,14
10	HORMIGON ARMADO DE COLUMNAS	M3	78,58	4.508,44	354.273,22
11	ESTEREOESTRUCTURA DE METAL TECHO ALUM.	m²	596,00	891,18	531.143,28
12	ESTEREOESTRUCTURA DE METAL TECHO POLICARB.	m²	1.227,00	717,49	880.360,23
13	LOSA ALIVIANADA C/PLASTOFORM	M2	354,00	353,04	124.976,16
14	TERRAZA JARDIN	m²	0,00	197,22	0,00
15	LOSA ENCASIONADA H. A.	M2	0,00	432,20	0,00
16	EMPEDRADO Y CONTRAPISO	m²	2.177,00	108,93	237.140,61
17	CIELO RASO SOBRE LOSA	M2	354,00	104,43	36.968,22
18	PISO CERAMICA ESMALTADA	M2	213,00	228,39	48.647,07
19	PISO DE CERAMICA ESMALTADA ALTA RESITENCIA	M2	3.026,00	233,24	705.784,24
20	ZOCALOS DE CERAMICA 0.10M	ML	246,80	57,69	14.237,89
21	REVEST. MURO CERAMICA BRAS. 20 X 20	m²	285,00	203,68	58.048,80
22	MESONES DE HO.REVESTIMIENTO AZULEJO-S/DI	M2	7,32	493,37	3.611,47
23	PUERTAS PLACA DE AGLOMERADO DE MADERA	M2	35,00	590,60	20.671,00
24	VENTANAS DE ALUMINIO C/VIDRIO	M2	380,60	487,28	185.458,77
25	PINTURA LATEX INTERIOR	m²	1.871,30	27,16	50.824,51
26	PINTURA LATEX INTERIOR CIELO RASO	m²	354,00	25,25	8.938,50
27	INODORO TANQUE BAJO	pza	26,00	685,64	17.826,64
28	PORTAPAPEL PARA BAÑO	pza	26,00	58,24	1.514,24
29	LAVAMANO BLANCO C/GRIFERIA	pza	20,00	807,82	16.156,40
30	URINARIO	PZA	6,00	392,48	2.354,88
31	CAJA INTERCEPTORA DE PVC	pza	16,00	168,99	2.703,84
32	HORMIGON ARMADO GRADAS	m³	5,98	3.641,47	21.775,99
33	HORMIGON ARMADO RAMPA	M3	19,40	3.641,47	70.644,52
34	ACOMETIDA ELECTRICIDAD	GLB	1,00	707,93	707,93
35	INSTALACION SANITARIA	glb	1,00	2.524,16	2.524,16
36	INSTALACION PLUVIAL	glb	1,00	2.082,46	2.082,46
37	ACOMETIDA AGUA POTABLE	GLB	1,00	6.293,30	6.293,30
38	INSTALACION TELEFONICA	glb	1,00	1.845,53	1.845,53
39	LIMPIEZA GENERAL	M2	2.177,00	14,64	31.871,28
>	2.- CAFETERIA				635.543,97
40	REPLANTEO Y TRAZADO	M2	327,00	13,02	4.257,54
41	EXCAVACION COMUN 0-2 MTS (A)	M3	108,00	58,56	6.324,48
42	H. ZAPATAS DE HO. A0	M3	18,90	1.989,24	37.596,64
43	CIMIENTO DE HO CO	M3	27,55	504,17	13.889,88
44	SOBRECIMIENTO H° A°	M3	10,33	2.803,65	28.961,70
45	IMPERMEABILIZACION SOBRECIMIENTOS	M2	34,44	64,86	2.233,78
46	MURO LAD. HUECO (8) 12 CM.	M2	195,13	131,21	25.603,01



PRESUPUESTO GENERAL

Proyecto: PARQUE CERRO CULTURAL

Lugar: ALTO SENAC DISTR. 3

Fecha: 06/06/2013

Cliente: PROYECTO DE GRADO

Tipo de cambio: 6,95

No.	Descripción ítem	Und.	Cantidad	P.Unit.	Parcial (Bs)
47	REVOQUE INTERIOR (CAL-CEMENTO)	M2	390,26	49,76	19.419,34
48	HORMIGON ARMADO DE VIGAS	M3	17,16	4.186,76	71.844,80
49	HORMIGON ARMADO DE COLUMNAS	M3	10,42	4.508,44	46.977,94
50	ESTEREOESTRUCTURA DE METAL TECHO ALUM.	m²	0,00	891,18	0,00
51	ESTEREOESTRUCTURA DE METAL TECHO POLICARB.	m²	88,00	717,49	63.139,12
52	LOSA ALIVIANADA C/PLASTOFORM	M2	239,00	353,04	84.376,56
53	TERRAZA JARDIN	m²	44,80	197,22	8.835,46
54	LOSA ENCASETONADA H. A.	M2	0,00	432,20	0,00
55	EMPEDRADO Y CONTRAPISO	m²	327,00	108,93	35.620,11
56	CIELO RASO SOBRE LOSA	M2	239,00	104,43	24.958,77
57	PISO CERAMICA ESMALTADA	M2	27,00	228,39	6.166,53
58	PISO DE CERAMICA ESMALTADA ALTA RESITENCIA	M2	300,00	233,24	69.972,00
59	ZOCALOS DE CERAMICA 0.10M	ML	91,40	57,69	5.272,87
60	REVEST. MURO CERAMICA BRAS. 20 X 20	m²	67,50	203,68	13.748,40
61	MESONES DE HO.REVESTIMIENTO AZULEJO-S/DI	M2	3,00	493,37	1.480,11
62	PUERTAS PLACA DE AGLOMERADO DE MADERA	M2	8,00	590,60	4.724,80
63	VENTANAS DE ALUMINIO C/VIDRIO	M2	42,20	487,28	20.563,22
64	PINTURA LATEX INTERIOR	m²	322,76	27,16	8.766,16
65	PINTURA LATEX INTERIOR CIELO RASO	m²	239,00	25,25	6.034,75
66	INODORO TANQUE BAJO	pza	5,00	685,64	3.428,20
67	PORTAPAPEL PARA BAÑO	pza	5,00	58,24	291,20
68	LAVAMANO BLANCO C/GRIFERIA	pza	3,00	807,82	2.423,46
69	URINARIO	PZA	1,00	392,48	392,48
70	CAJA INTERCEPTORA DE PVC	pza	0,00	168,99	0,00
71	HORMIGON ARMADO GRADAS	m³	0,00	3.641,47	0,00
72	HORMIGON ARMADO RAMPA	M3	0,00	3.641,47	0,00
73	ACOMETIDA ELECTRICIDAD	GLB	1,00	707,93	707,93
74	INSTALACION SANITARIA	glb	1,00	2.524,16	2.524,16
75	INSTALACION PLUVIAL	glb	1,00	2.082,46	2.082,46
76	ACOMETIDA AGUA POTABLE	GLB	1,00	6.293,30	6.293,30
77	INSTALACION TELEFONICA	glb	1,00	1.845,53	1.845,53
78	LIMPIEZA GENERAL	M2	327,00	14,64	4.787,28
>	3.- EXPOSICION				570.386,53
79	REPLANTEO Y TRAZADO	M2	327,80	13,02	4.267,96
80	EXCAVACION COMUN 0-2 MTS (A)	M3	81,00	58,56	4.743,36
81	H. ZAPATAS DE HO. A0	M3	13,30	1.989,24	26.456,89
82	CIMIENTO DE HO CO	M3	23,40	504,17	11.797,58
83	SOBRECIMIENTO H° A°	M3	4,56	2.803,65	12.784,64
84	IMPERMEABILIZACION SOBRECIMENTOS	M2	15,20	64,86	985,87
85	MURO LAD. HUECO (6) 12 CM.	M2	216,96	131,21	28.467,32
86	REVOQUE INTERIOR (CAL-CEMENTO)	M2	433,92	49,76	21.591,86
87	HORMIGON ARMADO DE VIGAS	M3	18,50	4.186,76	77.455,06
88	HORMIGON ARMADO DE COLUMNAS	M3	14,32	4.508,44	64.560,86
89	ESTEREOESTRUCTURA DE METAL TECHO ALUM.	m²	0,00	891,18	0,00
90	ESTEREOESTRUCTURA DE METAL TECHO POLICARB.	m²	0,00	717,49	0,00
91	LOSA ALIVIANADA C/PLASTOFORM	M2	327,80	353,04	115.726,51
92	TERRAZA JARDIN	m²	0,00	197,22	0,00
93	LOSA ENCASETONADA H. A.	M2	0,00	432,20	0,00



PRESUPUESTO GENERAL

Proyecto: PARQUE CERRO CULTURAL

Lugar: ALTO SENAC DISTR. 3

Fecha: 06/06/2013

Cliente: PROYECTO DE GRADO

Tipo de cambio: 6,95

No.	Descripción ítem	Und.	Cantidad	P.Unit.	Parcial (Bs)
94	EMPEDRADO Y CONTRAPISO	m ²	327,80	108,93	35.707,25
95	CIELO RASO SOBRE LOSA	M2	327,80	104,43	34.232,15
96	PISO CERAMICA ESMALTADA	M2	0,00	228,39	0,00
97	PISO DE CERAMICA ESMALTADA ALTA RESITENCIA	M2	327,80	233,24	76.456,07
98	ZOCALOS DE CERAMICA 0.10M	ML	108,60	57,69	6.265,13
99	REVEST. MURO CERAMICA BRAS. 20 X 20	m ²	0,00	203,68	0,00
100	MESONES DE HO.REVESTIMIENTO AZULEJO-S/DI	M2	0,00	493,37	0,00
101	PUERTAS PLACA DE AGLOMERADO DE MADERA	M2	0,00	590,60	0,00
102	VENTANAS DE ALUMINIO C/VIDRIO	M2	21,70	487,28	10.573,98
103	PINTURA LATEX INTERIOR	m ²	433,90	27,16	11.784,72
104	PINTURA LATEX INTERIOR CIELO RASO	m ²	327,80	25,25	8.276,95
105	INODORO TANQUE BAJO	pza	0,00	685,64	0,00
106	PORTAPAPEL PARA BAÑO	pza	0,00	58,24	0,00
107	LAVAMANO BLANCO C/GRIFERIA	pza	0,00	807,82	0,00
108	URINARIO	PZA	0,00	392,48	0,00
109	CAJA INTERCEPTORA DE PVC	pza	0,00	168,99	0,00
110	HORMIGON ARMADO GRADAS	m ²	0,00	3.641,47	0,00
111	HORMIGON ARMADO RAMPA	M3	0,00	3.641,47	0,00
112	ACOMETIDA ELECTRICIDAD	GLB	1,00	707,93	707,93
113	INSTALACION SANITARIA	glb	1,00	2.524,16	2.524,16
114	INSTALACION PLUVIAL	glb	1,00	2.082,46	2.082,46
115	ACOMETIDA AGUA POTABLE	GLB	1,00	6.293,30	6.293,30
116	INSTALACION TELEFONICA	glb	1,00	1.845,53	1.845,53
117	LIMPIEZA GENERAL	M2	327,80	14,64	4.798,99
>	4.- AUDITORIO				1.978.058,72
118	REPLANTEO Y TRAZADO	M2	1.326,00	13,02	17.264,52
119	EXCAVACION COMUN 0-2 MTS (A)	M3	216,50	58,58	12.678,24
120	H. ZAPATAS DE HO. A0	M3	37,90	1.989,24	75.392,20
121	CIMIENTO DE HO CO	M3	53,44	504,17	26.942,84
122	SOBRECIMIENTO H° A°	M3	20,00	2.803,65	56.073,00
123	IMPERMEABILIZACION SOBRECIMENTOS	M2	66,80	64,86	4.332,65
124	MURO LAD. HUECO (6) 12 CM.	M2	687,60	131,21	90.220,00
125	REVOQUE INTERIOR (CAL-CEMENTO)	M2	1.375,20	49,76	68.429,95
126	HORMIGON ARMADO DE VIGAS	M3	41,75	4.186,76	174.797,23
127	HORMIGON ARMADO DE COLUMNAS	M3	36,01	4.508,44	162.348,92
128	ESTEREOESTRUCTURA DE METAL TECHO ALUM.	m ²	0,00	891,18	0,00
129	ESTEREOESTRUCTURA DE METAL TECHO POLICARB.	m ²	0,00	717,49	0,00
130	LOSA ALIVIANADA C/PLASTOFORM	M2	273,00	353,04	96.379,92
131	TERRAZA JARDIN	m ²	88,00	197,22	17.355,36
132	LOSA ENCASETONADA H. A.	M2	1.238,40	432,20	535.236,48
133	EMPEDRADO Y CONTRAPISO	m ²	1.326,40	108,93	144.484,75
134	CIELO RASO SOBRE LOSA	M2	273,00	104,43	28.509,39
135	PISO CERAMICA ESMALTADA	M2	64,00	228,39	14.616,96
136	PISO DE CERAMICA ESMALTADA ALTA RESITENCIA	M2	1.262,00	233,24	294.348,88
137	ZOCALOS DE CERAMICA 0.10M	ML	352,00	57,69	20.306,88
138	REVEST. MURO CERAMICA BRAS. 20 X 20	m ²	0,00	203,68	0,00
139	MESONES DE HO.REVESTIMIENTO AZULEJO-S/DI	M2	6,90	493,37	3.404,25
140	PUERTAS PLACA DE AGLOMERADO DE MADERA	M2	23,10	590,60	13.642,86



PRESUPUESTO GENERAL

Proyecto: PARQUE CERRO CULTURAL

Lugar: ALTO SENAC DISTR. 3

Fecha: 06/06/2013

Cliente: PROYECTO DE GRADO

Tipo de cambio: 6,95

No.	Descripción ítem	Und.	Cantidad	P.Unit.	Parcial (Bs)
141	VENTANAS DE ALUMINIO C/VIDRIO	M2	53,00	487,28	25.825,84
142	PINTURA LATEX INTERIOR	m²	1.375,20	27,16	37.350,43
143	PINTURA LATEX INTERIOR CIELO RASO	m²	273,00	25,25	6.893,25
144	INODORO TANQUE BAJO	pza	11,00	685,64	7.542,04
145	PORTAPAPEL PARA BAÑO	pza	11,00	58,24	640,64
146	LAVAMANO BLANCO C/GRIFERIA	pza	8,00	807,82	6.462,56
147	URINARIO	PZA	6,00	392,48	2.354,88
148	CAJA INTERCEPTORA DE PVC	pza	8,00	168,99	1.351,92
149	HORMIGON ARMADO GRADAS	m³	0,00	3.641,47	0,00
150	HORMIGON ARMADO RAMPA	M3	0,00	3.641,47	0,00
151	ACOMETIDA ELECTRICIDAD	GLB	1,00	707,93	707,93
152	INSTALACION SANITARIA	glb	1,00	2.524,16	2.524,16
153	INSTALACION PLUVIAL	glb	1,00	2.082,46	2.082,46
154	ACOMETIDA AGUA POTABLE	GLB	1,00	6.293,30	6.293,30
155	INSTALACION TELEFONICA	glb	1,00	1.845,53	1.845,53
156	LIMPIEZA GENERAL	M2	1.326,40	14,64	19.418,50
>	5.- TEATRO AIRE LIBRE				2.813.980,73
157	REPLANTEO Y TRAZADO	M2	4.187,00	13,02	54.514,74
158	EXCAVACION COMUN 0-2 MTS (A)	M3	2.676,00	58,56	156.706,56
159	H. ZAPATAS DE HO. A0	M3	20,40	1.989,24	40.580,50
160	CIMIENTO DE HO CO	M3	2.588,00	504,17	1.304.791,96
161	SOBRECIMIENTO Hº Aº	M3	11,00	2.803,65	30.840,15
162	IMPERMEABILIZACION SOBRECIMIENTOS	M2	36,80	64,86	2.386,85
163	MURO LAD. HUECO (8) 12 CM.	M2	256,24	131,21	33.621,25
164	REVOQUE INTERIOR (CAL-CEMENTO)	M2	577,28	49,76	28.725,45
165	HORMIGON ARMADO DE VIGAS	M3	23,00	4.186,76	96.295,48
166	HORMIGON ARMADO DE COLUMNAS	M3	10,40	4.508,44	46.887,78
167	ESTEREOESTRUCTURA DE METAL TECHO ALUM.	m²	0,00	891,18	0,00
168	ESTEREOESTRUCTURA DE METAL TECHO POLICARB.	m²	0,00	717,49	0,00
169	LOSA ALIVIANADA C/PLASTOFORM	M2	415,00	353,04	146.511,60
170	TERRAZA JARDIN	m²	0,00	197,22	0,00
171	LOSA ENCASETONADA H. A.	M2	0,00	432,20	0,00
172	EMPEDRADO Y CONTRAPISO	m²	4.287,00	108,93	466.982,91
173	CIELO RASO SOBRE LOSA	M2	415,00	104,43	43.338,45
174	PISO CERAMICA ESMALTADA	M2	551,00	228,39	125.842,89
175	PISO DE CERAMICA ESMALTADA ALTA RESITENCIA	M2	0,00	233,24	0,00
176	ZOCALOS DE CERAMICA 0.10M	ML	167,60	57,69	9.668,84
177	REVEST. MURO CERAMICA BRAS. 20 X 20	m²	287,40	203,68	58.537,63
178	MESONES DE HO.REVESTIMIENTO AZULEJO-S/DI	M2	9,18	493,37	4.529,14
179	PUERTAS PLACA DE AGLOMERADO DE MADERA	M2	38,50	590,60	22.738,10
180	VENTANAS DE ALUMINIO C/VIDRIO	M2	30,00	487,28	14.618,40
181	PINTURA LATEX INTERIOR	m²	225,00	27,16	6.111,00
182	PINTURA LATEX INTERIOR CIELO RASO	m²	415,00	25,25	10.478,75
183	INODORO TANQUE BAJO	pza	19,00	685,64	13.027,16
184	PORTAPAPEL PARA BAÑO	pza	19,00	58,24	1.106,56
185	LAVAMANO BLANCO C/GRIFERIA	pza	18,00	807,82	14.540,76
186	URINARIO	PZA	6,00	392,48	2.354,88
187	CAJA INTERCEPTORA DE PVC	pza	12,00	168,99	2.027,88



PRESUPUESTO GENERAL

Proyecto: PARQUE CERRO CULTURAL

Lugar: ALTO SENAC DISTR. 3

Fecha: 06/06/2013

Cliente: PROYECTO DE GRADO

Tipo de cambio: 6,95

No.	Descripción ítem	Und.	Cantidad	P.Unit.	Parcial (Bs)
188	HORMIGON ARMADO GRADAS	m ²	0,00	3.641,47	0,00
189	HORMIGON ARMADO RAMPA	M3	0,00	3.641,47	0,00
190	ACOMETIDA ELECTRICIDAD	GLB	1,00	707,93	707,93
191	INSTALACION SANITARIA	glb	1,00	2.524,16	2.524,16
192	INSTALACION PLUVIAL	glb	1,00	2.082,46	2.082,46
193	ACOMETIDA AGUA POTABLE	GLB	1,00	6.293,30	6.293,30
194	INSTALACION TELEFONICA	glb	1,00	1.845,53	1.845,53
195	LIMPIEZA GENERAL	M2	4.287,00	14,64	62.761,68
>	6.- AREAS EXTERIOR				2.269.044,25
196	REPLANTEO Y TRAZADO	M2	13.099,00	13,02	170.548,98
197	LIMPIEZA DE TERRENO Y DESHIERVE	m ²	13.099,00	9,52	124.702,48
198	EXCAVACION COMUN 0-2 MTS (A)	M3	654,90	58,56	38.350,94
199	ACERAS PEATONAL	m ²	2.378,00	166,12	395.033,36
200	PISO DE CEMENTO RANURADO P/RAMPA	M2	1.258,00	63,17	79.467,86
201	EMPEDRADO Y CONTRAPISO	m ²	3.748,00	82,74	310.109,52
202	ACERAS PARQUEO	m ²	5.250,00	166,12	872.130,00
203	ESPEJOS DE AGUA	m ²	465,00	186,95	86.931,75
204	LIMPIEZA GENERAL	M2	13.099,00	14,64	191.769,36
	Presupuesto:				12.439.087,44

Son: Doce Millon(es) Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Ochenta y Siete con 44/100 Bolivianos



Cómputos Métricos.-

1.- AREA EDUCACIONAL			
1	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	2177.00
2	EXCAVACIÓN (0-2 M) COMÚN T. SEMIDURO	M3	342.74
3	ZAPATA DE H A	M3	65.45
4	CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO	M3	62.24
5	SOBRECIMIENTO DE H°A°	M3	23.34
6	IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTOS	M2.	77.80
7	MURO DE LADRILLO 6 H. E=12 CM (24*18*12)	M2.	1078.15
8	REVOQUE INTERIOR EXTERIOR	M2.	2156.30
9	VIGA DE H° A°	M3	48.63
10	COLUMNAS DE H° A°	M3	78.58
11	ESTEREOESTRUCTURA TECHO DE ALUMINIO	M2	596.00
12	ESTEREOESTRUCTURA TECHO DE POLICARBONATO	M2	1227.00
13	LOSA ALIVIANADA DE H°A° C/PLASTOFORMO	M2	354.00
14	TERRAZA JARDIN	M2	0.00
15	LOSA ENCASETONADA	M2	0.00
16	CONTRAPISO DE PIEDRA Y CEMENTO	M2	2177.00
17	REVOQUE CIELO RASO	M2.	354.00
18	PISO DE CERÁMICA ESMALTADA BAÑOS	M2	213.00
19	PISO DE CERÁMICA alta resistencia	M2	3026.00
20	ZÓCALO DE CERÁMICA ESMALTADA interior	ML.	246.80
21	REVESTIMIENTO CERAMICO	M2.	285.00
22	MESÓN DE H°A° P/LAVAMANOS	M2.	7.32
23	PUERTAS PLACA MADERA BAÑOS	M2.	35.00
24	VENTANAS Y PUERTAS ALUMINIO Y VIDRIOS	M2.	380.60
25	PINTURA EXTERIOR INTERIOR LÁTEX	M2.	1871.30
26	PINTURA INTERIOR LÁTEX SOBRE CIELO RASO	M2.	354.00
27	INODORO TANQUE BAJO	PZA.	26.00
28	PORTAPAPEL P/BAÑO	PZA.	26.00
29	LAVAMANOS EMPOTRADO	PZA.	20.00
30	URINARIO	PZA.	6.00
31	CAJA INTERCEPTORA DE PVC	PZA	16.00
32	GRADAS H°A°	M3	5.98
33	RAMPA H°A°	M2.	19.40
34	ACOMETIDA ELECTRICIDAD	GBL	1.00
35	INSTALACION SANITARIA	GBL	1.00
36	INSTALACION PLUVIAL	GBL	1.00
37	ACOMETIDA AGUA POTABLE	GBL	1.00
38	INSTALACION TELEFONICA	GBL	1.00
39	LIMPIEZA GENERAL	M2	2177.00



N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
1.- AREA EDUCACIONAL										
1	TRAZADO Y REPLANTEO	M2								
	ARTES PLASTICAS		1	530.00			530.00			
	ARTES MUSICALES		1	585.00			585.00			
	DANZAS E INVESTIGACION		1	1062.00			1062.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				2177.00	2177.00	2177.00	
2	EXCAVACIÓN (0-2 M) COMÚN T. SEMIDURO	M3								
	EXCAVACION DE ZAPATAS		64	1.50	1.50	1.50	216.00			0.45X0.3
	EXCAVACION DE ZAPATAS		43	1.00	1.00	1.50	64.50			0.2X0.2
	EXCAVACION DE ZAPATAS		0	0.00	0.00	0.00	0.00			
	ARTES PLASTICAS		1	145.00	0.40	0.40	23.20			CIMENTOS
	ARTES MUSICALES		1	129.00	0.40	0.40	20.64			CIMENTOS
	DANZAS E INVESTIGACION		1	115.00	0.40	0.40	18.40			CIMENTOS
	TOTAL:		N°: 1.0				342.74	342.74	342.74	
3	ZAPATA DE H A	M3								
	ZAPATA		64	1.50	1.50	0.35	50.40			
	ZAPATA		43	1.00	1.00	0.35	15.05			
	ZAPATA		0	0.00	0.00	0.00	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				65.45	65.45	65.45	
4	CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO	M3								
	ARTES PLASTICAS		1	145.00	0.40	0.40	23.20			
	ARTES MUSICALES		1	129.00	0.40	0.40	20.64			
	DANZAS E INVESTIGACION		1	115.00	0.40	0.40	18.40			
	TOTAL:		N°: 1.0				62.24	62.24	62.24	
5	SOBRECIMIENTO DE HªA	M3								

N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
1.- AREA EDUCACIONAL										
	ARTES PLASTICAS		1	145.00	0.20	0.30	8.70			
	ARTES MUSICALES		1	129.00	0.20	0.30	7.74			
	DANZAS E INVESTIGACION		1	115.00	0.20	0.30	6.90			
	TOTAL:		N°: 1.0				23.34	23.34	23.34	
6	IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMENTOS	M2.								
	ARTES PLASTICAS		1	145.00	0.20		29.00			
	ARTES MUSICALES		1	129.00	0.20		25.80			
	DANZAS E INVESTIGACION		1	115.00	0.20		23.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				77.80	77.80	77.80	
7	MURO DE LADRILLO 6 H. E=12 CM (24*18*12)	M2.								
	ARTES PLASTICAS		1	145.00		3.75	543.75			PTA. BAJA
	ARTES MUSICALES		1	129.00		3.75	483.75			PTA. BAJA
	DANZAS E INVESTIGACION		1	115.00		3.75	431.25			PTA. BAJA
	(-) PUERTAS		-1	112.80			-112.80			PTA. BAJA
	(-) VENTANAS		-1	204.00			-204.00			PTA. BAJA
	ARTES PLASTICAS		1	0.00		2.80	0.00			
	ARTES MUSICALES		1	0.00		0.00	0.00			
	DANZAS E INVESTIGACION		1	115.00		0.00	0.00			PTA. ALTA
	(-) PUERTAS		-1	26.40			-26.40			PTA. ALTA
	(-) VENTANAS		-1	37.40			-37.40			PTA. ALTA
	TOTAL:		N°: 1.0				1078.15	1078.15	1078.15	
8	REVOQUE INTERIOR EXTERIOR	M2.								
	ARTES PLASTICAS		1	145.00		3.75	543.75			PTA. BAJA
	ARTES MUSICALES		1	129.00		3.75	483.75			PTA. BAJA



N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
1.- AREA EDUCACIONAL										
	DANZAS E INVESTIGACION		1	115.00		3.75	431.25			PTA. BAJA
	(-) PUERTAS		-1	112.80		0.00	-112.80			PTA. BAJA
	(-) VENTANAS		-1	204.00		0.00	-204.00			PTA. BAJA
	ARTES PLASTICAS		1	0.00		2.80	0.00			0.00
	ARTES MUSICALES		1	0.00		0.00	0.00			0.00
	DANZAS E INVESTIGACION		1	115.00		0.00	0.00			PTA. ALTA
	(-) PUERTAS		-1	26.40		0.00	-26.40			PTA. ALTA
	(-) VENTANAS		-1	37.40		0.00	-37.40			PTA. ALTA
	TOTAL:		N°: 2.0				1078.15	2156.30	2156.30	
9	VIGA DE H° A°	M3								
	ARTES PLASTICAS		1	145.00	0.25	0.50	18.13			
	ARTES MUSICALES		1	129.00	0.25	0.50	16.13			
	DANZAS E INVESTIGACION		1	115.00	0.25	0.50	14.38			
	TOTAL:		N°: 1.0				48.63	48.63	48.63	
10	COLUMNAS DE H° A°	M3								
	BLOQUE		64	0.45	0.30	8.05	69.55			
	BLOQUE		43	0.20	0.20	5.25	9.03			
	BLOQUE		0	0.00	0.00	3.75	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				78.58	78.58	78.58	
11	ESTEREOESTRUCTURA TECHO DE ALUMINIO	M2								
	ARTES PLASTICAS		1	286.00			286.00			
	ARTES MUSICALES		1	310.00			310.00			
	DANZAS E INVESTIGACION		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				596.00	596.00	596.00	

N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
1.- AREA EDUCACIONAL										
12	ESTEREOESTRUCTURA TECHO DE POLICARBONATO	M2								
	ARTES PLASTICAS		1	244.00			244.00			
	ARTES MUSICALES		1	275.00			275.00			
	DANZAS E INVESTIGACION		1	708.00			708.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				1227.00	1227.00	1227.00	
13	LOSA ALIVIANADA DE H°A° C/PLASTOFORMO	M2								
	ARTES PLASTICAS		1	0.00			0.00			
	ARTES MUSICALES		1	0.00			0.00			
	DANZAS E INVESTIGACION		1	354.00			354.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				354.00	354.00	354.00	
14	TERRAZA JARDIN	M2								
	ARTES PLASTICAS		0	0.00			0.00			
	ARTES MUSICALES		0	0.00			0.00			
	DANZAS E INVESTIGACION		0	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
15	LOSA ENCASATONADA	M2								
	ARTES PLASTICAS		0	0.00			0.00			
	ARTES MUSICALES		0	0.00			0.00			
	DANZAS E INVESTIGACION		0	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
16	CONTRAPISO DE PIEDRA Y CEMENTO	M2								
	ARTES PLASTICAS		1	530.00			530.00			
	ARTES MUSICALES		1	585.00			585.00			
	DANZAS E INVESTIGACION		1	1062.00			1062.00			



N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
1.- AREA EDUCACIONAL										
	TOTAL:		N°: 1.0				2177.00	2177.00	2177.00	
17	REVOQUE CIELO RASO	M2.								
	ARTES PLASTICAS		1	0.00			0.00			
	ARTES MUSICALES		1	0.00			0.00			
	DANZAS E INVESTIGACION		1	354.00			354.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				354.00	354.00	354.00	
18	PISO DE CERÁMICA ESMALTADA BAÑOS	M2								
	ARTES PLASTICAS		1	28.00			28.00			
	ARTES MUSICALES		1	25.00			25.00			
	DANZAS E INVESTIGACION		2	80.00			160.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				213.00	213.00	213.00	
19	PISO DE CERÁMICA alta resistencia	M2								
	ARTES PLASTICAS		1	502.00			502.00			
	ARTES MUSICALES		1	560.00			560.00			
	DANZAS E INVESTIGACION		2	982.00			1964.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				3026.00	3026.00	3026.00	
20	ZÓCALO DE CERÁMICA ESMALTADA interior	ML.								
	ARTES PLASTICAS		1	145.00			145.00			PTA. BAJA
	ARTES MUSICALES		1	129.00			129.00			PTA. BAJA
	DANZAS E INVESTIGACION		1	115.00			115.00			PTA. BAJA
	(-) PUERTAS		-1	112.80			-112.80			PTA. BAJA
	(-) VENTANAS		-1	204.00			-204.00			PTA. BAJA
	ARTES PLASTICAS		1	0.00			0.00			0.00

N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
1.- AREA EDUCACIONAL										
	ARTES MUSICALES		1	0.00			0.00			0.00
	DANZAS E INVESTIGACION		1	115.00			115.00			PTA. ALTA
	(-) PUERTAS		-1	26.40			-26.40			PTA. ALTA
	(-) VENTANAS		-1	37.40			-37.40			PTA. ALTA
	TOTAL:		N°: 2.0				123.40	246.80	246.80	
21	REVESTIMIENTO CERAMICO	M2.								
	ARTES PLASTICAS		1	53.00		1.50	79.50			
	ARTES MUSICALES		1	42.00		1.50	63.00			
	DANZAS E INVESTIGACION		1	95.00		1.50	142.50			
	TOTAL:		N°: 1.0				285.00	285.00	285.00	
22	MESÓN DE HªA° P/LAVAMANOS	M2.								
	ARTES PLASTICAS		1	3.20	0.60		1.92			
	ARTES MUSICALES		1	3.50	0.60		2.10			
	DANZAS E INVESTIGACION		1	5.50	0.60		3.30			
	TOTAL:		N°: 1.0				7.32	7.32	7.32	
23	PUERTAS PLACA MADERA BAÑOS	M2.								
	ARTES PLASTICAS		1	16.80			16.80			
	ARTES MUSICALES		1	8.00			8.00			
	DANZAS E INVESTIGACION		1	10.20			10.20			
	TOTAL:		N°: 1.0				35.00	35.00	35.00	
24	VENTANAS Y PUERTAS ALUMINIO Y VIDRIOS	M2.								
	(-) PUERTAS		1	112.80			112.80			PTA. BAJA
	(-) VENTANAS		1	204.00			204.00			PTA. BAJA



N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
1.- AREA EDUCACIONAL										
	(-) PUERTAS		1	26.40			26.40			0.00
	(-) VENTANAS		1	37.40			37.40			0.00
	TOTAL:		N°: 1.0				380.60	380.60	380.60	
25	PINTURA EXTERIOR INTERIOR LÁTEX	M2.								
	ARTES PLASTICAS		1	145.00		3.75	543.75			PTA. BAJA
	ARTES MUSICALES		1	129.00		3.75	483.75			PTA. BAJA
	DANZAS E INVESTIGACION		1	115.00		3.75	431.25			PTA. BAJA
	(-) PUERTAS		-1	112.80		0.00	-112.80			PTA. BAJA
	(-) VENTANAS		-1	204.00		0.00	-204.00			PTA. BAJA
	ARTES PLASTICAS		1	0.00		2.80	0.00			0.00
	ARTES MUSICALES		1	0.00		0.00	0.00			0.00
	DANZAS E INVESTIGACION		1	115.00		0.00	0.00			PTA. ALTA
	(-) PUERTAS		-1	26.40		0.00	-26.40			PTA. ALTA
	(-) VENTANAS		-1	37.40		0.00	-37.40			PTA. ALTA
	TOTAL:		N°: 2.0				1078.15	1871.30	1871.30	
26	PINTURA INTERIOR LÁTEX SOBRE CIELO RASO	M2.								
	ARTES PLASTICAS		1	0.00			0.00			
	ARTES MUSICALES		1	0.00			0.00			
	DANZAS E INVESTIGACION		1	354.00			354.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				354.00	354.00	354.00	
27	INODORO TANQUE BAJO	PZA.								
	ARTES PLASTICAS		1			3.00	3.00			
	ARTES MUSICALES		1			3.00	3.00			
	DANZAS E INVESTIGACION		2			10.00	20.00			

N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
1.- AREA EDUCACIONAL										
	TOTAL:		N°: 1.0				26.00	26.00	26.00	
28	PORTAPAPEL P/BAÑO	PZA.								
	ARTES PLASTICAS		1			3.00	3.00			
	ARTES MUSICALES		1			3.00	3.00			
	DANZAS E INVESTIGACION		2			10.00	20.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				26.00	26.00	26.00	
29	LAVAMANOS EMPOTRADO	PZA.								
	ARTES PLASTICAS		1			4.00	4.00			
	ARTES MUSICALES		1			4.00	4.00			
	DANZAS E INVESTIGACION		2			6.00	12.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				20.00	20.00	20.00	
30	URINARIO	PZA.								
	ARTES PLASTICAS		1			2.00	2.00			
	ARTES MUSICALES		1			2.00	2.00			
	DANZAS E INVESTIGACION		2			2.00	2.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				6.00	6.00	6.00	
31	CAJA INTERCEPTORA DE PVC	PZA								
	ARTES PLASTICAS		1			2.00	2.00			
	ARTES MUSICALES		1			2.00	2.00			
	DANZAS E INVESTIGACION		2			6.00	12.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				16.00	16.00	16.00	
32	GRADAS H°A°	M3								
	ARTES PLASTICAS		1	0.00		0.20	0.00			
	ARTES MUSICALES		1	9.90		0.20	1.98			



N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
	1.- AREA EDUCACIONAL									
	DANZAS E INVESTIGACION		1	20.00		0.20	4.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				5.98	5.98	5.98	
33	RAMPA H°A°	M2.								
	ARTES PLASTICAS		1	0.00		0.20	0.00			
	ARTES MUSICALES		1	0.00		0.20	0.00			
	DANZAS E INVESTIGACION		1	97.00		0.20	19.40			
	TOTAL:		N°: 1.0				19.40	19.40	19.40	
34	ACOMETIDA ELECTRICIDAD	GBL								
	TOTAL:		N°: 1.0				1.00	1.00	1.00	
35	INSTALACION SANITARIA	GBL								
	TOTAL:		N°: 1.0				1.00	1.00	1.00	
36	INSTALACION PLUVIAL	GBL								
	TOTAL:		N°: 1.0				1.00	1.00	1.00	
37	ACOMETIDA AGUA POTABLE	GBL								
	TOTAL:		N°: 1.0				1.00	1.00	1.00	
38	INSTALACION TELEFONICA	GBL								
	TOTAL:		N°: 1.0				1.00	1.00	1.00	
39	LIMPIEZA GENERAL	M2								
	ARTES PLASTICAS		1	530.00			530.00			

N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
	1.- AREA EDUCACIONAL									
	ARTES MUSICALES		1	585.00			585.00			
	DANZAS E INVESTIGACION		1	1062.00			1062.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				2177.00	2177.00	2177.00	



2.- CAFETERIA			
1	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	327.00
2	EXCAVACIÓN (0-2 M) COMÚN T. SEMIDURO	M3	108.55
3	ZAPATA DE H A	M3	18.90
4	CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO	M3	27.55
5	SOBRECIMIENTO DE H°A°	M3	10.33
6	IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTOS	M2.	34.44
7	MURO DE LADRILLO 6 H. E=12 CM (24*18*12)	M2.	195.13
8	REVOQUE INTERIOR EXTERIOR	M2.	390.26
9	VIGA DE H° A°	M3	17.16
10	COLUMNAS DE H° A°	M3	10.42
11	ESTEREOESTRUCTURA TECHO DE ALUMINIO	M2	0.00
12	ESTEREOESTRUCTURA TECHO DE POLICARBONATO	M2	88.00
13	LOSA ALIVIANADA DE H°A° C/PLASTOFORMO	M2	239.00
14	TERRAZA JARDIN	M2	44.80
15	LOSA ENCASETONADA	M2	0.00
16	CONTRAPISO DE PIEDRA Y CEMENTO	M2	327.00
17	REVOQUE CIELO RASO	M2.	239.00
18	PISO DE CERÁMICA ESMALTADA BAÑOS	M2	27.00
19	PISO DE CERÁMICA alta resistencia	M2	300.00
20	ZÓCALO DE CERÁMICA ESMALTADA interior	ML.	91.40
21	REVESTIMIENTO CERAMICO	M2.	67.50
22	MESÓN DE H°A° P/LAVAMANOS	M2.	3.00
23	PUERTAS PLACA MADERA BAÑOS	M2.	8.00
24	VENTANAS Y PUERTAS ALUMINIO Y VIDRIOS	M2.	42.20
25	PINTURA EXTERIOR INTERIOR LÁTEX	M2.	322.76
26	PINTURA INTERIOR LÁTEX SOBRE CIELO RASO	M2.	239.00
27	INODORO TANQUE BAJO	PZA.	5.00

28	PORTAPAPEL P/BAÑO	PZA.	5.00
29	LAVAMANOS EMPOTRADO	PZA.	3.00
30	URINARIO	PZA.	1.00
31	CAJA INTERCEPTORA DE PVC	PZA	3.00
32	GRADAS H°A°	M3	0.00
33	RAMPA H°A°	M2.	0.00
34	ACOMETIDA ELECTRICIDAD	GBL	1.00
35	INSTALACION SANITARIA	GBL	1.00
36	INSTALACION PLUVIAL	GBL	1.00
37	ACOMETIDA AGUA POTABLE	GBL	1.00
38	INSTALACION TELEFONICA	GBL	1.00
39	LIMPIEZA GENERAL	M2	327.00



N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
	2.- CAFETERIA									
1	TRAZADO Y REPLANTEO	M2								
	CAFETERIA		1	327.00			327.00			
	CAFETERIA		0	0.00			0.00			
	CAFETERIA		0	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				327.00	327.00	327.00	
2	EXCAVACIÓN (0-2 M) COMÚN T. SEMIDURO	M3								
	EXCAVACION DE ZAPATAS		16	1.50	1.50	1.50	54.00			
	EXCAVACION DE ZAPATAS		8	1.50	1.50	1.50	27.00			
			0	0.00	0.00	0.00	0.00			
	CAFETERIA		1	64.00	0.40	0.40	10.24			CIMENTOS
	CAFETERIA		1	33.00	0.40	0.40	5.28			CIMENTOS
	CAFETERIA		16	4.70	0.40	0.40	12.03			CIMENTOS
	TOTAL:		N°: 1.0				108.55	108.55	108.55	
3	ZAPATA DE H A	M3								
	ZAPATA		16	1.50	1.50	0.35	12.60			
	ZAPATA		8	1.50	1.50	0.35	6.30			
	ZAPATA		0	0.00	0.00	0.00	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				18.90	18.90	18.90	
4	CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO	M3								
	CAFETERIA		1	64.00	0.40	0.40	10.24			
	CAFETERIA		1	33.00	0.40	0.40	5.28			
	CAFETERIA		16	4.70	0.40	0.40	12.03			
	TOTAL:		N°: 1.0				27.55	27.55	27.55	
5	SOBRECIMIENTO DE HªAª	M3								

N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
	2.- CAFETERIA									
	CAFETERIA		1	64.00	0.20	0.30	3.84			
	CAFETERIA		1	33.00	0.20	0.30	1.98			
	CAFETERIA		16	4.70	0.20	0.30	4.51			
	TOTAL:		N°: 1.0				10.33	10.33	10.33	
6	IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMENTOS	M2.								
	CAFETERIA		1	64.00	0.20		12.80			
	CAFETERIA		1	33.00	0.20		6.60			
	CAFETERIA		16	4.70	0.20		15.04			
	TOTAL:		N°: 1.0				34.44	34.44	34.44	
7	MURO DE LADRILLO 6 H. E=12 CM (24*18*12)	M2.								
	CAFETERIA		1	35.00		2.70	94.50			PTA. BAJA
	CAFETERIA		1	20.00		2.70	54.00			PTA. BAJA
	CAFETERIA		7	4.70		2.70	88.83			PTA. BAJA
	(-) PUERTAS		-1	20.60			-20.60			PTA. BAJA
	(-) VENTANAS		-1	21.60			-21.60			PTA. BAJA
	CAFETERIA		1	0.00		0.00	0.00			
	CAFETERIA		1	0.00		0.00	0.00			
	CAFETERIA		1	0.00		0.00	0.00			
	(-) PUERTAS		-1	0.00			0.00			
	(-) VENTANAS		-1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				195.13	195.13	195.13	
8	REVOQUE INTERIOR EXTERIOR	M2.								
	CAFETERIA		1	35.00		2.70	94.50			PTA. BAJA
	CAFETERIA		1	20.00		2.70	54.00			PTA. BAJA



N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
	2.- CAFETERIA									
	CAFETERIA		7	4.70		2.70	88.83			PTA. BAJA
	(-) PUERTAS		-1	20.60		0.00	-20.60			PTA. BAJA
	(-) VENTANAS		-1	21.60		0.00	-21.60			PTA. BAJA
	CAFETERIA		1	0.00		0.00	0.00			0.00
	CAFETERIA		1	0.00		0.00	0.00			0.00
	CAFETERIA		1	0.00		0.00	0.00			0.00
	(-) PUERTAS		-1	0.00		0.00	0.00			0.00
	(-) VENTANAS		-1	0.00		0.00	0.00			0.00
	TOTAL:		N°: 2.0				195.13	390.26	390.26	
9	VIGA DE H° A°	M3								
	CAFETERIA		1	64.00	0.20	0.40	5.12			
	CAFETERIA		1	33.00	0.16	0.50	2.64			estereoestructura
	CAFETERIA		16	4.70	0.25	0.50	9.40			
	TOTAL:		N°: 1.0				17.16	17.16	17.16	
10	COLUMNAS DE H° A°	M3								
	BLOQUE		16	0.45	0.30	4.20	9.07			
	BLOQUE		8	0.20	0.20	4.20	1.34			
	BLOQUE		0	0.00	0.00	2.70	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				10.42	10.42	10.42	
11	ESTEREOESTRUCTURA TECHO DE ALUMINIO	M2								
	CAFETERIA		1	0.00			0.00			
	CAFETERIA		1	0.00			0.00			
	CAFETERIA		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	

N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
	2.- CAFETERIA									
12	ESTEREOESTRUCTURA TECHO DE POLICARBONATO	M2								
	CAFETERIA		1	88.00			88.00			
	CAFETERIA		1	0.00			0.00			
	CAFETERIA		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				88.00	88.00	88.00	
13	LOSA ALIVIANADA DE H°A° C/PLASTOFORMO	M2								
	CAFETERIA		1	239.00			239.00			
	CAFETERIA		1	0.00			0.00			
	CAFETERIA		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				239.00	239.00	239.00	
14	TERRAZA JARDIN	M2								
	CAFETERIA		1	64.00	0.70		44.80			
	CAFETERIA		0	0.00	0.00		0.00			
	CAFETERIA		0	0.00	0.00		0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				44.80	44.80	44.80	
15	LOSA ENCASETONADA	M2								
	CAFETERIA		0	0.00			0.00			
	CAFETERIA		0	0.00			0.00			
	CAFETERIA		0	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
16	CONTRAPISO DE PIEDRA Y CEMENTO	M2								
	CAFETERIA		1	327.00			327.00			
	CAFETERIA		0	0.00			0.00			
	CAFETERIA		0	0.00			0.00			



N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
	2.- CAFETERIA									
	TOTAL:		N°: 1.0				327.00	327.00	327.00	
17	REVOQUE CIELO RASO	M2.								
	CAFETERIA		1	239.00			239.00			
	CAFETERIA		1	0.00			0.00			
	CAFETERIA		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				239.00	239.00	239.00	
18	PISO DE CERÁMICA ESMALTADA BAÑOS	M2								
	CAFETERIA		1	27.00			27.00			
	CAFETERIA		0	0.00			0.00			
	CAFETERIA		0	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				27.00	27.00	27.00	
19	PISO DE CERÁMICA alta resistencia	M2								
	CAFETERIA		1	300.00			300.00			
	CAFETERIA		0	0.00			0.00			
	CAFETERIA		0	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				300.00	300.00	300.00	
20	ZÓCALO DE CERÁMICA ESMALTADA interior	ML.								
	CAFETERIA		1	35.00			35.00			PTA. BAJA
	CAFETERIA		1	20.00			20.00			PTA. BAJA
	CAFETERIA		7	4.70			32.90			PTA. BAJA
	(-) PUERTAS		-1	20.60			-20.60			PTA. BAJA
	(-) VENTANAS		-1	21.60			-21.60			PTA. BAJA
	CAFETERIA		1	0.00			0.00			0.00

N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
	2.- CAFETERIA									
	CAFETERIA		1	0.00			0.00			0.00
	CAFETERIA		1	0.00			0.00			0.00
	(-) PUERTAS		-1	0.00			0.00			0.00
	(-) VENTANAS		-1	0.00			0.00			0.00
	TOTAL:		N°: 2.0				45.70	91.40	91.40	
21	REVESTIMIENTO CERAMICO	M2.								
	CAFETERIA		1	45.00		1.50	67.50			
	CAFETERIA		1	0.00		1.50	0.00			
	CAFETERIA		1	0.00		1.50	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				67.50	67.50	67.50	
22	MESÓN DE HªA° P/LAVAMANOS	M2.								
	CAFETERIA		1	5.00	0.60		3.00			
	CAFETERIA		1	0.00	0.60		0.00			
	CAFETERIA		1	0.00	0.60		0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				3.00	3.00	3.00	
23	PUERTAS PLACA MADERA BAÑOS	M2.								
	CAFETERIA		1	8.00			8.00			
	CAFETERIA		1				0.00			
	CAFETERIA		1				0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				8.00	8.00	8.00	
24	VENTANAS Y PUERTAS ALUMINIO Y VIDRIOS	M2.								
	(-) PUERTAS		1	20.60			20.60			PTA. BAJA
	(-) VENTANAS		1	21.60			21.60			PTA. BAJA



N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
	2.- CAFETERIA									
	(-) PUERTAS		1	0.00			0.00			0.00
	(-) VENTANAS		1	0.00			0.00			0.00
	TOTAL:		N°: 1.0				42.20	42.20	42.20	
25	PINTURA EXTERIOR INTERIOR LÁTEX	M2.								
	CAFETERIA		1	35.00		2.70	94.50			PTA. BAJA
	CAFETERIA		1	20.00		2.70	54.00			PTA. BAJA
	CAFETERIA		7	4.70		2.70	88.83			PTA. BAJA
	(-) PUERTAS		-1	20.60		0.00	-20.60			PTA. BAJA
	(-) VENTANAS		-1	21.60		0.00	-21.60			PTA. BAJA
	CAFETERIA		1	0.00		0.00	0.00			0.00
	CAFETERIA		1	0.00		0.00	0.00			0.00
	CAFETERIA		1	0.00		0.00	0.00			0.00
	(-) PUERTAS		-1	0.00		0.00	0.00			0.00
	(-) VENTANAS		-1	0.00		0.00	0.00			0.00
	TOTAL:		N°: 2.0				195.13	322.76	322.76	
26	PINTURA INTERIOR LÁTEX SOBRE CIELO RASO	M2.								
	CAFETERIA		1	239.00			239.00			
	CAFETERIA		1	0.00			0.00			
	CAFETERIA		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				239.00	239.00	239.00	
27	INODORO TANQUE BAJO	PZA.								
	CAFETERIA		1			5.00	5.00			
	CAFETERIA		0			0.00	0.00			
	CAFETERIA		0			0.00	0.00			

N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
	2.- CAFETERIA									
	TOTAL:		N°: 1.0				5.00	5.00	5.00	
28	PORTAPAPEL P/BAÑO	PZA.								
	CAFETERIA		1			5.00	5.00			
	CAFETERIA					0.00	0.00			
	CAFETERIA					0.00	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				5.00	5.00	5.00	
29	LAVAMANOS EMPOTRADO	PZA.								
	CAFETERIA		1			3.00	3.00			
	CAFETERIA					0.00	0.00			
	CAFETERIA					0.00	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				3.00	3.00	3.00	
30	URINARIO	PZA.								
	CAFETERIA		1			1.00	1.00			
	CAFETERIA		1			0.00	0.00			
	CAFETERIA		1			0.00	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				1.00	1.00	1.00	
31	CAJA INTERCEPTORA DE PVC	PZA								
	CAFETERIA		1			3.00	3.00			
	CAFETERIA		1			0.00	0.00			
	CAFETERIA		1			0.00	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				3.00	3.00	3.00	
32	GRADAS H°A°	M3								
	CAFETERIA		1	0.00		0.00	0.00			
	CAFETERIA		1	0.00		0.00	0.00			



N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
	2.- CAFETERIA									
	CAFETERIA		1	0.00		0.00	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
33	RAMPA H°A°	M2.								
	CAFETERIA		1	0.00		0.00	0.00			
	CAFETERIA		1	0.00		0.00	0.00			
	CAFETERIA		1	0.00		0.00	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
34	ACOMETIDA ELECTRICIDAD	GBL								
			1				1.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				1.00	1.00	1.00	
35	INSTALACION SANITARIA	GBL								
			1				1.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				1.00	1.00	1.00	
36	INSTALACION PLUVIAL	GBL								
			1				1.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				1.00	1.00	1.00	
37	ACOMETIDA AGUA POTABLE	GBL								
			1				1.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				1.00	1.00	1.00	
38	INSTALACION TELEFONICA	GBL								
			1				1.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				1.00	1.00	1.00	
39	LIMPIEZA GENERAL	M2								
	CAFETERIA		1	327.00			327.00			

N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
	2.- CAFETERIA									
	CAFETERIA		1	0.00			0.00			
	CAFETERIA		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				327.00	327.00	327.00	



3.- EXPOSICION			
1	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	327.80
2	EXCAVACIÓN (0-2 M) COMÚN T. SEMIDURO	M3	81.06
3	ZAPATA DE H A	M3	13.39
4	CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO	M3	23.68
5	SOBRECIMIENTO DE H°A°	M3	4.56
6	IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTOS	M2.	15.20
7	MURO DE LADRILLO 6 H. E=12 CM (24*18*12)	M2.	216.96
8	REVOQUE INTERIOR EXTERIOR	M2.	433.92
9	VIGA DE H° A°	M3	18.50
10	COLUMNAS DE H° A°	M3	14.32
11	ESTEREOESTRUCTURA TECHO DE ALUMINIO	M2	0.00
12	ESTEREOESTRUCTURA TECHO DE POLICARBONATO	M2	0.00
13	LOSA ALIVIANADA DE H°A° C/PLASTOFORMO	M2	327.80
14	TERRAZA JARDIN	M2	0.00
15	LOSA ENCASETONADA	M2	0.00
16	CONTRAPISO DE PIEDRA Y CEMENTO	M2	327.80
17	REVOQUE CIELO RASO	M2.	327.80
18	PISO DE CERÁMICA ESMALTADA BAÑOS	M2	0.00
19	PISO DE CERÁMICA alta resistencia	M2	327.80
20	ZÓCALO DE CERÁMICA ESMALTADA interior	ML.	108.60
21	REVESTIMIENTO CERAMICO	M2.	0.00
22	MESÓN DE H°A° P/LAVAMANOS	M2.	0.00
23	PUERTAS PLACA MADERA BAÑOS	M2.	0.00
24	VENTANAS Y PUERTAS ALUMINIO Y VIDRIOS	M2.	21.70
25	PINTURA EXTERIOR INTERIOR LÁTEX	M2.	433.92
26	PINTURA INTERIOR LÁTEX SOBRE CIELO RASO	M2.	327.80
27	INODORO TANQUE BAJO	PZA.	0.00
28	PORTAPAPEL P/BAÑO	PZA.	0.00
29	LAVAMANOS EMPOTRADO	PZA.	0.00
30	URINARIO	PZA.	0.00
31	CAJA INTERCEPTORA DE PVC	PZA	0.00
32	GRADAS H°A°	M3	0.00
33	RAMPA H° A°	M2.	0.00
34	ACOMETIDA ELECTRICIDAD	GBL	1.00
35	INSTALACION SANITARIA	GBL	1.00
36	INSTALACION PLUVIAL	GBL	1.00
37	ACOMETIDA AGUA POTABLE	GBL	1.00
38	INSTALACION TELEFONICA	GBL	1.00
39	LIMPIEZA GENERAL	M2	327.80



N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
3.- EXPOSICION										
1	TRAZADO Y REPLANTEO	M2								
	EXPOSICION		1	327.80			327.80			
	EXPOSICION		1	0.00			0.00			
	EXPOSICION		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				327.80	327.80	327.80	
2	EXCAVACIÓN (0-2 M) COMÚN T. SEMIDURO	M3								
	EXCAVACION DE ZAPATAS		17	1.50	1.50	1.50	57.38			0.5X0.3
	EXCAVACION DE ZAPATAS		0	0.00	0.00	0.00	0.00			
	EXCAVACION DE ZAPATAS		0	0.00	0.00	0.00	0.00			
	EXPOSICION		1	76.00	0.40	0.40	12.16			CIMENTOS
	EXPOSICION		6	12.00	0.40	0.40	11.52			CIMENTOS
	0		1	0.00	0.00	0.00	0.00			CIMENTOS
	TOTAL:		N°: 1.0				81.06	81.06	81.06	
3	ZAPATA DE H A	M3								
	ZAPATA		17	1.50	1.50	0.35	13.39			
	ZAPATA		0	0.00	0.00	0.35	0.00			
	ZAPATA		0	0.00	0.00	0.00	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				13.39	13.39	13.39	
4	CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO	M3								
	EXPOSICION		1	76.00	0.40	0.40	12.16			
	EXPOSICION		6	12.00	0.40	0.40	11.52			
	0		1	0.00	0.00	0.00	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				23.68	23.68	23.68	
5	SOBRECIMIENTO DE H°A°	M3								

N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
3.- EXPOSICION										
	EXPOSICION		1	76.00	0.20	0.30	4.56			
	EXPOSICION		6	12.00			0.00			
	0		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				4.56	4.56	4.56	
6	IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMENTOS	M2.								
	EXPOSICION		1	76.00	0.20		15.20			
	EXPOSICION		6	12.00	0.00		0.00			
	0		1	0.00	0.00		0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				15.20	15.20	15.20	
7	MURO DE LADRILLO 6 H. E=12 CM (24*18*12)	M2.								
	EXPOSICION		1	76.00		3.55	269.80			PTA. BAJA
	EXPOSICION		1	0.00		3.55	0.00			PTA. BAJA
	0		1	0.00		0.00	0.00			PTA. BAJA
	(-) PUERTAS		-1	4.70		2.20	-10.34			PTA. BAJA
	(-) VENTANAS		-1	17.00		2.50	-42.50			PTA. BAJA
	EXPOSICION		1	0.00		0.00	0.00			
	EXPOSICION		1	0.00		0.00	0.00			
	0		1	0.00		0.00	0.00			
	(-) PUERTAS		-1	0.00			0.00			
	(-) VENTANAS		-1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				216.96	216.96	216.96	
8	REVOQUE INTERIOR EXTERIOR	M2.								
	EXPOSICION		1	76.00		3.55	269.80			PTA. BAJA
	EXPOSICION		1	0.00		3.55	0.00			PTA. BAJA



N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
	3.- EXPOSICION									
	0		1	0.00		0.00	0.00			PTA. BAJA
	(-) PUERTAS		-1	4.70		2.20	-10.34			PTA. BAJA
	(-) VENTANAS		-1	17.00		2.50	-42.50			PTA. BAJA
	EXPOSICION		1	0.00		0.00	0.00			0.00
	EXPOSICION		1	0.00		0.00	0.00			0.00
	0		1	0.00		0.00	0.00			0.00
	(-) PUERTAS		-1	0.00		0.00	0.00			0.00
	(-) VENTANAS		-1	0.00		0.00	0.00			0.00
	TOTAL:		N°: 2.0				216.96	433.92	433.92	
9	VIGA DE H° A°	M3								
	EXPOSICION		1	76.00	0.25	0.50	9.50			
	EXPOSICION		6	12.00	0.25	0.50	9.00			
	0		1	0.00	0.25	0.50	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				18.50	18.50	18.50	
10	COLUMNAS DE H° A°	M3								
	BLOQUE		17	0.45	0.30	5.05	11.59			
	BLOQUE		6	0.09	1.00	5.05	2.73			
	BLOQUE		0	0.00	0.00	0.00	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				14.32	14.32	14.32	
11	ESTEREOESTRUCTURA TECHO DE ALUMINIO	M2								
	EXPOSICION		1	0.00			0.00			
	EXPOSICION		1	0.00			0.00			
	0		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	

N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
	3.- EXPOSICION									
12	ESTEREOESTRUCTURA TECHO DE POLICARBONATO	M2								
	EXPOSICION		1	0.00			0.00			
	EXPOSICION		1	0.00			0.00			
	0		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
13	LOSA ALIVIANADA DE H°A° C/PLASTOFORMO	M2								
	EXPOSICION		1	327.80			327.80			
	EXPOSICION		1	0.00			0.00			
	0		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				327.80	327.80	327.80	
14	TERRAZA JARDIN	M2								
	EXPOSICION		0	0.00			0.00			
	EXPOSICION		0	0.00			0.00			
	0		0	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
15	LOSA ENCASETONADA	M2								
	EXPOSICION		0	0.00			0.00			
	EXPOSICION		0	0.00			0.00			
	0		0	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
16	CONTRAPISO DE PIEDRA Y CEMENTO	M2								
	EXPOSICION		1	327.80			327.80			
	EXPOSICION		1	0.00			0.00			
	0		1	0.00			0.00			



N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
3.- EXPOSICION										
	TOTAL:		N°: 1.0				327.80	327.80	327.80	
17	REVOQUE CIELO RASO	M2.								
	EXPOSICION		1	327.80			327.80			
	EXPOSICION		1	0.00			0.00			
	0		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				327.80	327.80	327.80	
18	PISO DE CERÁMICA ESMALTADA BAÑOS	M2								
	EXPOSICION		1	0.00			0.00			
	EXPOSICION		0	0.00			0.00			
	0		0	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
19	PISO DE CERÁMICA alta resistencia	M2								
	EXPOSICION		1	327.80			327.80			
	EXPOSICION		0	0.00			0.00			
	0		0	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				327.80	327.80	327.80	
20	ZÓCALO DE CERÁMICA ESMALTADA interior	ML.								
	EXPOSICION		1	76.00			76.00			PTA. BAJA
	EXPOSICION		1	0.00			0.00			PTA. BAJA
	0		1	0.00			0.00			PTA. BAJA
	(-) PUERTAS		-1	4.70			-4.70			PTA. BAJA
	(-) VENTANAS		-1	17.00			-17.00			PTA. BAJA
	EXPOSICION		1	0.00			0.00			0.00

N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
3.- EXPOSICION										
	EXPOSICION		1	0.00			0.00			0.00
	0		1	0.00			0.00			0.00
	(-) PUERTAS		-1	0.00			0.00			0.00
	(-) VENTANAS		-1	0.00			0.00			0.00
	TOTAL:		N°: 2.0				54.30	108.60	108.60	
21	REVESTIMIENTO CERAMICO	M2.								
	EXPOSICION		1	0.00		0.00	0.00			
	EXPOSICION		1	0.00		0.00	0.00			
	0		1	0.00		0.00	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
22	MESÓN DE H°A° P/LAVAMANOS	M2.								
	EXPOSICION		1	0.00	0.00		0.00			
	EXPOSICION		1	0.00	0.00		0.00			
	0		1	0.00	0.00		0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
23	PUERTAS PLACA MADERA BAÑOS	M2.								
	EXPOSICION		1	0.00			0.00			
	EXPOSICION		1	0.00			0.00			
	0		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
24	VENTANAS Y PUERTAS ALUMINIO Y VIDRIOS	M2.								
	(-) PUERTAS		1	4.70			4.70			PTA. BAJA
	(-) VENTANAS		1	17.00			17.00			PTA. BAJA



N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
	3.- EXPOSICION									
	(-) PUERTAS		1	0.00			0.00			0.00
	(-) VENTANAS		1	0.00			0.00			0.00
	TOTAL:		N°: 1.0				21.70	21.70	21.70	
25	PINTURA EXTERIOR INTERIOR LÁTEX	M2.								
	EXPOSICION		1	76.00		3.55	269.80			PTA BAJA
	EXPOSICION		1	0.00		3.55	0.00			PTA BAJA
	0		1	0.00		0.00	0.00			PTA BAJA
	(-) PUERTAS		-1	4.70		2.20	-10.34			PTA BAJA
	(-) VENTANAS		-1	17.00		2.50	-42.50			PTA BAJA
	EXPOSICION		1	0.00		0.00	0.00			0.00
	EXPOSICION		1	0.00		0.00	0.00			0.00
	0		1	0.00		0.00	0.00			0.00
	(-) PUERTAS		-1	0.00		0.00	0.00			0.00
	(-) VENTANAS		-1	0.00		0.00	0.00			0.00
	TOTAL:		N°: 2.0				216.96	433.92	433.92	
26	PINTURA INTERIOR LÁTEX SOBRE CIELO RASO	M2.								
	EXPOSICION		1	327.80			327.80			
	EXPOSICION		1	0.00			0.00			
	0		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				327.80	327.80	327.80	
27	INODORO TANQUE BAJO	PZA.								
	EXPOSICION		1			0.00	0.00			
	EXPOSICION		0			0.00	0.00			
	0		0			0.00	0.00			

N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
	3.- EXPOSICION									
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
28	PORTAPAPEL P/BAÑO	PZA.								
	EXPOSICION		1			0.00	0.00			
	EXPOSICION		0			0.00	0.00			
	0		0			0.00	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
29	LAVAMANOS EMPOTRADO	PZA.								
	EXPOSICION		1			0.00	0.00			
	EXPOSICION		0			0.00	0.00			
	0		0			0.00	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
30	URINARIO	PZA.								
	EXPOSICION		1			0.00	0.00			
	EXPOSICION		0			0.00	0.00			
	0		0			0.00	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
31	CAJA INTERCEPTORA DE PVC	PZA								
	EXPOSICION		1			0.00	0.00			
	EXPOSICION		1			0.00	0.00			
	0		2			0.00	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
32	GRADAS HªAº	M3								
	EXPOSICION		1	0.00		0.00	0.00			
	EXPOSICION		1	0.00		0.00	0.00			



N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
	3.- EXPOSICION									
	0		1	0.00		0.00	0.00			
	TOTAL:		Nº: 1.0				0.00	0.00	0.00	
33	RAMPA H°A°	M2.								
	EXPOSICION		1	0.00		0.20	0.00			
	EXPOSICION		1	0.00		0.20	0.00			
	0		1	0.00		0.20	0.00			
			Nº: 1.0				0.00	0.00	0.00	
34	ACOMETIDA ELECTRICIDAD	GBL								
			1				1.00			
	TOTAL:		Nº: 1.0				1.00	1.00	1.00	
35	INSTALACION SANITARIA	GBL								
			1				1.00			
	TOTAL:		Nº: 1.0				1.00	1.00	1.00	
36	INSTALACION PLUVIAL	GBL								
			1				1.00			
	TOTAL:		Nº: 1.0				1.00	1.00	1.00	
37	ACOMETIDA AGUA POTABLE	GBL								
			1				1.00			
	TOTAL:		Nº: 1.0				1.00	1.00	1.00	
38	INSTALACION TELEFONICA	GBL								
			1				1.00			
	TOTAL:		Nº: 1.0				1.00	1.00	1.00	
39	LIMPIEZA GENERAL	M2								
	EXPOSICION		1	327.80			327.80			

N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
	3.- EXPOSICION									
	EXPOSICION		1	0.00			0.00			
	0		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		Nº: 1.0				327.80	327.80	327.80	



4.- AUDITORIO			
1	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	1326.40
2	EXCAVACIÓN (0-2 M) COMÚN T. SEMIDURO	M3	216.57
3	ZAPATA DE H A	M3	37.91
4	CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO	M3	53.44
5	SOBRECIMIENTO DE H°A°	M3	20.04
6	IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTOS	M2.	66.80
7	MURO DE LADRILLO 6 H. E=12 CM (24*18*12)	M2.	687.60
8	REVOQUE INTERIOR EXTERIOR	M2.	1375.20
9	VIGA DE H° A°	M3	41.75
10	COLUMNAS DE H° A°	M3	36.01
11	ESTEREOESTRUCTURA TECHO DE ALUMINIO	M2	0.00
12	ESTEREOESTRUCTURA TECHO DE POLICARBONATO	M2	0.00
13	LOSA ALIVIANADA DE H°A° C/PLASTOFORMO	M2	273.00
14	TERRAZA JARDIN	M2	88.00
15	LOSA ENCASETONADA	M2	1238.40
16	CONTRAPISO DE PIEDRA Y CEMENTO	M2	1326.40
17	REVOQUE CIELO RASO	M2.	273.00
18	PISO DE CERÁMICA ESMALTADA BAÑOS	M2	64.00
19	PISO DE CERÁMICA alta resistencia	M2	1262.40
20	ZÓCALO DE CERÁMICA ESMALTADA interior	ML.	352.00
21	REVESTIMIENTO CERAMICO	M2.	0.00
22	MESÓN DE H°A° P/LAVAMANOS	M2.	6.90
23	PUERTAS PLACA MADERA BAÑOS	M2.	23.10
24	VENTANAS Y PUERTAS ALUMINIO Y VIDRIOS	M2.	53.00
25	PINTURA EXTERIOR INTERIOR LÁTEX	M2.	1375.20
26	PINTURA INTERIOR LÁTEX SOBRE CIELO RASO	M2.	273.00
27	INODORO TANQUE BAJO	PZA.	11.00
28	PORTAPAPEL P/BAÑO	PZA.	11.00
29	LAVAMANOS EMPOTRADO	PZA.	8.00
30	URINARIO	PZA.	6.00
31	CAJA INTERCEPTORA DE PVC	PZA	8.00
32	GRADAS H°A°	M3	0.00
33	RAMPA H°A°	M2.	0.00
34	ACOMETIDA ELECTRICIDAD	GBL	1.00
35	INSTALACION SANITARIA	GBL	1.00
36	INSTALACION PLUVIAL	GBL	1.00
37	ACOMETIDA AGUA POTABLE	GBL	1.00
38	INSTALACION TELEFONICA	GBL	1.00
39	LIMPIEZA GENERAL	M2	1326.40



N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
4.- AUDITORIO										
1	TRAZADO Y REPLANTEO	M2								
	AUDITORIO		1	1326.40			1326.40			
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				1326.40	1326.40	1326.40	
2	EXCAVACIÓN (0-2 M) COMÚN T. SEMIDURO	M3								
	EXCAVACION DE ZAPATAS		35	1.50	1.50	1.50	118.13			0.45X0.3
	EXCAVACION DE ZAPATAS		12	1.50	1.50	1.50	40.50			circular
	EXCAVACION DE ZAPATAS		3	1.00	1.00	1.50	4.50			0.2x0.2
	AUDITORIO		8	18.00	0.40	0.40	23.04			CIMENTOS
	AUDITORIO		3	33.00	0.40	0.40	15.84			CIMENTOS
	AUDITORIO		1	91.00	0.40	0.40	14.56			CIMENTOS
	TOTAL:		N°: 1.0				216.57	216.57	216.57	
3	ZAPATA DE H A	M3								
	ZAPATA		35	1.50	1.50	0.35	27.56			
	ZAPATA		12	1.50	1.50	0.35	9.45			
	ZAPATA		3	1.00	1.00	0.30	0.90			
	TOTAL:		N°: 1.0				37.91	37.91	37.91	
4	CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO	M3								
	AUDITORIO		8	18.00	0.40	0.40	23.04			
	AUDITORIO		3	33.00	0.40	0.40	15.84			
	AUDITORIO		1	91.00	0.40	0.40	14.56			
	TOTAL:		N°: 1.0				53.44	53.44	53.44	
5	SOBRECIMIENTO DE HªA°	M3								

N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
4.- AUDITORIO										
	AUDITORIO		8	18.00	0.20	0.30	8.64			
	AUDITORIO		3	33.00	0.20	0.30	5.94			
	AUDITORIO		1	91.00	0.20	0.30	5.46			
	TOTAL:		N°: 1.0				20.04	20.04	20.04	
6	IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMENTOS	M2.								
	AUDITORIO		8	18.00	0.20		28.80			
	AUDITORIO		3	33.00	0.20		19.80			
	AUDITORIO		1	91.00	0.20		18.20			
	TOTAL:		N°: 1.0				66.80	66.80	66.80	
7	MURO DE LADRILLO 6 H. E=12 CM (24*18*12)	M2.								
	AUDITORIO		1	146.00		3.50	511.00			PTA. BAJA
	AUDITORIO		1	83.00		3.50	290.50			PTA. BAJA
	AUDITORIO		1	0.00		3.50	0.00			PTA. BAJA
	(-) PUERTAS		-1	9.50		2.20	-20.90			PTA. BAJA
	(-) VENTANAS		-1	33.00		2.50	-82.50			PTA. BAJA
	AUDITORIO		1	0.00		0.00	0.00			
	AUDITORIO		1	0.00		0.00	0.00			
	AUDITORIO		1	0.00		0.00	0.00			
	(-) PUERTAS		-1	0.00		0.00	0.00			
	(-) VENTANAS		-1	10.50		1.00	-10.50			baños
	TOTAL:		N°: 1.0				687.60	687.60	687.60	
8	REVOQUE INTERIOR EXTERIOR	M2.								
	AUDITORIO		1	146.00		3.50	511.00			PTA. BAJA
	AUDITORIO		1	83.00		3.50	290.50			PTA. BAJA



N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
	4.- AUDITORIO									
	AUDITORIO		1	0.00		3.50	0.00			PTA. BAJA
	(-) PUERTAS		-1	9.50		2.20	-20.90			PTA. BAJA
	(-) VENTANAS		-1	33.00		2.50	-82.50			PTA. BAJA
	AUDITORIO		1	0.00		0.00	0.00			0.00
	AUDITORIO		1	0.00		0.00	0.00			0.00
	AUDITORIO		1	0.00		0.00	0.00			0.00
	(-) PUERTAS		-1	0.00		0.00	0.00			0.00
	(-) VENTANAS		-1	10.50		1.00	-10.50			baños
	TOTAL:		N°: 2.0				687.60	1375.20	1375.20	
9	VIGA DE H° A°	M3								
	AUDITORIO		8	18.00	0.25	0.50	18.00			
	AUDITORIO		3	33.00	0.25	0.50	12.38			
	AUDITORIO		1	91.00	0.25	0.50	11.38			
	TOTAL:		N°: 1.0				41.75	41.75	41.75	
10	COLUMNAS DE H° A°	M3								
	BLOQUE		35	0.45	0.30	5.00	23.63			
	BLOQUE		12	0.06	3.14	5.00	11.78			circular
	BLOQUE		3	0.20	0.20	5.00	0.60			
	TOTAL:		N°: 1.0				36.01	36.01	36.01	
11	ESTEREOESTRUCTURA TECHO DE ALUMINIO	M2								
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	

N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
	4.- AUDITORIO									
12	ESTEREOESTRUCTURA TECHO DE POLICARBONATO	M2								
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
13	LOSA ALIVIANADA DE H°A° C/PLASTOFORMO	M2								
	AUDITORIO		1	273.00			273.00			
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				273.00	273.00	273.00	
14	TERRAZA JARDIN	M2								
	AUDITORIO		1	88.00			88.00			
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				88.00	88.00	88.00	
15	LOSA ENCASETONADA	M2								
	AUDITORIO		1	1238.40			1238.40			
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				1238.40	1238.40	1238.40	
16	CONTRAPISO DE PIEDRA Y CEMENTO	M2								
	AUDITORIO		1	1326.40			1326.40			
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			



N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
4.- AUDITORIO										
	TOTAL:		N°: 1.0				1326.40	1326.40	1326.40	
17	REVOQUE CIELO RASO	M2.								
	AUDITORIO		1	273.00			273.00			
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				273.00	273.00	273.00	
18	PISO DE CERÁMICA ESMALTADA BAÑOS	M2								
	AUDITORIO		1	64.00			64.00			
	AUDITORIO		1				0.00			
	AUDITORIO		2				0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				64.00	64.00	64.00	
19	PISO DE CERÁMICA alta resistencia	M2								
	AUDITORIO		1	1262.40			1262.40			
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				1262.40	1262.40	1262.40	
20	ZÓCALO DE CERÁMICA ESMALTADA interior	ML.								
	AUDITORIO		1	146.00			146.00			PTA. BAJA
	AUDITORIO		1	83.00			83.00			PTA. BAJA
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			PTA. BAJA
	(-) PUERTAS		-1	9.50			-9.50			PTA. BAJA
	(-) VENTANAS		-1	33.00			-33.00			PTA. BAJA
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			0.00

N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
4.- AUDITORIO										
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			0.00
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			0.00
	(-) PUERTAS		-1	0.00			0.00			0.00
	(-) VENTANAS		-1	10.50			-10.50			baños
	TOTAL:		N°: 2.0				176.00	352.00	352.00	
21	REVESTIMIENTO CERAMICO	M2.								
	AUDITORIO		1			1.50	0.00			
	AUDITORIO		1			1.50	0.00			
	AUDITORIO		1			1.50	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
22	MESÓN DE H°A° P/LAVAMANOS	M2.								
	AUDITORIO		1	11.50	0.60		6.90			
	AUDITORIO		1	0.00	0.60		0.00			
	AUDITORIO		1	0.00	0.60		0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				6.90	6.90	6.90	
23	PUERTAS PLACA MADERA BAÑOS	M2.								
	AUDITORIO		1	10.50		2.20	23.10			
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				23.10	23.10	23.10	
24	VENTANAS Y PUERTAS ALUMINIO Y VIDRIOS	M2.								
	(-) PUERTAS		1	9.50			9.50			PTA. BAJA
	(-) VENTANAS		1	33.00			33.00			PTA. BAJA



N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
4.- AUDITORIO										
	(-) PUERTAS		1	0.00			0.00			0.00
	(-) VENTANAS		1	10.50			10.50			0.00
	TOTAL:		N°: 1.0				53.00	53.00	53.00	
25	PINTURA EXTERIOR INTERIOR LÁTEX	M2.								
	AUDITORIO		1	146.00		3.50	511.00			PTA. BAJA
	AUDITORIO		1	83.00		3.50	290.50			PTA. BAJA
	AUDITORIO		1	0.00		3.50	0.00			PTA. BAJA
	(-) PUERTAS		-1	9.50		2.20	-20.90			PTA. BAJA
	(-) VENTANAS		-1	33.00		2.50	-82.50			PTA. BAJA
	AUDITORIO		1	0.00		0.00	0.00			0.00
	AUDITORIO		1	0.00		0.00	0.00			0.00
	AUDITORIO		1	0.00		0.00	0.00			0.00
	(-) PUERTAS		-1	0.00		0.00	0.00			0.00
	(-) VENTANAS		-1	10.50		1.00	-10.50			baños
	TOTAL:		N°: 2.0				687.60	1375.20	1375.20	
26	PINTURA INTERIOR LÁTEX SOBRE CIELO RASO	M2.								
	AUDITORIO		1	273.00			273.00			
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				273.00	273.00	273.00	
27	INODORO TANQUE BAJO	PZA.								
	AUDITORIO		1			8.00	8.00			
	AUDITORIO		1			3.00	3.00			
	AUDITORIO		1			0.00	0.00			

N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
4.- AUDITORIO										
	TOTAL:		N°: 1.0				11.00	11.00	11.00	
28	PORTAPAPEL P/BAÑO	PZA.								
	AUDITORIO		1			8.00	8.00			
	AUDITORIO		1			3.00	3.00			
	AUDITORIO		1			0.00	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				11.00	11.00	11.00	
29	LAVAMANOS EMPOTRADO	PZA.								
	AUDITORIO		1			8.00	8.00			
	AUDITORIO		0			6.00	0.00			
	AUDITORIO		0			0.00	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				8.00	8.00	8.00	
30	URINARIO	PZA.								
	AUDITORIO		1			3.00	2.00			
	AUDITORIO		1			2.00	2.00			
	AUDITORIO		1			0.00	2.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				6.00	6.00	6.00	
31	CAJA INTERCEPTORA DE PVC	PZA								
	AUDITORIO		1			4.00	4.00			
	AUDITORIO		1			4.00	4.00			
	AUDITORIO		0			0.00	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				8.00	8.00	8.00	
32	GRADAS H°A°	M3								
	AUDITORIO		1	0.00		0.20	0.00			
	AUDITORIO		1	0.00		0.20	0.00			



N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
4.- AUDITORIO										
	AUDITORIO		1	0.00		0.20	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
33	RAMPA H°A°	M2.								
	AUDITORIO		1	0.00		0.20	0.00			
	AUDITORIO		1	0.00		0.20	0.00			
	AUDITORIO		1	0.00		0.20	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
34	ACOMETIDA ELECTRICIDAD	GBL								
			1				1.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				1.00	1.00	1.00	
35	INSTALACION SANITARIA	GBL								
			1				1.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				1.00	1.00	1.00	
36	INSTALACION PLUVIAL	GBL								
			1				1.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				1.00	1.00	1.00	
37	ACOMETIDA AGUA POTABLE	GBL								
			1				1.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				1.00	1.00	1.00	
38	INSTALACION TELEFONICA	GBL								
			1				1.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				1.00	1.00	1.00	
39	LIMPIEZA GENERAL	M2								
	AUDITORIO		1	1326.40			1326.40			

N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
4.- AUDITORIO										
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			
	AUDITORIO		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				1326.40	1326.40	1326.40	



5.- TEATRO AL AIRE LIBRE			
1	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	4287.00
2	EXCAVACIÓN (0-2 M) COMÚN T. SEMIDURO	M3	2676.11
3	ZAPATA DE H A	M3	20.48
4	CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO	M3	2588.36
5	SOBRECIMIENTO DE H°A°	M3	11.04
6	IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTOS	M2.	36.80
7	MURO DE LADRILLO 6 H. E=12 CM (24*18*12)	M2.	256.24
8	REVOQUE INTERIOR EXTERIOR	M2.	577.28
9	VIGA DE H° A°	M3	23.00
10	COLUMNAS DE H° A°	M3	10.45
11	ESTEREOESTRUCTURA TECHO DE ALUMINIO	M2	0.00
12	ESTEREOESTRUCTURA TECHO DE POLICARBONATO	M2	0.00
13	LOSA ALIVIANADA DE H°A° C/PLASTOFORMO	M2	415.00
14	TERRAZA JARDIN	M2	0.00
15	LOSA ENCASETONADA	M2	0.00
16	CONTRAPISO DE PIEDRA Y CEMENTO	M2	4287.00
17	REVOQUE CIELO RASO	M2.	415.00
18	PISO DE CERÁMICA ESMALTADA BAÑOS	M2	551.00
19	PISO DE CERÁMICA alta resistencia	M2	0.00
20	ZÓCALO DE CERÁMICA ESMALTADA interior	ML.	167.60
21	REVESTIMIENTO CERAMICO	M2.	287.40
22	MESÓN DE H°A° P/LAVAMANOS	M2.	9.18
23	PUERTAS PLACA MADERA BAÑOS	M2.	38.50
24	VENTANAS Y PUERTAS ALUMINIO Y VIDRIOS	M2.	30.00
25	PINTURA EXTERIOR INTERIOR LÁTEX	M2.	225.08
26	PINTURA INTERIOR LÁTEX SOBRE CIELO RASO	M2.	415.00
27	INODORO TANQUE BAJO	PZA.	19.00
28	PORTAPAPEL P/BAÑO	PZA.	19.00
29	LAVAMANOS EMPOTRADO	PZA.	18.00
30	URINARIO	PZA.	6.00
31	CAJA INTERCEPTORA DE PVC	PZA	12.00
32	GRADAS H°A°	M3	0.00
33	RAMPA H°A°	M2.	0.00
34	ACOMETIDA ELECTRICIDAD	GBL	1.00
35	INSTALACION SANITARIA	GBL	1.00
36	INSTALACION PLUVIAL	GBL	1.00
37	ACOMETIDA AGUA POTABLE	GBL	1.00
38	INSTALACION TELEFONICA	GBL	1.00
39	LIMPIEZA GENERAL	M2	4287.00



N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
5.- TEATRO AL AIRE LIBRE										
1	TRAZADO Y REPLANTEO	M2								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1	3872.00			3872.00			
	BAÑOS Y CAMERINOS		1	279.00			279.00			
	BAÑOS PUBLICOS		1	136.00			136.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				4287.00	4287.00	4287.00	
2	EXCAVACIÓN (0-2 M) COMÚN T. SEMIDURO	M3								
	EXCAVACION DE ZAPATAS		18	1.50	1.50	1.50	60.75			0.45*0.3
	EXCAVACION DE ZAPATAS		18	1.00	1.00	1.50	27.00			0.20*0.20
	EXCAVACION DE ZAPATAS		0	0.00	0.00	0.00	0.00			
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1	38.00	45.00	1.50	2565.00			MOV. TIERRA
	BAÑOS Y CAMERINOS		1	68.00	0.40	0.40	10.88			CIMENTOS
	BAÑOS PUBLICOS		10	7.80	0.40	0.40	12.48			CIMENTOS
	TOTAL:		N°: 1.0				2676.11	2676.11	2676.11	
3	ZAPATA DE H A	M3								
	ZAPATA		18	1.50	1.50	0.35	14.18			
	ZAPATA		18	1.00	1.00	0.35	6.30			
	ZAPATA		0	0.00	0.00	0.00	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				20.48	20.48	20.48	
4	CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO	M3								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1	38.00	45.00	1.50	2565.00			GRADERIAS
	BAÑOS Y CAMERINOS		1	68.00	0.40	0.40	10.88			
	BAÑOS PUBLICOS		10	7.80	0.40	0.40	12.48			
	TOTAL:		N°: 1.0				2588.36	2588.36	2588.36	
5	SOBRECIMIENTO DE H"A°	M3								

N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
5.- TEATRO AL AIRE LIBRE										
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1	38.00	0.20	0.30	2.28			
	BAÑOS Y CAMERINOS		1	68.00	0.20	0.30	4.08			
	BAÑOS PUBLICOS		10	7.80	0.20	0.30	4.68			
	TOTAL:		N°: 1.0				11.04	11.04	11.04	
6	IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMENTOS	M2.								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1	38.00	0.20		7.60			
	BAÑOS Y CAMERINOS		1	68.00	0.20		13.60			
	BAÑOS PUBLICOS		10	7.80	0.20		15.60			
	TOTAL:		N°: 1.0				36.80	36.80	36.80	
7	MURO DE LADRILLO 6 H. E=12 CM (24*18*12)	M2.								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1	38.00		2.80	106.40			PTA. BAJA
	BAÑOS Y CAMERINOS		1	68.00		2.80	190.40			PTA. BAJA
	BAÑOS PUBLICOS		1	7.80		2.80	21.84			PTA. BAJA
	(-) PUERTAS		-1	12.00		2.20	-26.40			PTA. BAJA
	(-) VENTANAS		-1	18.00		2.00	-36.00			PTA. BAJA
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1				0.00			
	BAÑOS Y CAMERINOS		1				0.00			
	BAÑOS PUBLICOS		1				0.00			
	(-) PUERTAS		-1				0.00			
	(-) VENTANAS		-1				0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				256.24	256.24	256.24	
8	REVOQUE INTERIOR EXTERIOR	M2.								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1	38.00		2.80	106.40			PTA. BAJA
	BAÑOS Y CAMERINOS		1	68.00		2.80	190.40			PTA. BAJA



N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
5.- TEATRO AL AIRE LIBRE										
	BAÑOS PUBLICOS		1	7.80		2.80	21.84			PTA. BAJA
	(-) PUERTAS		-1	12.00			-12.00			PTA. BAJA
	(-) VENTANAS		-1	18.00			-18.00			PTA. BAJA
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1	0.00		0.00	0.00			0.00
	BAÑOS Y CAMERINOS		1	0.00		0.00	0.00			0.00
	BAÑOS PUBLICOS		1	0.00		0.00	0.00			0.00
	(-) PUERTAS		-1	0.00			0.00			0.00
	(-) VENTANAS		-1	0.00			0.00			0.00
	TOTAL:		N°: 2.0				288.64	577.28	577.28	
9	VIGA DE H° A°	M3								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1	38.00	0.25	0.50	4.75			
	BAÑOS Y CAMERINOS		1	68.00	0.25	0.50	8.50			
	BAÑOS PUBLICOS		10	7.80	0.25	0.50	9.75			
	TOTAL:		N°: 1.0				23.00	23.00	23.00	
10	COLUMNAS DE H° A°	M3								
	BLOQUE		18	0.45	0.30	4.30	10.45			
	BLOQUE		18	0.00	0.00	4.30	0.00			
	BLOQUE		0	0.00	0.00	2.80	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				10.45	10.45	10.45	
11	ESTEREOESTRUCTURA TECHO DE ALUMINIO	M2								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1	0.00			0.00			
	BAÑOS Y CAMERINOS		1	0.00			0.00			
	BAÑOS PUBLICOS		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	

N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
5.- TEATRO AL AIRE LIBRE										
12	ESTEREOESTRUCTURA TECHO DE POLICARBONATO	M2								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1	0.00			0.00			
	BAÑOS Y CAMERINOS		1	0.00			0.00			
	BAÑOS PUBLICOS		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
13	LOSA ALIVIANADA DE H°A° C/PLASTOFORMO	M2								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1	0.00			0.00			
	BAÑOS Y CAMERINOS		1	279.00			279.00			
	BAÑOS PUBLICOS		1	136.00			136.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				415.00	415.00	415.00	
14	TERRAZA JARDIN	M2								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		0	0.00			0.00			
	BAÑOS Y CAMERINOS		1	0.00			0.00			
	BAÑOS PUBLICOS		1	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
15	LOSA ENCASIONADA	M2								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		0	0.00			0.00			
	BAÑOS Y CAMERINOS		0	0.00			0.00			
	BAÑOS PUBLICOS		0	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
16	CONTRAPISO DE PIEDRA Y CEMENTO	M2								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1	3872.00			3872.00			
	BAÑOS Y CAMERINOS		1	279.00			279.00			
	BAÑOS PUBLICOS		1	136.00			136.00			



N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
	5.- TEATRO AL AIRE LIBRE									
	TOTAL:		N°: 1.0				4287.00	4287.00	4287.00	
17	REVOQUE CIELO RASO	M2.								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1	0.00			0.00			
	BAÑOS Y CAMERINOS		1	279.00			279.00			
	BAÑOS PUBLICOS		1	136.00			136.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				415.00	415.00	415.00	
18	PISO DE CERÁMICA ESMALTADA BAÑOS	M2								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		0	3872.00			0.00			
	BAÑOS Y CAMERINOS		1	279.00			279.00			
	BAÑOS PUBLICOS		2	136.00			272.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				551.00	551.00	551.00	
19	PISO DE CERÁMICA alta resistencia	M2								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		0	0.00			0.00			
	BAÑOS Y CAMERINOS		0	0.00			0.00			
	BAÑOS PUBLICOS		0	0.00			0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
20	ZÓCALO DE CERÁMICA ESMALTADA interior	ML.								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1	38.00			38.00			PTA. BAJA
	BAÑOS Y CAMERINOS		1	68.00			68.00			PTA. BAJA
	BAÑOS PUBLICOS		1	7.80			7.80			PTA. BAJA
	(-) PUERTAS		-1	12.00			-12.00			PTA. BAJA
	(-) VENTANAS		-1	18.00			-18.00			PTA. BAJA
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1	0.00			0.00			0.00

N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
	5.- TEATRO AL AIRE LIBRE									
	BAÑOS Y CAMERINOS		1	0.00			0.00			0.00
	BAÑOS PUBLICOS		1	0.00			0.00			0.00
	(-) PUERTAS		-1	0.00			0.00			0.00
	(-) VENTANAS		-1	0.00			0.00			0.00
	TOTAL:		N°: 2.0				83.80	167.60	167.60	
21	REVESTIMIENTO CERAMICO	M2.								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1	53.00		1.50	79.50			
	BAÑOS Y CAMERINOS		6	7.50		1.50	67.50			
	BAÑOS PUBLICOS		12	7.80		1.50	140.40			
	TOTAL:		N°: 1.0				287.40	287.40	287.40	
22	MESÓN DE Hªª P/LAVAMANOS	M2.								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		0	0.00	0.60		0.00			
	BAÑOS Y CAMERINOS		1	5.10	0.60		3.06			
	BAÑOS PUBLICOS		1	10.20	0.60		6.12			
	TOTAL:		N°: 1.0				9.18	9.18	9.18	
23	PUERTAS PLACA MADERA BAÑOS	M2.								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1				0.00			
	BAÑOS Y CAMERINOS		1	6.30		2.20	13.86			
	BAÑOS PUBLICOS		1	11.20		2.20	24.64			
	TOTAL:		N°: 1.0				38.50	38.50	38.50	
24	VENTANAS Y PUERTAS ALUMINIO Y VIDRIOS	M2.								
	(-) PUERTAS		1	12.00			12.00			PTA. BAJA
	(-) VENTANAS		1	18.00			18.00			PTA. BAJA



N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
5.- TEATRO AL AIRE LIBRE										
	(-) PUERTAS		1	0.00			0.00			0.00
	(-) VENTANAS		1	0.00			0.00			0.00
	TOTAL:		N°: 1.0				30.00	30.00	30.00	
25	PINTURA EXTERIOR INTERIOR LÁTEX	M2.								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1	38.00		2.80	106.40			PTA. BAJA
	BAÑOS Y CAMERINOS		1	68.00		2.80	190.40			PTA. BAJA
	BAÑOS PUBLICOS		1	7.80		2.80	21.84			PTA. BAJA
	(-) PUERTAS		-1	12.00		2.20	-26.40			PTA. BAJA
	(-) VENTANAS		-1	18.00		2.00	-36.00			PTA. BAJA
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1	0.00		0.00	0.00			0.00
	BAÑOS Y CAMERINOS		1	0.00		0.00	0.00			0.00
	BAÑOS PUBLICOS		1	0.00		0.00	0.00			0.00
	(-) PUERTAS		-1	0.00		0.00	0.00			0.00
	(-) VENTANAS		-1	0.00		0.00	0.00			0.00
	TOTAL:		N°: 2.0				256.24	225.08	225.08	
26	PINTURA INTERIOR LÁTEX SOBRE CIELO RASO	M2.								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1	0.00			0.00			
	BAÑOS Y CAMERINOS		1	279.00			279.00			
	BAÑOS PUBLICOS		1	136.00			136.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				415.00	415.00	415.00	
27	INODORO TANQUE BAJO	PZA.								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1			0.00	0.00			
	BAÑOS Y CAMERINOS		1			3.00	3.00			
	BAÑOS PUBLICOS		2			8.00	16.00			

N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
5.- TEATRO AL AIRE LIBRE										
	TOTAL:		N°: 1.0				19.00	19.00	19.00	
28	PORTAPAPEL P/BAÑO	PZA.								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1			0.00	0.00			
	BAÑOS Y CAMERINOS		1			3.00	3.00			
	BAÑOS PUBLICOS		2			8.00	16.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				19.00	19.00	19.00	
29	LAVAMANOS EMPOTRADO	PZA.								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1			0.00	0.00			
	BAÑOS Y CAMERINOS		1			6.00	6.00			
	BAÑOS PUBLICOS		2			6.00	12.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				18.00	18.00	18.00	
30	URINARIO	PZA.								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1			0.00	2.00			
	BAÑOS Y CAMERINOS		1			1.00	2.00			
	BAÑOS PUBLICOS		2			2.00	2.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				6.00	6.00	6.00	
31	CAJA INTERCEPTORA DE PVC	PZA								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1			0.00	0.00			
	BAÑOS Y CAMERINOS		1			4.00	4.00			
	BAÑOS PUBLICOS		2			4.00	8.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				12.00	12.00	12.00	
32	GRADAS Hªº	M3								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1	0.00		0.20	0.00			
	BAÑOS Y CAMERINOS		1	0.00		0.20	0.00			



N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
5.- TEATRO AL AIRE LIBRE										
	BAÑOS PUBLICOS		1	0.00		0.20	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
33	RAMPA H°A°	M2.								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1	0.00		0.20	0.00			
	BAÑOS Y CAMERINOS		1	0.00		0.20	0.00			
	BAÑOS PUBLICOS		1	0.00		0.20	0.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				0.00	0.00	0.00	
34	ACOMETIDA ELECTRICIDAD	GBL								
			1				1.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				1.00	1.00	1.00	
35	INSTALACION SANITARIA	GBL								
			1				1.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				1.00	1.00	1.00	
36	INSTALACION PLUVIAL	GBL								
			1				1.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				1.00	1.00	1.00	
37	ACOMETIDA AGUA POTABLE	GBL								
			1				1.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				1.00	1.00	1.00	
38	INSTALACION TELEFONICA	GBL								
			1				1.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				1.00	1.00	1.00	
39	LIMPIEZA GENERAL	M2								
	TEATRO AL AIRE LIBRE		1	3872.00			3872.00			

N°	PARQUE CERRO CULTURAL	UNID.	N° VECES	DIMENSIONES			SUB/PAR C	PARCIAL	TOTAL	OBSERV.
				LARGO O AREA	ANCHO	ALTO				
5.- TEATRO AL AIRE LIBRE										
	BAÑOS Y CAMERINOS		1	279.00			279.00			
	BAÑOS PUBLICOS		1	136.00			136.00			
	TOTAL:		N°: 1.0				4287.00	4287.00	4287.00	