

PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO:

Moneda: BOLIVIANOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO LITERAL	PRECIO UNITARIO	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
1. ESTRUCTURAS							
1	COLISEO DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL	GLB	1,00	Diez Millones Setecientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Siete 21/100 Bolivianos	10.742.877,21	10.742.877,21	
2	AUDITORIO	GLB	1,00	Quinientos Dos Mil Novecientos Treinta 37/100 Bolivianos	502.930,37	502.930,37	
3	BLOQUE SUPERIOR DE REHABILITACIÓN	GLB	1,00	Dos Millones Setecientos Veintisiete Mil Ciento Treinta y Uno 39/100 Bolivianos	2.727.131,39	2.727.131,39	
4	BLOQUE INFERIOR RESIDENCIAL	GLB	1,00	Dos Millones Quinientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Dos 53/100 Bolivianos	2.539.392,53	2.539.392,53	
5	CAFETERIA	GLB	1,00	Ciento Ochenta y Un Mil Doscientos Ochenta 70/100 Bolivianos	181.280,70	181.280,70	
6	AREAS COMPLEMENTARIAS	GLB	1,00	Un Millon Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Tres 26/100 Bolivianos	1.466.953,26	1.466.953,26	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO				Dieciocho Millones Ciento Sesenta Mil Quinientos Sesenta y Cinco 46/100 BOLIVIANOS			18.160.565,46
2. PRESUPUESTO SUPERVISION							
1	SUPERVISION TECNICA DEL PROYECTO	GLB	1,00	Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Dieciseis 00/100 Bolivianos	544.816,00	544.816,00	
SUBTOTAL PRESUPUESTO SUPERVISION							544.816,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO c/Supervisión				Dieciocho Millones Setecientos Cinco Mil Trescientos Ochenta y Uno 46/100 BOLIVIANOS			18.705.381,46

Nota.- Presupuesto Referencial en comparación al Proyecto en Construcción Complejo Deportivo Zona Alta

PROYECTO

COMPUTOS MÉTRICOS

ITEM : RAMPA DE H°A°						
Descripción	Cantidad	Largo	Ancho	Alto	Volumen [m3]	Observaciones
		[m]	[m]	[m]		
Rampa	1,0	6,20	1,80	0,20	2,23	De +0 a +0,70
Descanso	1,0	1,80	1,80	0,20	0,65	h +0,70
Rampa	1,0	7,00	1,80	0,20	2,52	De +0,70 a Descanso
Descanso	4,0	1,50	1,80	0,20	2,16	Intermedio
Rampa	1,0	7,80	1,80	0,20	2,81	De Descanso a Descanso
Descanso	4,0	1,60	1,80	0,20	2,30	Intermedio
Rampa	1,0	6,90	1,80	0,20	2,48	De Descanso a +1,45
Descanso	3,0	3,60	1,80	0,20	3,89	Descanso vuelta en U
Rampa	1,0	6,60	1,80	0,20	2,38	De +1,45 a Descanso
Rampa	1,0	7,40	1,80	0,20	2,66	De Descanso a Descanso
Rampa	1,0	6,70	1,80	0,20	2,41	De Descanso a +2,20
Rampa	1,0	6,40	1,80	0,20	2,30	De +2,20 a Descanso
Rampa	1,0	7,10	1,80	0,20	2,56	De Descanso a descanso
Rampa	1,0	6,30	1,80	0,20	2,27	De descanso a +2,95
Rampa	1,0	6,00	1,80	0,20	2,16	De +2,95 a descanso
Rampa	1,0	6,70	1,80	0,20	2,41	De Descanso a Descanso
Rampa	1,0	6,00	1,80	0,20	2,16	De descanso a +3,70
Descanso	1,0	1,50	1,80	0,20	0,54	h + 3,70
Subtotal BLOQUE 1 =					40,90	Rampa HoAo
Subtotal BLOQUE 2 =					40,90	Rampa HoAo
Descripción	Cantidad	Largo	Ancho	Alto	Volumen [m3]	Observaciones
		[m]	[m]	[m]		
Rampa	1,0	9,70	1,80	0,20	3,49	De +0 a Descanso
Descanso	3,0	3,60	2,40	0,20	5,18	Descanso vuelta en U
Rampa	1,0	7,90	1,80	0,20	2,84	De Descanso a Descanso
Descanso	3,0	2,15	1,80	0,20	2,32	Intermedio
Rampa	1,0	7,25	1,80	0,20	2,61	
Descanso	3,0	2,05	1,80	0,20	2,21	Intermedio
Rampa	1,0	6,10	1,80	0,20	2,20	
Rampa	1,0	6,30	1,80	0,20	2,27	
Rampa	1,0	7,90	1,80	0,20	2,84	
Rampa	1,0	8,40	1,80	0,20	3,02	De Descanso a Descanso
Rampa	1,0	9,20	1,80	0,20	3,31	
Rampa	1,0	8,40	1,80	0,20	3,02	
Rampa	1,0	9,10	1,80	0,20	3,28	De Descanso a +5,60
Subtotal Coliseo Lado Superior =					38,61	Rampa HoAo
Subtotal Coliseo Lado Inferior =					38,61	Rampa HoAo
TOTAL =					159,01	