



Nº Item	NOMBRE DE ACTIVIDAD	Unidad	Cantidad
1. TRABAJOS PRELIMINARES.			
1.1.	INSTALACION DE PAÑAS.	gls.	1.00
1.2.	REPLANTEO (ESTRUCTURAS).	gls.	1.00
1.3.	LETREO TIPO BANNER (88cm) e ESTRUCTURA.	pos.	1.00
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS.			
2.1.	LIMPIEZA Y DESBROCE.	m².	4,050.00
2.2.	EXCAVACION CON AGOTAMIENTO.	m³.	1,431.08
2.3.	RELLENO Y COMPACTADO e VIBROCOMPACTADOR.	m³.	875.00
3. SUBESTRUCTURA.			
3.1.	HORMIGÓN SIMPLE 1:2:4 PARA BASE DE FUNDACION.	m³.	24.42
3.2.	ESTRIBO DE 1P (FUNDACION).	m³.	350.12
3.3.	ESTRIBO DE 1P (ELEVACION).	m³.	230.19
3.4.	ACERO ESTRUCTURAL SUBESTRUCTURA.	kg.	44,846.22
4. SUPERESTRUCTURA.			
4.1.	APOYOS DE NEOPRENO COMPUESTO.	dm².	46.90
4.2.	VIGAS PRETENSADAS R35.	m³.	43.52
4.3.	CABLES PARA PRETENSADO.	m.	5,670.00
4.4.	VAINAS DE CHAPA CORRUGADA.	m.	504.00
4.5.	CONOS DE ANCLAJE C/ACCESORIOS.	pos.	24.00
4.6.	TESADO DE CABLES.	m.	504.00
4.7.	INYECCION DE LECHADA DE CEMENTO.	m.	504.00
4.8.	DIAPHRAGMAS H 35.	m².	29.48
4.9.	LOSA DE 1P.	m².	72.24
4.10.	BARBACANAS.	m.	16.80
4.11.	JUNTA DE DILATACION ACERO GOMA.	m.	17.20
4.12.	VEREDA Y BORDILLO DE 1P.	m².	22.22
4.13.	POSTES DE 1P.	m².	2.50
4.14.	PASAMANOS DE ACERO GALVANIZADO 2.12".	m.	336.00
4.15.	CAPA DE RODADURA (PAVIMENTO FLEXIBLE e=5cm)	m².	23.22
4.16.	OBRA FALSA.	m.	168.00
4.17.	ACERO ESTRUCTURAL SUPERESTRUCTURA.	kg.	17,908.41
5. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.			
5.1.	LIMPIEZA GENERAL.	gls.	1.00
5.2.	PLACA DE ENTREGA.	pos.	1.00



