

COMPUTOS METRICOS

Proyecto: CENTRO DE ATENCION PARA EL ADULTO MAYOR

Cliente: UAJMS

Fecha: 29/jun/2021

Nº	Descripción	Unidad	MEDIDAS EN METROS			Cant. Parcial	Nº Veces	Cantidad Total Certificada	
			A		B				C
			Alto (m)	Ancho (m)	Largo (m)				
1	Replanteo y Trazado de Superficie	m ²				2.460,00	1,00	2.460,00	
2	Excavación (0-2m) suelo semiduro	m ³				171,83	1,00	171,83	
3	Cimiento de h ^o c ^o	m ³						53,62	
			0,6	0,6	0,4	13,10	1,00	13,10	
			1	1	0,4	24,40	1,00	24,40	
			1,3	1,3	0,4	16,12	1,00	16,12	
4	Viga de fundación de h ^o a ^o	m ³	0,35	0,3		118,14	1,00	118,14	
5	Sobrecimiento de h ^o c ^o	m ³	0,3	0,2		52,38	1,00	52,38	
6	Impermeabilización de sobrecimiento	m				921,70	1,00	758,00	
7	Mampostería piedra bruta	m ³				758,00	1,00	758,00	
8	Columnas de h ^o a ^o							42,48	
		m ³	3,85	0,2	0,2	0,15	89,00	11,73	
			3,85	0,2	0,4	0,31	59,00	14,78	
			5,6	0,3	0,4	0,67	26,00	15,97	
9	Viga de encadenado h ^o a ^o	m ³	0,35	0,2		73,52	1,00	73,52	
10	Cubierta Steel Frame C/ Calamina Ond.	m ²				2.283,00	1,00	2.283,00	
11	Cielo falso de placas de pvc	m ²				2.283,00	1,00	2.283,00	

12	Cubierta de Policarbonato e=6mm	m ²				143,00	1,00	143,00
13	Revoque interior de yeso	m ²				2.883,00	1,00	2.883,00
14	Piruleado exterior	m ²				3.681,00	1,00	3.681,00
15	Pintura interior látex (dos manos)	m ²				2.883,00	1,00	2.883,00
16	Pintura látex exterior	m ²				3.681,00	1,00	3.681,00
17	Piso de cerámica nacional	m ²				2.452,00	1,00	2.452,00
18	Zócalo de cerámica nacional H:10 CM	m				1.196,00	1,00	1.196,00
19	Piso de cemento ranurado	m ²				1.497,00	1,00	1.497,00
20	Adoquinado de calzada	m ²				466,50	1,00	466,50
21	Ventanas de aluminio c/vidrio Aislamiento Termo Acústico	m ²				92,25	1,00	92,25
22	Muro Cortina de Aluminio c/ Vidrio Aislamiento Termo Acústico	m ²				345,00	1,00	345,00
23	Puerta de madera 0.70 x 2.10 mts	pza				23,00	1,00	23,00
24	Puerta de madera 0.90 x 2.10 mts	pza				24,00	1,00	24,00
25	Puerta de madera 1.35 x 2.10 mts	pza				22,00	1,00	22,00
26	Puertas corredizas de Vidrio templado 10 mm	pza				1,00	1,00	1,00
27	Quincallería Puerta Doble	juego				1,00	1,00	1,00
28	Quincallería Puerta Simple	juego				69,00	1,00	69,00
29	Muro Cerramiento bloque de h° 20x20x40	m ²				925,25		925,25
30	Muro ladrillo 16cm (6h)	m ²				3.413,00		3.413,00
31	Iluminación LED MURO 20 V.A.	pto				2,00		2,00
32	Iluminación LED 20 V.A.	pto				84,00		84,00
33	Iluminación Panel LED 36W 0,3 X 0,3 m	pto				133,00		133,00
34	Iluminación SPOT DE PISO 10 VALED 10 V.A.	pto				29,00		29,00
35	Interruptores eléctricos simples	pto				55,00		55,00
36	Interruptores eléctricos dobles	pza				2,00		2,00
37	Tomacorrientes dobles	pto				71,00		71,00
38	Cable monopolar n°10 awg (plasmar ind. nacional)	m				1.650,00		1.650,00

39	Tablero de distrib principal (TDP-A)	pza				1,00		1,00
40	TABLERO TD-PA	glb				1,00		1,00
41	Iluminación esp. 20 w. (solar)	pto				32,00		32,00
42	Medidor Eléctrico	pza				1,00		1,00
43	le-03 aterramiento	pto				3,00		3,00
44	Poste de alumbrado público 11 mts, simple brazo Solar	pza				39,00		39,00
45	Conmutador simple	pto				6,00		6,00
46	Sistema Paneles Solares	glb				1,00		1,00
47	PROV. E INSTALACION PUNTO DE INTERNET / TELEFONIA IP	pto				1,00		1,00
48	SISTEMA DE SEGURIDAD Y HUMOS	glb				1,00		1,00
49	Sistemas de cámara de vigilancia	glb				1,00		1,00
50	Aire acondicionado tipo Split 36000 BTU	pza				11,00		11,00
51	Excavación (0-2 m.) s. blando Tendido Tubería	m ³				20,00		20,00
52	Relleno compactado manual	m ³				20,00		20,00
53	Tubería a. potable pvc 1/2	m				300,00		300,00
54	Cámara de inspección de ladrillo gambota	pza				1,00		1,00
55	Válvulas de retención 1/2"	pza				9,00		9,00
56	Válvulas de flotador 1	pza				1,00		1,00
57	Medidores	pza				1,00		1,00
58	Codo 90° 1/2" PVC	pza				22,00		22,00
59	Semi Codo 90° 1/2" PVCCodo 90° 1/2" PVC	pza				5,00		5,00
60	TEE 1/2" PVC	pza				31,00		31,00
61	Tanque de agua h.a.	m ³				1,00		1,00
62	Lavamanos con pedestal	pza				18,00		18,00
63	Inodoro tanque bajo	pza				17,00		17,00
64	Grifo Globo p/ Patio Jardín	pza				1,00		1,00
65	Accesorios de baño	juego				7,00		7,00

66	Sumidero de piso	pza				12,00		12,00
67	Urinario	pza				4,00		4,00
68	Excavación (0-2 m.) s. blando Tendido Tubería	m ³				81,60		81,60
69	Relleno compactado manual (sin mat.)	m ³				81,60		81,60
70	Tubería pvc 2"	m				36,45		36,45
71	Tubería de pvc de 4"	m				202,60		202,60
72	Cámara de Inspección 60x60 sanitaria	pza				21,00		21,00
73	Excavación (0-2 m.) s. blando Tendido Tubería	m ³				560,00		560,00
74	Tubería PVC 1/2"	m				560,00		560,00
75	Codo 90° 1/2" PVC	pza				16,00		16,00
76	TEE 1/2" PVC	pza				5,00		5,00
77	Tubería pvc 2"	m				178,00		178,00
78	REJILLA DE RETORNO RA-AG-OB 48"X24"	pza				10,00		10,00
79	Prov. y Coloc. Depurador de Agua para Riego	pza				1,00		1,00
80	Llave de paso de 2	pza				3,00		3,00
81	Retiro de escombros c/carguio	m ³				10,00		10,00
82	Limpieza general de la obra	m ²	1,00	1,00	1,00	1.000,00		1.000,00
83	Mobiliario Urbano	juego				16,00		16,00
84	Área verde en Jardines	m ²				1.624,00		1.624,00
85	Provisión e Instalación Letreros	pza				20,00		20,00
86	Basurero Urbano	pza				10,00		10,00
87	PINTADO DE LA SUPERFICIE VIAL	m				1.060,00		1.060,00
88	SEÑALIZACION PREVENTIVA CUADRANGULAR 60X60 CM	PZA				10,00		10,00