

COMPUTO METRICO GENERAL

CENTRO DE REHABILITACION Y CAPACITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL DE LA CIUDAD DE TARIJA

Cliente: U.A.J.M.S.

Lugar: CIUDAD DE TARIJA BARRIO ARANJUEZ SUD

Fecha: 23/May/2016

Tipo de cambio: 6,96

Nº (M01) - TRABAJOS PREVIOS							
Nº	Item/parte	Dist. X	Dist. Y	Dist. Z	Veces	Cómputo	
1	INSTALACION DE FAENAS					2,00	glb
2	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO					2,00	glb
3	PROV. Y COLOC. LETRERO DE OBRA					1,00	glb
Nº (M02) - AREAS EXTERIORES							
1	REPLANTEO Y TOPOGRAFIA					3,00	glb
2	REPLANTEO DE MUROS DE CERCO					612,91	m
3	REPLANTEO(ACERAS Y RECORRIDOS)					6.257,68	m ²
4	EXCAV.C/EQUIPO PESADO Y RETIRO MATERIAL					12.566,00	m ³
5	EXCAVACION MANUAL					750,50	m ³
6	NIVELACION TERRENO					3.601,96	m ³
7	CIMIENTO DE Hº Cº 1:2:4 60%PD					122,51	m ³
8	ZAPATAS DE Hº Aº DOSIF 1:2:3					19,99	m ³
9	COLUMNAS DE Hº Aº DOSIF 1:2:3					19,50	m ³
10	MURO HºCº PIEDRA VISTA(2 CARA) 1:2:3 50%					185,60	m ³
11	GRADAS DE HºCº 1:2:3 50% INC/REVEST					6,70	m ³
12	MALLA OLIMP. P/CERRAM.H=1.30 SOBRE MURO					299,20	m ²
13	CUBERTINA HO.AO.(SEC.34X5)ESP.MURO 30CM					928,00	m
14	CORDON DE ACERA DE HO.S.(0.50 X 0.20)					632,83	m
15	CORDON DE ACERA HºSº 15*40 CM(C)					2.296,91	m
16	PISO CEMENTO FROTACHADO C/CONTRAP.					1.827,80	m ²

17	PISO DE BALDOSA CON CONTRAPISO					4.430,29	m ²
18	PISO DE PIEDRA CORTADA COMUN					971,45	m ²
19	SEMBRADO DE CESPED NATURAL					7.562,62	m ²
20	PORTON DE REJA METALICA					15,00	m ²
21	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS					156,53	m ³
Nº	(M03) - OBRA GUESA BLOQUE "A" - "B"						
1	REPLANTEO DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES					4.866,50	m ²
2	EXCAVACION ESTRUCTURAS 0-2M SUELO SEMID					450,51	m ³
3	RELLENO Y COMPACTADO C/SALTARINA SIN MAT					368,15	m ³
4	HORMIGON SIMPLE DE NIVELACION					34,90	m ³
5	ZAPATAS DE Hº Aº DOSIF 1:2:3					214,55	m ³
6	SOBRECIMENTOS DE HºAº					121,02	m ³
7	IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMENTOS					2.017,00	m ²
8	COLUMNAS DE Hº Aº DOSIF 1:2:3					212,72	m ³
9	MURO LADRILLO 6 HUECOS E=18 CM					7.023,00	m ²
10	DINTEL REFORZADO CON ACERO					182,50	ml
11	VIGA DE ENCADENADO DE Hº Aº					121,02	m ³
12	ESTRUCTURA P/CUBIERTA C/PERFILES COSTANE					5.875,00	m ²
13	CUBIERTA DE LAMINA AGLOMERADO					5.575,00	m ²
14	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS					608,40	m ³
Nº	(M04) - OBRA FINA BLOQUE "A" - "B"						
1	CONTRAPISO DE CEMENTO +EMPEDRADO					4.463,11	m ²
2	PUERTA TABLERO C/MARCO					299,40	m ²
3	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM					30,00	m ²
4	PUERTA DE ALUMINIO CON BANDEROLA					21,00	m ²
5	VENTANA ALUMINIO C/VIDRIO 6MM					1.045,52	m ²
6	REVOQUE EXTERIOR CAL-CEMENTO (FACHADA)					1.470,00	m ²
7	REVOQUE EXTERIOR FINO PIRULEADO					1.488,00	m ²
8	REVOQUE INTERIOR CAL-CEMENTO-YESO					11.088,00	m ²
9	CIELO FALSO PLACAS DE PANEL ASTRONG					657,00	m ²
10	CIELO FALSO PLACAS DE YESO C/TEXTURA					5.018,00	m ²
11	PISO DE CERAMICA ESMALTADA NACIONAL					3.806,11	m ²

12	PISO CERAMICA SIN ESMALTE					657,00	m ²
13	REVESTIMIENTO MURO INT. C/CERAMICA					635,00	m ²
14	REVESTIMIENTO DE PIEDRA AMARILLA					239,30	m ²
15	PINTURA LATEX EXTERIOR					2.958,00	m ²
16	PINTURA LATEX INTERIOR					10.453,00	m ²
17	MESONES DE HO.REVESTIMIENTO AZULEJO-S/DI					25,44	m ²
	CAMARA DE LADRILLO P/INSPECCION 60 X 60					78,00	pza
18	PLACA ENTREGA DE OBRAS FIS (FIERRO FUND					1,00	pza
Nº (M05) - ADMINISTRACION OBRA GRUESA							
1	REPLANTEO DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES					17,00	m ²
2	EXCAVACION ESTRUCTURAS 0-2M SUELO SEMID					408,00	m ³
3	RELLENO Y COMPACTADO C/SALTARINA SIN MAT					320,00	m ³
4	HORMIGON SIMPLE DE NIVELACION					16,00	m ³
5	ZAPATAS DE Hº Aº DOSIF 1:2:3					86,00	m ³
6	SOBRECIMENTOS DE HºAº					33,18	m ³
7	IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMENTOS					553,00	m ²
8	COLUMNAS DE Hº Aº DOSIF 1:2:3					84,32	m ³
9	MURO LADRILLO 6 HUECOS E=18 CM					4.751,00	m ²
10	DINTEL REFORZADO CON ACERO					182,50	ml
11	VIGA DE ENCADENADO DE Hº Aº					33,18	m ³
12	LOSA ALIV.C/CERAM. H=20 CM 450KG/CM2					2.629,00	m ²
13	CUBIERTA DE LAMINA AGLOMERADO					473,77	m ²
14	GRADAS DE Hº Aº					5,38	m ³
15	RAMPLA HºAº					134,83	m
16	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS					250,00	m ³
Nº (M06) - ADMINISTRACION OBRA FINA							
1	CONTRAPISO DE CEMENTO +EMPEDRADO					1.029,00	m ²
2	PUERTA TABLERO C/MARCO					153,51	m ²
3	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM					9,25	m ²
4	PUERTA DE ALUMINIO CON BANDEROLA					7,00	m ²
5	VENTANA ALUMINIO C/VIDRIO 6MM					479,00	m ²
6	BARANDA METALICA CON TUBO REDONDO					350,00	m

7	REVOQUE EXTERIOR CAL-CEMENTO (FACHADA)					3.303,00	m ²
8	REVOQUE INTERIOR CAL-CEMENTO-YESO					7.340,00	m ²
9	CIELO FALSO PLACAS DE PANEL ASTRONG					377,00	m ²
10	CIELO FALSO PLACAS DE YESO C/TEXTURA					1.555,00	m ²
11	PISO DE CERAMICA ESMALTADA NACIONAL					1.555,00	m ²
12	PISO CERAMICA SIN ESMALTE					378,88	m ²
13	REVESTIMIENTO MURO INT. C/CERAMICA					150,00	m ²
14	REVESTIMIENTO DE PIEDRA AMARILLA					150,00	m ²
15	PINTURA LATEX EXTERIOR					3.303,00	m ²
16	PINTURA LATEX INTERIOR					7.340,00	m ²
17	PINTURA ACEITE SOBRE CARPINTERIA METALIC					153,21	m ²
18	MESONES DE HO.REVESTIMIENTO AZULEJO-S/DI					25,50	m ²
Nº (M07) - INSTALACION DE AGUA POTABLE							
Nº	Item/parte	Dist. X	Dist. Y	Dist. Z	Veces	Cómputo	
1	ACOMETIDA AGUA POTABLE					1,00	glb
2	REPLANTEO Y CONTROL DE TUBERIA					300,00	m
3	EXCAVACION ZANJAS- 0-2M SUELO SEMIDURO					60,00	m ³
4	RELLENO MANUAL TIERRA CERNIDA S/ MAT.					56,27	m ³
5	PROV. Y TEND. TUBERIA PVC 3/4" E=40					169,60	m
6	PROV. Y TEND. TUBERIA PVC TR E=40 1"					300,00	pza
7	PUNTO HIDRAULICO					74,00	pto
8	GRIFERIA (MOD FAMA) P/LAVAMANO					53,00	jueg
9	LLAVE DE PASO CORTINA 1/2" A MANIVELA					74,00	pza
10	LLAVE DE PASO DE BRONCE Ø=1"					9,00	pza
11	PROV. E INSTALACI.LAVAMANOS CON PEDESTAL					31,00	pza
12	PROV. INSTALACION URINARIO DE PARED					12,00	pza
13	PROV. INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO					28,00	pza
14	PROV. INSTALACION DE INODORO P/DISCAPACITADOS					3,00	pza
15	PROV. E INST.LAVAPLA ACERO INOXIDA.1POZA					23,00	pza
16	PROV. Y COLOCADO DE DUCHA					1,00	pza
17	PROV. Y COLOC. DE ACCES. DE RED					6,00	glb
18	TANQUE ELEVADO TRICAPA DE 2000LTS					2,00	pza

Nº (M08) - INSTALACION ELECTRICA							
1	ACOMETIDA ELECTRICIDAD					1,00	glb
2	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA EN 14.4 KV					1,00	pza
3	TABLERO MEDICION Y DISTRIBUCION ELECT.					2,00	pza
4	CAJA DE DISTRIBUCION 10 KVA					9,00	pza
5	PROV/COLOC. DISYUNTOR-TERMOMAG. 40 AMP					36,00	pza
6	PUNTO ILUMINA.+LUMINA.ESPEC.-11WPANE.SOL					30,00	pto
7	PUNTO ELECTRICO (SOLO DUCTO 5/8 Y CAJAS)					642,00	pto
8	IE-61 LUMINARIA INCANDESCENTE 60X100W					107,00	pza
9	IE-57 LUMIN FLUOR 2X40 TIP.TUBULAR					479,00	pza
10	IE-62 LUMINARIA PLAFONERA INCAND.					104,00	pza
11	IE-64 LUMINARIAS APLIQUE INCANDESCENTE					71,00	pza
12	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA VM2 - 11					2,00	pza
13	PUNTO DE TOMA CORRIENTE DOBLE					201,00	pto
14	INSTALACION DE DUCHA ELECTRICA					1,00	pza
15	PROVISION E INSTALACION TIMBRE					1,00	pto
16	IE-70 PUNTO DE TOMA TELEFONICA					22,00	pto
Nº (M09) - INSTALACION SANITARIA							
1	REPLANTEO Y CONTROL DE TUBERIA					617,97	m
2	ACOMETIDA ALCANTARILLADO SANITARIO					2,00	glb
3	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO SEMIDURO					185,51	m ³
4	ASIENTO DE ARENA					12,85	m ³
5	RELLENO MANUAL TIERRA CERNIDA S/ MAT.					37,03	m ³
6	RELLENO DE ZANJAS CON TIERRA COMUN					86,50	m ³
7	PROV Y TENDIDO TUBERIA CEMENTO 6"					160,17	m
8	PROV. / TEND. TUBERÍA PVC DE DESAGUE D=4"					457,63	m
9	CAJA INTERCEPTORA PVC. 4 ENTRAD. 1 SALID					35,00	pza
10	PROV. /TEND. TUBERÍA PVC DE DESAGUE D=2"					235,00	m
11	REGILLA DE PISO 10 X 10					75,00	pza
12	SUMIDERO DE PISO (4*4)					75,00	pza
13	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS					80,00	m ³

0

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CENTRO DE REHABILITACION Y CAPACITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL DE LA CIUDAD DE TARIJA

Cliente: U.A.J.M.S.

Lugar: CIUDAD DE TARIJA BARRIO ARANJUEZ SUD

Fecha: 23/May/2016

Tipo de cambio: 6,96

Nº	Descripción	Und.	Cantidad	Unitario	Literal	Parcial
>	M01 - TRABAJOS PREVIOS					21.664,52
1	INSTALACION DE FAENAS	glb	2,00	6.135,98	Seis Mil Ciento Treinta y Cinco 98/100	12.271,96
2	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO	glb	2,00	3.771,12	Tres Mil Setecientos Setenta y Uno 12/100	7.542,24
3	PROV. Y COLOC. LETRERO DE OBRA	glb	1,00	1.850,32	Un Mil Ochocientos Cincuenta 32/100	1.850,32
>	M02 - AREAS EXTERIORES					4.687.376,26
4	REPLANTEO Y TOPOGRAFIA	glb	3,00	2.957,96	Dos Mil Novecientos Cincuenta y Siete 96/100	8.873,88
5	REPLANTEO DE MUROS DE CERCO	m	612,91	6,32	Seis 32/100	3.873,59
6	REPLANTEO(ACERAS Y RECORRIDOS)	m ²	6.257,68	9,69	Nueve 69/100	60.636,92
7	EXCAV.C/EQUIPO PESADO Y RETIRO MATERIAL	m ³	12.566,00	37,86	Treinta y Siete 86/100	475.748,76
8	EXCAVACION MANUAL	m ³	750,50	90,51	Noventa 51/100	67.927,76
9	NIVELACION TERRENO	m ³	3.601,96	90,51	Noventa 51/100	326.013,40
10	CIMIENTO DE Hº Cº 1:2:4 60%PD	m ³	122,51	722,74	Setecientos Veintidos 74/100	88.542,88
11	ZAPATAS DE Hº Aº DOSIF 1:2:3	m ³	19,99	3.231,34	Tres Mil Doscientos Treinta y Uno 34/100	64.594,49
12	COLUMNAS DE Hº Aº DOSIF 1:2:3	m ³	19,50	5.170,73	Cinco Mil Ciento Setenta 73/100	100.829,23
13	MURO HºCº PIEDRA VISTA(2 CARA) 1:2:3 50%	m ³	185,60	1.199,81	Un Mil Ciento Noventa y Nueve 81/100	222.684,74
14	GRADAS DE HºCº 1:2:3 50% INC/REVEST	m ³	6,70	1.486,83	Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis 83/100	9.961,76
15	MALLA OLIMP. P/CERRAM.H=1.30 SOBRE MURO	m ²	299,20	383,54	Trescientos Ochenta y Tres 54/100	114.755,17
16	CUBERTINA HO.AO.(SEC.34X5)ESP.MURO 30CM	m	928,00	212,02	Doscientos Doce 02/100	196.754,56
17	CORDON DE ACERA DE HO.S.(0.50 X 0.20)	m	632,83	108,30	Ciento Ocho 30/100	68.535,49
18	CORDON DE ACERA HºSº 15*40 CM(C)	m	2.296,91	154,86	Ciento Cincuenta y Cuatro 86/100	355.699,48
19	PISO CEMENTO FROTACHADO C/CONTRAP.	m ²	1.827,80	180,59	Ciento Ochenta 59/100	330.082,40
20	PISO DE BALDOSA CON CONTRAPISO	m ²	4.430,29	322,01	Trescientos Veintidos 01/100	1.426.597,68
21	PISO DE PIEDRA CORTADA COMUN	m ²	971,45	204,36	Doscientos Cuatro 36/100	198.525,52
22	SEMBRADO DE CESPED NATURAL	m ²	7.562,62	72,41	Setenta y Dos 41/100	547.609,31
23	PORTON DE REJA METALICA	m ²	15,00	585,09	Quinientos Ochenta y Cinco 09/100	8.776,35
24	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	m ³	156,53	66,14	Sesenta y Seis 14/100	10.352,89

>	M03 - OBRA GUESA BLOQUE "A" - "B"					8.094.171,24
25	REPLANTEO DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES	m ²	4.866,50	2,29	Dos 29/100	11.144,28
26	EXCAVACION ESTRUCTURAS 0-2M SUELO SEMID	m ³	450,51	135,76	Ciento Treinta y Cinco 76/100	61.161,24
27	RELLENO Y COMPACTADO C/SALTARINA SIN MAT	m ³	368,15	80,59	Ochenta 59/100	29.669,21
28	HORMIGON SIMPLE DE NIVELACION	m ³	34,90	969,23	Novcientos Sesenta y Nueve 23/100	33.826,13
29	ZAPATAS DE Hº Aº DOSIF 1:2:3	m ³	214,55	3.231,34	Tres Mil Doscientos Treinta y Uno 34/100	693.284,00
30	SOBRECIMENTOS DE HºAº	m ³	121,02	3.047,69	Tres Mil Cuarenta y Siete 69/100	368.831,44
31	IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMENTOS	m ²	2.017,00	59,19	Cincuenta y Nueve 19/100	119.386,23
32	COLUMNAS DE Hº Aº DOSIF 1:2:3	m ³	212,72	5.170,73	Cinco Mil Ciento Setenta 73/100	1.099.917,69
33	MURO LADRILLO 6 HUECOS E=18 CM	m ²	7.023,00	164,48	Ciento Sesenta y Cuatro 48/100	1.155.143,04
34	DINTEL REFORZADO CON ACERO	ml	182,50	89,09	Ochenta y Nueve 09/100	16.258,93
35	VIGA DE ENCADENADO DE Hº Aº	m ³	121,02	4.418,60	Cuatro Mil Cuatrocientos Dieciocho 60/100	534.738,97
36	ESTRUCTURA P/CUBIERTA C/PERFILES COSTANE	m ²	5.875,00	524,33	Quinientos Veinticuatro 33/100	3.080.438,75
37	CUBIERTA DE LAMINA AGLOMERADO	m ²	5.575,00	152,49	Ciento Cincuenta y Dos 49/100	850.131,75
38	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	m ³	608,40	66,14	Sesenta y Seis 14/100	40.239,58
>	M04 - OBRA FINA BLOQUE "A" - "B"					6.913.634,74
39	CONTRAPISO DE CEMENTO +EMPEDRADO	m ²	4.463,11	152,88	Ciento Cincuenta y Dos 88/100	682.320,26
40	PUERTA TABLERO C/MARCO	m ²	299,40	1.132,60	Un Mil Ciento Treinta y Dos 60/100	339.100,44
41	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM	m ²	30,00	1.380,52	Un Mil Trescientos Ochenta 52/100	41.415,60
42	PUERTA DE ALUMINIO CON BANDEROLA	m ²	21,00	1.528,39	Un Mil Quinientos Veintiocho 39/100	32.096,19
43	VENTANA ALUMINIO C/VIDRIO 6MM	m ²	1.045,52	699,12	Seiscientos Noventa y Nueve 12/100	730.943,94
44	REVOQUE EXTERIOR CAL-CEMENTO (FACHADA)	m ²	1.470,00	146,91	Ciento Cuarenta y Seis 91/100	215.957,70
45	REVOQUE EXTERIOR FINO PIRULEADO	m ²	1.488,00	43,59	Cuarenta y Tres 59/100	64.861,92
46	REVOQUE INTERIOR CAL-CEMENTO-YESO	m ²	11.088,00	146,53	Ciento Cuarenta y Seis 53/100	1.624.724,64
47	CIELO FALSO PLACAS DE PANEL ASTRONG	m ²	657,00	316,37	Trescientos Dieciseis 37/100	207.855,09
48	CIELO FALSO PLACAS DE YESO C/TEXTURA	m ²	5.018,00	135,02	Ciento Treinta y Cinco 02/100	677.530,36
49	PISO DE CERAMICA ESMALTADA NACIONAL	m ²	3.806,11	314,04	Trescientos Catorce 04/100	1.195.270,78
50	PISO CERAMICA SIN ESMALTE	m ²	657,00	276,41	Doscientos Setenta y Seis 41/100	181.601,37
51	REVESTIMIENTO MURO INT. C/CERAMICA	m ²	635,00	307,62	Trescientos Siete 62/100	195.338,70
52	REVESTIMIENTO DE PIEDRA AMARILLA	m ²	239,30	298,79	Doscientos Noventa y Ocho 79/100	71.500,45
53	PINTURA LATEX EXTERIOR	m ²	2.958,00	44,20	Cuarenta y Cuatro 20/100	130.743,60
54	PINTURA LATEX INTERIOR	m ²	10.453,00	40,50	Cuarenta 50/100	423.346,50
55	MESONES DE HO.REVESTIMIENTO AZULEJO-S/DI	m ²	25,44	804,03	Ochocientos Cuatro 03/100	20.454,52
56	CAMARA DE LADRILLO P/INSPECCION 60 X 60	pza	78,00	999,32	Novcientos Noventa y Nueve 32/100	77.946,96
57	PLACA ENTREGA DE OBRAS FIS (FIERRO FUND	pza	1,00	625,72	Seiscientos Veinticinco 72/100	625,72

>	M05 - ADMINISTRACION OBRA GRUESA					3.598.412,71
58	REPLANTEO DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES	m ²	17,00	2,29	Dos 29/100	38,93
59	EXCAVACION ESTRUCTURAS 0-2M SUELO SEMID	m ³	408,00	135,76	Ciento Treinta y Cinco 76/100	55.390,08
60	RELLENO Y COMPACTADO C/SALTARINA SIN MAT	m ³	320,00	80,59	Ochenta 59/100	25.788,80
61	HORMIGON SIMPLE DE NIVELACION	m ³	16,00	969,23	Novcientos Sesenta y Nueve 23/100	15.507,68
62	ZAPATAS DE Hº Aº DOSIF 1:2:3	m ³	86,00	3.231,34	Tres Mil Doscientos Treinta y Uno 34/100	277.895,24
63	SOBRECIMENTOS DE HºAº	m ³	33,18	3.047,69	Tres Mil Cuarenta y Siete 69/100	101.122,35
64	IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMENTOS	m ²	553,00	59,19	Cincuenta y Nueve 19/100	32.732,07
65	COLUMNAS DE Hº Aº DOSIF 1:2:3	m ³	84,32	5.170,73	Cinco Mil Ciento Setenta 73/100	435.995,95
66	MURO LADRILLO 6 HUECOS E=18 CM	m ²	4.751,00	164,48	Ciento Sesenta y Cuatro 48/100	781.444,48
67	DINTEL REFORZADO CON ACERO	ml	182,50	89,09	Ochenta y Nueve 09/100	16.258,93
68	VIGA DE ENCADENADO DE Hº Aº	m ³	33,18	4.418,60	Cuatro Mil Cuatrocientos Dieciocho 60/100	146.609,15
69	LOSA ALIV.C/CERAM. H=20 CM 450KG/CM2	m ²	2.629,00	381,49	Trescientos Ochenta y Uno 49/100	1.002.937,21
70	CUBIERTA DE LAMINA AGLOMERADO	m ²	473,77	152,49	Ciento Cincuenta y Dos 49/100	72.245,19
71	GRADAS DE Hº Aº	m ³	5,38	4.898,85	Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Ocho 85/100	26.355,81
72	RAMPLA HºAº	m	134,83	4.387,42	Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Siete 42/100	591.555,84
73	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	m ³	250,00	66,14	Sesenta y Seis 14/100	16.535,00
>	M06 - ADMINISTRACION OBRA FINA					4.040.506,59
74	CONTRAPISO DE CEMENTO +EMPEDRADO	m ²	1.029,00	152,88	Ciento Cincuenta y Dos 88/100	157.313,52
75	PUERTA TABLERO C/MARCO	m ²	153,51	1.132,60	Un Mil Ciento Treinta y Dos 60/100	173.865,43
76	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM	m ²	9,25	1.380,52	Un Mil Trescientos Ochenta 52/100	12.769,81
77	PUERTA DE ALUMINIO CON BANDEROLA	m ²	7,00	1.528,39	Un Mil Quinientos Veintiocho 39/100	10.698,73
78	VENTANA ALUMINIO C/VIDRIO 6MM	m ²	479,00	699,12	Seiscientos Noventa y Nueve 12/100	334.878,48
79	BARANDA METALICA CON TUBO REDONDO	m	350,00	874,34	Ochocientos Setenta y Cuatro 34/100	306.019,00
80	REVOQUE EXTERIOR CAL-CEMENTO (FACHADA)	m ²	3.303,00	146,91	Ciento Cuarenta y Seis 91/100	485.243,73
81	REVOQUE INTERIOR CAL-CEMENTO-YESO	m ²	7.340,00	146,53	Ciento Cuarenta y Seis 53/100	1.075.530,20
82	CIELO FALSO PLACAS DE PANEL ASTRONG	m ²	377,00	316,37	Trescientos Dieciseis 37/100	119.271,49
83	CIELO FALSO PLACAS DE YESO C/TEXTURA	m ²	1.555,00	135,02	Ciento Treinta y Cinco 02/100	209.956,10
84	PISO DE CERAMICA ESMALTADA NACIONAL	m ²	1.555,00	314,04	Trescientos Catorce 04/100	488.332,20
85	PISO CERAMICA SIN ESMALTE	m ²	378,88	276,41	Doscientos Setenta y Seis 41/100	104.726,22
86	REVESTIMIENTO MURO INT. C/CERAMICA	m ²	150,00	307,62	Trescientos Siete 62/100	46.143,00
87	REVESTIMIENTO DE PIEDRA AMARILLA	m ²	150,00	298,79	Doscientos Noventa y Ocho 79/100	44.818,50
88	PINTURA LATEX EXTERIOR	m ²	3.303,00	44,20	Cuarenta y Cuatro 20/100	145.992,60
89	PINTURA LATEX INTERIOR	m ²	7.340,00	40,50	Cuarenta 50/100	297.270,00
90	PINTURA ACEITE SOBRE CARPINTERIA METALIC	m ²	153,21	46,83	Cuarenta y Seis 83/100	7.174,82

91	MESONES DE HO.REVESTIMIENTO AZULEJO-S/DI	m ²	25,50	804,03	Ochocientos Cuatro 03/100	20.502,76
>	M07 - INSTALACION DE AGUA POTABLE					245.278,70
92	ACOMETIDA AGUA POTABLE	glb	1,00	867,71	Ochocientos Sesenta y Siete 71/100	867,71
93	REPLANTEO Y CONTROL DE TUBERIA	m	300,00	4,98	Cuatro 98/100	1.494,00
94	EXCAVACION ZANJAS- 0-2M SUELO SEMIDURO	m ³	60,00	150,84	Ciento Cincuenta 84/100	9.050,40
95	RELLENO MANUAL TIERRA CERNIDA S/ MAT.	m ³	56,27	72,41	Setenta y Dos 41/100	4.074,51
96	PROV. Y TEND. TUBERIA PVC 3/4" E=40	m	169,60	23,29	Veintitres 29/100	3.949,98
97	PROV. Y TEND. TUBERIA PVC TR E=40 1"	pza	300,00	31,43	Treinta y Uno 43/100	9.429,00
98	PUNTO HIDRAULICO	pto	74,00	159,71	Ciento Cincuenta y Nueve 71/100	11.818,54
99	GRIFERIA (MOD FAMA) P/LAVAMANO	juego	53,00	1.413,99	Un Mil Cuatrocientos Trece 99/100	74.941,47
##	LLAVE DE PASO CORTINA 1/2" A MANIVELA	pza	74,00	85,75	Ochenta y Cinco 75/100	6.345,50
##	LLAVE DE PASO DE BRONCE Ø=1"	pza	9,00	118,82	Ciento Dieciocho 82/100	1.069,38
##	PROV. E INSTALACI.LAVAMANOS CON PEDESTAL	pza	31,00	791,43	Setecientos Noventa y Uno 43/100	24.534,33
##	PROV. INSTALACION URINARIO DE PARED	pza	12,00	604,32	Seiscientos Cuatro 32/100	7.251,84
##	PROV. INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO	pza	28,00	1.301,33	Un Mil Trescientos Uno 33/100	36.437,24
##	PROV. INSTALACION DE INODORO P/DISCAPACITADO	pza	3,00	1.709,92	Un Mil Setecientos Nueve 92/100	5.129,76
##	PROV. E INST.LAVAPLA ACERO INOXIDA.1POZA	pza	23,00	1.324,32	Un Mil Trescientos Veinticuatro 32/100	30.459,36
##	PROV. Y COLOCADO DE DUCHA	pza	1,00	1.148,80	Un Mil Ciento Cuarenta y Ocho 80/100	1.148,80
##	PROV. Y COLOC. DE ACCES. DE RED	glb	6,00	716,12	Setecientos Dieciseis 12/100	4.296,72
##	TANQUE ELEVADO TRICAPA DE 2000LTS	pza	2,00	6.490,08	Seis Mil Cuatrocientos Noventa 08/100	12.980,16
>	M08 - INSTALACION ELECTRICA					706.037,06
##	ACOMETIDA ELECTRICIDAD	glb	1,00	989,94	Novcientos Ochenta y Nueve 94/100	989,94
##	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA EN 14.4	pza	1,00	20.357,67	Veinte Mil Trescientos Cincuenta y Siete 67/100	20.357,67
##	TABLERO MEDICION Y DISTRIBUCION ELECT.	pza	2,00	9.744,13	Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro 13/100	19.488,26
##	CAJA DE DISTRIBUCION 10 KVA	pza	9,00	1.610,19	Un Mil Seiscientos Diez 19/100	14.491,71
##	PROV/COLOC. DISYUNTOR-TERMOMAG. 40 AMP	pza	36,00	117,88	Ciento Diecisiete 88/100	4.243,68
##	PUNTO ILUMINA.+LUMINA.ESPEC.-11WPANE.SOL	pto	30,00	894,99	Ochocientos Noventa y Cuatro 99/100	26.849,70
##	PUNTO ELECTRICO (SOLO DUCTO 5/8 Y CAJAS)	pto	642,00	87,87	Ochenta y Siete 87/100	56.412,54
##	IE-61 LUMINARIA INCANDESCENTE 60X100W	pza	107,00	117,57	Ciento Diecisiete 57/100	12.579,99
##	IE-57 LUMIN FLUOR 2X40 TIP.TUBULAR	pza	479,00	878,99	Ochocientos Setenta y Ocho 99/100	421.036,21
##	IE-62 LUMINARIA PLAFONERA INCAND.	pza	104,00	367,76	Trescientos Sesenta y Siete 76/100	38.247,04
##	IE-64 LUMINARIAS APLIQUE INCANDESCENTE	pza	71,00	332,04	Trescientos Treinta y Dos 04/100	23.574,84
##	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA VM2 - 11	pza	2,00	359,46	Trescientos Cincuenta y Nueve 46/100	718,92
##	PUNTO DE TOMA CORRIENTE DOBLE	pto	201,00	298,10	Doscientos Noventa y Ocho 10/100	59.918,10
##	INSTALACION DE DUCHA ELECTRICA	pza	1,00	476,35	Cuatrocientos Setenta y Seis 35/100	476,35

##	PROVISION E INSTALACION TIMBRE	pto	1,00	211,39	Doscientos Once 39/100	211,39
##	IE-70 PUNTO DE TOMA TELEFONICA	pto	22,00	292,76	Doscientos Noventa y Dos 76/100	6.440,72
>	M09 - INSTALACION SANITARIA					96.423,34
##	REPLANTEO Y CONTROL DE TUBERIA	m	617,97	4,98	Cuatro 98/100	3.077,49
##	ACOMETIDA ALCANTARILLADO SANITARIO	glb	2,00	1.979,57	Un Mil Novecientos Setenta y Nueve 57/100	3.959,14
##	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO SEMIDURO	m ³	185,51	126,71	Ciento Veintiseis 71/100	23.505,97
##	ASIENTO DE ARENA	m ³	12,85	34,20	Treinta y Cuatro 20/100	439,47
##	RELLENO MANUAL TIERRA CERNIDA S/ MAT.	m ³	37,03	72,41	Setenta y Dos 41/100	2.681,34
##	RELLENO DE ZANJAS CON TIERRA COMUN	m ³	86,50	60,34	Sesenta 34/100	5.219,41
##	PROV Y TENDIDO TUBERIA CEMENTO 6"	m	160,17	81,30	Ochenta y Uno 30/100	13.021,82
##	PROV. / TEND. TUBERÍA PVC DE DESAGUE D=4"	m	457,63	0,00		0,00
##	CAJA INTERCEPTORA PVC. 4 ENTRAD. 1 SALID	pza	35,00	209,36	Doscientos Nueve 36/100	7.327,60
##	PROV. /TEND. TUBERÍA PVC DE DESAGUE D=2"	m	235,00	31,44	Treinta y Uno 44/100	7.388,40
##	REGILLA DE PISO 10 X 10	pza	75,00	198,81	Ciento Noventa y Ocho 81/100	14.910,75
##	SUMIDERO DE PISO (4*4)	pza	75,00	128,01	Ciento Veintiocho 01/100	9.600,75
##	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	m ³	80,00	66,14	Sesenta y Seis 14/100	5.291,20
	Total presupuesto:					28.403.505,16

Son: Veintiocho Millon(es) Cuatrocientos Tres Mil Quinientos Cinco con 16/100 Bolivianos