

Nº	Descripción	Un.	Cantidad	Rendimiento	Duración	Nº de Obreros en una cuadrilla	cuadrillas	Nº de obreros	Días estimados	Días laborales
				hora/(unid)	(hrs)					
1	INSTALACION DE FAENAS	[glb]	1.00	24.00	24.00	4	2	8	1.5	2
2	REPLANTEO Y TRAZADO DE SUPERFICIE	[m2]	232.17	0.02	4.64	3	1	3	0.6	1
3	EXCAVACION CON MAQUINARIA SUELO FINO	[m3]	647.38	0.08	51.79	2	2	4	3.2	4
4	CARPETA DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN POBRE H=10CM	[m3]	10.81	2.50	27.02	2	4	8	0.8	1
5	HORMIGON SIMPLE PARA ZAPATA FCK=250KG/CM2	[m3]	52.01	14.00	728.15	3	5	15	18.2	19
6	RELLENO Y COMPACTADO C/ SALTARIN S/MATERIAL	[m3]	50.23	1.50	75.34	2	5	10	1.9	2
7	HORMIGON SIMPLE PARA VIGAS DE SUBSUELO FCK=250KG/CM2	[m3]	6.89	15.00	103.37	3	5	15	2.6	3
8	HORMIGON SIMPLE PARA COLUMNA FCK=250KG/CM2	[m3]	25.18	18.00	453.29	3	5	15	11.3	12
9	HORMIGON SIMPLE PARA VIGA FCK=250KG/CM2	[m3]	21.09	18.00	379.70	3	5	15	9.5	10
10	HORMIGON SIMPLE PARA ESCALERA FCK=250KG/CM2	[m3]	4.05	18.00	72.90	3	2	6	4.6	5
11	HORMIGON SIMPLE PARA MURO DE SOTANO FCK=250KG/CM2	[m3]	68.73	18.00	1237.18	3	5	15	30.9	31
12	HORMIGON SIMPLE PARA LOSA RETICULAR FCK=250KG/CM2	[m2]	677.69	2.00	1355.38	3	5	15	33.9	34
13	ACERO DE REFUERZO 5000 KG/CM2	[kg]	23141.62	0.10	2314.16	2	5	10	57.9	58
14	CONTRAPISO DE PIEDRA Y CEMENTO PARA EL SOTANO	[m2]	176.54	1.50	264.81	3	5	15	6.6	7

Id	Mod de tarea	Nombre de tarea	Duración	Cronograma											
				tri 1, 2024			tri 2, 2024			tri 3, 2024			tri 4, 2024		
				dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	
1		CLINICA OFTALMOLOGICA SAN MIGUEL	177 días												
2		INICIO	0 días												
3		INSTALACION DE FAENAS	2 días												
4		REPLANTEO Y TRAZADO LA SUPERFICIE	1 día												
5		EXCAVACION CON MAQUINARIA SUELO FINO	4 días												
6		CARPETA DE NIVELACION DE HORMIGON POBRE H=10CM	1 día												
7		HORMIGON SIMPLE PARA ZAPATA FCK=250KG/CM2	19 días												
8		HORMIGON SIMPLE PARA MURO DE SOTANO FCK=250KG/CM2	18 días												
9		RELLENO Y COMPACTADO C/ SALTARIN S/MATERIAL	2 días												
10		HORMIGON SIMPLE PARA COLUMNA FCK=250KG/CM2	12 días												
11		HORMIGON SIMPLE PARA VIGAS DE SUBSUELO FCK=250KG/CM2	3 días												
12		HORMIGON SIMPLE PARA VIGA FCK=250KG/CM2	10 días												
13		HORMIGON SIMPLE PARA LOSA RETICULAR FCK=250KG/CM2	34 días												
14		HORMIGON SIMPLE PARA ESCALERA FCK=250KG/CM2	5 días												
15		CONTRAPISO DE PIEDRA Y CEMENTO PARA EL SOTANO	7 días												
16		ACERO DE REFUERZO 5000 KG/CM2	157 días												
17		ACERO ZAPATAS	2 días												
18		ACERO ZAP CORRIDAS Y MUROS	15 días												
19		ACERO VIGAS DE SUBSUELO	2 días												
20		ACERO COLUMNAS	7 días												
21		ACERO VIGAS	6 días												
22		ACERO LOSA RETICULAR	26 días												
23		ACERO ESCALERA	1 día												
24		FIN	0 días												

Proyecto: Proyecto2 Fecha: sáb 06/07/24	Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
	División		Hito inactivo		Sólo fin	
	Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
	Resumen		Tarea manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica	
	Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
	Hito externo		Resumen manual			