

COMPUTOS METRICOS

Proyecto: CENTRO DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICO DE LA CIUDAD DE TARIJA

Univ. Issac Varas Vaca

Fecha:
Inicio:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	DIMENSIONES			PARTES	PARCIAL
			LARGO	ANCHO	ALTO	IGUALES	
1	INSTALACIÓN DE FAENAS						
	a) Instalación de Faenas	GLB	1.00			1	1.00
2	LETRERO DE OBRA						
	a) Letrero de Obra	PZA	1.00			1	1.00
3	REPLANTEO DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES						
	a) Infraestructura CINE (2 Niveles)	M2	Área =	2367		1	2367
	b) Infraestructura Produccion Filmica (2 Niveles)	M2	Área =	853		1	853
	c) Patio Central	M2	Área =	3750		1	3750
	d) Espejos de agua.	M2	Área =	234		1	234
	e) Áreas de acceso vehicular y parqueo.	M2	Área =	587		1	587
	f) Áreas verdes y jardines.	M2	Área =	876		1	876
	- Total						
4	Excavación Manual Para estructuras						
	- Zapatas céntricas 3P Tipo 1	m3	3.50	3.50	3.50	42.88	36
	- Zapatas céntricas 3P Tipo 2	m3	3.00	3.00	3.50	31.50	28
	- Zapatas céntricas Entrada Tipo 3	m3	3.00	3.00	3.50	31.50	10
	- Zapatas céntricas Entrada Punta Tipo 3	m3	3.00	3.00	3.50	31.50	5
	- Zapatas céntricas 2P Tipo 4	m3	3.50	3.50	3.50	42.88	3
	- Zapatas céntricas 2P Tipo 5	m3	3.00	3.00	3.50	31.50	24
	- Zapatas céntricas 2P Tipo 6	m3	2.50	2.50	3.50	21.88	48
	- Zapatas céntricas 1P Tipo 7	m3	3.50	3.50	3.50	42.88	70
	- Cimientos Ho Co Bloque Principal	m3	524.80	0.60	0.60	188.93	1
	- Cimientos Ho Co Bloque Principal	m3	356.00	0.60	0.60	128.16	1
	- Cimientos Ho Co Entrada	m3	100.60	0.60	0.60	36.22	1
	- Cimientos Ho Co Entrada Punta	m3	45.40	0.60	0.60	16.34	1
	- Cimientos Ho Co Bloque 2 Plantas	m3	367.20	0.60	0.60	132.19	1
	- Cimientos Ho Co Bloque 1 Planta	m3	64.30	0.60	0.60	23.15	7
	- Cimientos Ho Co Bloque 1 Planta Baños	m3	32.20	0.60	0.60	11.59	2
	- Fund. Grada Bloque 3 plantas Ho Co	m3	2.50	1.50	1.50	5.63	2
	- Fund. Grada Bloque 2 plantas Ho Co	m3	2.50	1.50	1.50	5.63	3
	- Espejos de Agua Rectangular	m3	63.00	6.10	0.60	230.58	1
	- Espejo de Agua Rectangular	m3	95.03		0.60	57.02	1
	- Espejo de Agua Rectangular	m3	203.58		0.60	122.15	1
	- Espejo de Agua Circular Trunco 48.64º	m3	185.22	48.64	0.60	111.13	1
	- Espejo de Agua Circular Trunco 71.65º	m3	272.85	71.65	0.60	163.71	1
	- Espejo de Agua Circular Trunco 64.83º	m3	246.88	64.83	0.60	148.13	1
5	EXCAVACIÓN (0-1,5M) TERRENO SEMIDURO						
	ZAPATAS						

a) Zapata 1A	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
a') Zapata 1A'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
b) Zapata 1B	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
b') Zapata 1B'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
c) Zapata 1C	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
c') Zapata 1C'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
d) Zapata 1D	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
d') Zapata 1D'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
e) Zapata 1E	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
e') Zapata 1E'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
f) Zapata 1F	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
f') Zapata 1F'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
g) Zapata 1G	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
g') Zapata 1G'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
h) Zapata 1H	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
h') Zapata 1H'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
i) Zapata 1I	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
i') Zapata 1I'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
j) Zapata 1J	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
j') Zapata 1J'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
k) Zapata 1K	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
k') Zapata 1K'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
l) Zapata 1L	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
l') Zapata 1L'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
m) Zapata 1M	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
m') Zapata 1M'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
n) Zapata 1N	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
n') Zapata 1N'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
ñ) Zapata 1Ñ	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
ñ') Zapata 1Ñ'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
o) Zapata 1 O	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
o') Zapata 1 O'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
p) Zapata 1P	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
p') Zapata 1P'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
q) Zapata 1Q	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
q') Zapata 1Q'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
r) Zapata 1R	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
r') Zapata 1R'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
s) Zapata 1S	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
s') Zapata 1S'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
t) Zapata 1T	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
t') Zapata 1T'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
a) Zapata 2A	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
a') Zapata 2A'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
b) Zapata 2B	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
b') Zapata 2B'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
c) Zapata 2C	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60

c') Zapata 2C'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
d) Zapata 2D	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
d') Zapata 2D'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
e) Zapata 2E	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
e') Zapata 2E'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
f) Zapata 2F	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
f') Zapata 2F'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
g) Zapata 2G	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
g') Zapata 2G'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
h) Zapata 2H	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
h') Zapata 2H'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
i) Zapata 2I	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
i') Zapata 2I'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
j) Zapata 2J	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
j') Zapata 2J'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
k) Zapata 2K	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
k') Zapata 2K'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
l) Zapata 2L	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
l') Zapata 2L'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
m) Zapata 2M	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
m') Zapata 2M'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
n) Zapata 2N	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
n') Zapata 2N'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
ñ) Zapata 2Ñ	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
ñ') Zapata 2Ñ'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
o) Zapata 2 O	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
o') Zapata 2 O'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
p) Zapata 2P	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
p') Zapata 2P'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
q) Zapata 2Q	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
q') Zapata 2Q'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
r) Zapata 2R	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
r') Zapata 2R'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
s) Zapata 2S	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
s') Zapata 2S'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
t) Zapata 2T	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
t') Zapata 2T'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
a) Zapata 3A	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
a') Zapata 3A'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
b) Zapata 3B	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
b') Zapata 3B'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
c) Zapata 3C	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
c') Zapata 3C'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
d) Zapata 3D	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
d') Zapata 3D'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
e) Zapata 3E	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
e') Zapata 3E'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60

f) Zapata 3F	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
f') Zapata 3F'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
g) Zapata 3G	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
g') Zapata 3G'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
h) Zapata 3H	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
h') Zapata 3H'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
i) Zapata 3I	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
i') Zapata 3I'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
j) Zapata 3J	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
j') Zapata 3J'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
k) Zapata 3K	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
k') Zapata 3K'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
l) Zapata 3L	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
l') Zapata 3L'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
m) Zapata 3M	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
m') Zapata 3M'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
n) Zapata 3N	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
n') Zapata 3N'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
ñ) Zapata 3Ñ	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
ñ') Zapata 3Ñ'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
o) Zapata 3 O	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
o') Zapata 3 O'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
p) Zapata 3P	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
p') Zapata 3P'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
q) Zapata 3Q	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
q') Zapata 3Q'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
r) Zapata 3R	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
r') Zapata 3R'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
s) Zapata 3S	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
s') Zapata 3S'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
t) Zapata 3T	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
t') Zapata 3T'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
a) Zapata 4A	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
a') Zapata 4A'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
b) Zapata 4B	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
b') Zapata 4B'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
c) Zapata 4C	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
c') Zapata 4C'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
d) Zapata 4D	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
d') Zapata 4D'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
e) Zapata 4E	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
e') Zapata 4E'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
f) Zapata 4F	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
f') Zapata 4F'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
g) Zapata 4G	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
g') Zapata 4G'	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60
h) Zapata 4H	M3	2.00	1.00	1.80	1	3.60

	h') Zapata 4H'	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	i) Zapata 4I	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	i') Zapata 4I'	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	j) Zapata 4J	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	j') Zapata 4J'	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	k) Zapata 4K	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	k') Zapata 4K'	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	l) Zapata 4L	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	l') Zapata 4L'	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	m) Zapata 4M	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	m') Zapata 4M'	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	n) Zapata 4N	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	n') Zapata 4N'	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	ñ) Zapata 4Ñ	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	ñ') Zapata 4Ñ'	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	o) Zapata 4 O	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	o') Zapata 4 O'	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	p) Zapata 4P	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	p') Zapata 4P'	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	q) Zapata 4Q	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	q') Zapata 4Q'	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	r) Zapata 4R	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	r') Zapata 4R'	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	s) Zapata 4S	M3	4.71	0.60	0.40	1	1.13
	s') Zapata 4S'	M3	4.71	0.60	0.40	1	1.13
	t) Zapata 4T	M3	4.71	0.60	0.40	1	1.13
	t') Zapata 4T'	M3	4.71	0.60	0.40	1	1.13
6	CIMENTOS					1	
	a) Eje 2 de 2B a 2C	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	a') Eje 2 de 2C a 2D	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	b) Eje 5 de 5B a 5C	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	b') Eje 5 de 5C a 5D	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	c) Eje 6 de 6B a 6C	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	c') Eje 6 de 6C a 6D	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	d) Eje 7 de 7C a 7D	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	e) Eje 8 de 8C a 8D	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	f) Eje 9 de 9B a 9C	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	f') Eje 9 de 9C a 9D	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	g) Eje 11 de 11Ba 11C	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	g') Eje 11 de 11C a 11D	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	h) Eje 12 de 12C a 12D	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	i) Eje 13 de 13C a 13D	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	j) Eje 14 de 14B a 14C	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	k) Eje 15 de 15B a 15C	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	k') Eje 15 de 15C a 15D	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	l) Eje 18 de 18B a 18C	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20

	l') Eje 18 de 18C a 18D	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	m) Eje B de B2 a B3	M3	4.71	0.60	0.40	1	1.13
	m') Eje B de B3 a B4	M3	4.71	0.60	0.40	1	1.13
	n) Eje C de C8 a C9	M3	6.23	0.60	0.40	1	1.50
	n') Eje C de C11 a C12	M3	6.23	0.60	0.40	1	1.50
	ñ) Eje D de D2 a D3	M3	7.85	0.60	0.40	1	1.88
	ñ') Eje D de D3 a D4	M3	7.85	0.60	0.40	1	1.88
	o1) Eje E de E1 a E2	M3	7.85	0.60	3.96	1	18.65
	o2) Eje E de E2 a E3	M3	7.85	0.60	3.96	1	18.65
7	RELLENO Y COMPACTADO C/MAQUINA						
	ZAPATAS						
	a) Zapata 1A	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	a') Zapata 1A'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	b) Zapata 1B	M3	1.50	1.50	1.30	1	2.93
	b') Zapata 1B'	M3	1.50	1.50	1.30	1	2.93
	c) Zapata 1C	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	c') Zapata 1C'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	d) Zapata 1D	M3	1.80	1.80	1.30	1	4.21
	d') Zapata 1D'	M3	1.80	1.80	1.30	1	4.21
	e) Zapata 1E	M3	2.00	2.00	1.30	1	5.20
	e') Zapata 1E'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	f) Zapata 1F	M3	2.00	2.00	1.30	1	5.20
	f') Zapata 1F'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	g) Zapata 1G	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	g') Zapata 1G'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	h) Zapata 1H	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	h') Zapata 1H'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	i) Zapata 1I	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	i') Zapata 1I'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	j) Zapata 1J	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	j') Zapata 1J'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	k) Zapata 1K	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	k') Zapata 1K'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	l) Zapata 1L	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	l') Zapata 1L'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	m) Zapata 1M	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	m') Zapata 1M'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	n) Zapata 1N	M3	2.00	2.00	1.30	1	5.20
	n') Zapata 1N'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	ñ) Zapata 1Ñ	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	ñ') Zapata 1Ñ'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	o) Zapata 1 O	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	o') Zapata 1 O'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	p) Zapata 1P	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	p') Zapata 1P'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	q) Zapata 1Q	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70

q') Zapata 1Q'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
r) Zapata 1R	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
r') Zapata 1R'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
s) Zapata 1S	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
s') Zapata 1S'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
t) Zapata 1T	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
t') Zapata 1T'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
a) Zapata 2A	M3	2.00	2.00	1.30	1	5.20
a') Zapata 2A'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
b) Zapata 2B	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
b') Zapata 2B'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
c) Zapata 2C	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
c') Zapata 2C'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
d) Zapata 2D	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
d') Zapata 2D'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
e) Zapata 2E	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
e') Zapata 2E'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
f) Zapata 2F	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
f') Zapata 2F'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
g) Zapata 2G	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
g') Zapata 2G'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
h) Zapata 2H	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
h') Zapata 2H'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
i) Zapata 2I	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
i') Zapata 2I'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
j) Zapata 2J	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
j') Zapata 2J'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
k) Zapata 2K	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
k') Zapata 2K'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
l) Zapata 2L	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
l') Zapata 2L'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
m) Zapata 2M	M3	3.00	2.00	1.30	1	7.80
m') Zapata 2M'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
n) Zapata 2N	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
n') Zapata 2N'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
ñ) Zapata 2Ñ	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
ñ') Zapata 2Ñ'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
o) Zapata 2 O	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
o') Zapata 2 O'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
p) Zapata 2P	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
p') Zapata 2P'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
q) Zapata 2Q	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
q') Zapata 2Q'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
r) Zapata 2R	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
r') Zapata 2R'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
s) Zapata 2S	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
s') Zapata 2S'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70

t) Zapata 2T	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
t') Zapata 2T'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
a) Zapata 3A	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
a') Zapata 3A'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
b) Zapata 3B	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
b') Zapata 3B'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
c) Zapata 3C	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
c') Zapata 3C'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
d) Zapata 3D	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
d') Zapata 3D'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
e) Zapata 3E	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
e') Zapata 3E'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
f) Zapata 3F	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
f') Zapata 3F'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
g) Zapata 3G	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
g') Zapata 3G'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
h) Zapata 3H	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
h') Zapata 3H'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
i) Zapata 3I	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
i') Zapata 3I'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
j) Zapata 3J	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
j') Zapata 3J'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
k) Zapata 3K	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
k') Zapata 3K'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
l) Zapata 3L	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
l') Zapata 3L'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
m) Zapata 3M	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
m') Zapata 3M'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
n) Zapata 3N	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
n') Zapata 3N'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
ñ) Zapata 3Ñ	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
ñ') Zapata 3Ñ'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
o) Zapata 3 O	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
o') Zapata 3 O'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
p) Zapata 3P	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
p') Zapata 3P'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
q) Zapata 3Q	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
q') Zapata 3Q'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
r) Zapata 3R	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
r') Zapata 3R'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
s) Zapata 3S	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
s') Zapata 3S'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
t) Zapata 3T	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
t') Zapata 3T'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
a) Zapata 4A	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
a') Zapata 4A'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
b) Zapata 4B	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70

	b') Zapata 4B'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	c) Zapata 4C	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	c') Zapata 4C'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	d) Zapata 4D	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	d') Zapata 4D'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	e) Zapata 4E	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	e') Zapata 4E'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	f) Zapata 4F	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	f') Zapata 4F'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	g) Zapata 4G	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	g') Zapata 4G'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	h) Zapata 4H	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	h') Zapata 4H'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	i) Zapata 4I	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	i') Zapata 4I'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	j) Zapata 4J	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	j') Zapata 4J'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	k) Zapata 4K	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	k') Zapata 4K'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	l) Zapata 4L	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	l') Zapata 4L'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	m) Zapata 4M	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	m') Zapata 4M'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	n) Zapata 4N	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	n') Zapata 4N'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	ñ) Zapata 4Ñ	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	ñ') Zapata 4Ñ'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	o) Zapata 4 O	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	o') Zapata 4 O'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	p) Zapata 4P	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	p') Zapata 4P'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	q) Zapata 4Q	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	q') Zapata 4Q'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	r) Zapata 4R	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	r') Zapata 4R'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	s) Zapata 4S	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	s') Zapata 4S'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	t) Zapata 4T	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
	t') Zapata 4T'	M3	3.00	3.00	1.30	1	11.70
8	CIMENTOS DE Hº 50% Piedra						
	a) Eje 2 de 2B a 2C	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	a') Eje 2 de 2C a 2D	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	b) Eje 5 de 5B a 5C	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	b') Eje 5 de 5C a 5D	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	c) Eje 6 de 6B a 6C	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	c') Eje 6 de 6C a 6D	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20

	d) Eje 7 de 7C a 7D	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	e) Eje 8 de 8C a 8D	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	f) Eje 9 de 9B a 9C	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	f') Eje 9 de 9C a 9D	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	g) Eje 11 de 11Ba 11C	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	g') Eje 11 de 11C a 11D	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	h) Eje 12 de 12C a 12D	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	i) Eje 13 de 13C a 13D	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	j) Eje 14 de 14B a 14C	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	j') Eje 14 de 14C a 14D	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	k) Eje 15 de 15B a 15C	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	k') Eje 15 de 15C a 15D	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	l) Eje 18 de 18B a 18C	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	l') Eje 18 de 18C a 18D	M3	5.00	0.60	0.40	1	1.20
	m) Eje B de B2 a B3	M3	4.71	0.60	0.40	1	1.13
	m') Eje B de B3 a B4	M3	4.71	0.60	0.40	1	1.13
	n) Eje C de C8 a C9	M3	6.23	0.60	0.40	1	1.50
	n') Eje C de C11 a C12	M3	6.23	0.60	0.40	1	1.50
	ñ) Eje D de D2 a D3	M3	7.85	0.60	0.40	1	1.88
	ñ') Eje D de D3 a D4	M3	7.85	0.60	0.40	1	1.88
	o1) Eje E de E1 a E2	M3	7.85	0.60	0.40	1	1.88
	o2) Eje E de E2 a E3	M3	7.85	0.60	0.40	1	1.88
9	SOBRECIMIENTO DE HºAº						
	a) Eje 2 de 2B a 2C	M3	5.00	0.20	0.40	1	0.40
	a') Eje 2 de 2C a 2D	M3	5.00	0.20	0.40	1	0.40
	b) Eje 5 de 5B a 5C	M3	5.00	0.20	0.40	1	0.40
	b') Eje 5 de 5C a 5D	M3	5.00	0.20	0.40	1	0.40
	c) Eje 6 de 6B a 6C	M3	5.00	0.20	0.40	1	0.40
	c') Eje 6 de 6C a 6D	M3	5.00	0.20	0.40	1	0.40
	d) Eje 7 de 7C a 7D	M3	5.00	0.20	0.40	1	0.40
	e) Eje 8 de 8C a 8D	M3	5.00	0.20	0.40	1	0.40
	f) Eje 9 de 9B a 9C	M3	5.00	0.20	0.40	1	0.40
	f') Eje 9 de 9C a 9D	M3	5.00	0.20	0.40	1	0.40
	g) Eje 11 de 11Ba 11C	M3	5.00	0.20	0.40	1	0.40
	g') Eje 11 de 11C a 11D	M3	5.00	0.20	0.40	1	0.40
	h) Eje 12 de 12C a 12D	M3	5.00	0.20	0.40	1	0.40
	i) Eje 13 de 13C a 13D	M3	5.00	0.20	0.40	1	0.40
	j) Eje 14 de 14B a 14C	M3	5.00	0.20	0.40	1	0.40
	j') Eje 14 de 14C a 14D	M3	5.00	0.20	0.40	1	0.40
	k) Eje 15 de 15B a 15C	M3	5.00	0.20	0.40	1	0.40
	k') Eje 15 de 15C a 15D	M3	5.00	0.20	0.40	1	0.40
	l) Eje 18 de 18B a 18C	M3	5.00	0.20	0.40	1	0.40
	m) Eje B de B2 a B3	M3	4.71	0.20	0.40	1	0.38
	m') Eje B de B3 a B4	M3	4.71	0.20	0.40	1	0.38
	n) Eje C de C8 a C9	M3	6.23	0.20	0.40	1	0.50
	n') Eje C de C11 a C12	M3	6.23	0.20	0.40	1	0.50

	ñ) Eje D de D2 a D3	M3	7.85	0.20	0.40	1	0.63
	ñ') Eje D de D3 a D4	M3	7.85	0.20	0.40	1	0.63
10	IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTO CON MEMBRANA GEOTEXTIL						
	a) Eje 2 de 2B a 2C	ML	5.00			1	5.00
	a') Eje 2 de 2C a 2D	ML	5.00			1	5.00
	b) Eje 5 de 5B a 5C	ML	5.00			1	5.00
	b') Eje 5 de 5C a 5D	ML	5.00			1	5.00
	c) Eje 6 de 6B a 6C	ML	5.00			1	5.00
	c') Eje 6 de 6C a 6D	ML	5.00			1	5.00
	d) Eje 7 de 7C a 7D	ML	5.00			1	5.00
	e) Eje 8 de 8C a 8D	ML	5.00			1	5.00
	f) Eje 9 de 9B a 9C	ML	5.00			1	5.00
	f') Eje 9 de 9C a 9D	ML	5.00			1	5.00
	g) Eje 11 de 11Ba 11C	ML	5.00			1	5.00
	g') Eje 11 de 11C a 11D	ML	5.00			1	5.00
	h) Eje 12 de 12C a 12D	ML	5.00			1	5.00
	i) Eje 13 de 13C a 13D	ML	5.00			1	5.00
	j) Eje 14 de 14B a 14C	ML	5.00			1	5.00
	j') Eje 14 de 14C a 14D	ML	5.00			1	5.00
	k) Eje 15 de 15B a 15C	ML	5.00			1	5.00
	k') Eje 15 de 15C a 15D	ML	5.00			1	5.00
	l) Eje 18 de 18B a 18C	ML	5.00			1	5.00
	l') Eje 18 de 18C a 18D	ML	5.00			1	5.00
	m) Eje B de B2 a B3	ML	4.71			1	4.71
	m') Eje B de B3 a B4	ML	4.71			1	4.71
	n) Eje C de C8 a C9	ML	6.23			1	6.23
	n') Eje C de C11 a C12	ML	6.23			1	6.23
	ñ) Eje D de D2 a D3	ML	7.85			1	7.85
	ñ') Eje D de D3 a D4	ML	7.85			1	7.85
11	Columnas de Hormigon Armado						
	- Zapatas céntricas 3P Tipo 1	M3	0.50	0.50	16.90	36	4.23
	- Zapatas céntricas 3P Tipo 2	M3	0.40	0.40	16.90	28	2.70
	- Zapatas céntricas Entrada Tipo 3	M3	0.40	0.40	7.70	10	1.23
	- Zapatas céntricas Entrada Punta Tipo 3	M3	0.40	0.40	7.70	5	1.23
	- Zapatas céntricas 2P Tipo 4	M3	0.50	0.50	12.70	3	3.18
	- Zapatas céntricas 2P Tipo 5	M3	0.40	0.40	12.70	24	2.03
	- Zapatas céntricas 2P Tipo 6	M3	0.30	0.30	12.70	48	1.14
	- Zapatas céntricas 1P Tipo 7	M3	0.40	0.40	8.70	70	1.39
	- Zap céntricas Portico esviado Tipo 8	M3	0.40	0.40	12.70	10	2.03
	- Zap céntricas Portico Lateral Tipo 9	M3	0.40	0.40	8.70	8	1.39
	- Zap céntricas Portico Interior Tipo 9	M3	0.40	0.40	8.70	5	1.39
12	Vigas de Cimiento de Hormigon Armado						
	- Cimientos Bloque Principal	M3	524.80	0.20	0.60	1	0.12
	- Cimientos Bloque Principal	M3	356.00	0.20	0.60	1	0.12
	- Cimientos Entrada	M3	100.60	0.60	0.60	1	0.36

	- Cimientos Entrada Punta	M3	45.40	0.60	0.60	1	0.36
	- Cimientos Bloque 2 Plantas	M3	367.20	0.60	0.60	1	0.36
	- Cimientos Bloque 1 Planta	M3	64.30	0.40	0.60	7	1.68
13	Vigas Hormigon Armado						
	Primer Piso Bloque Principal						
	- Vigas 20x50	M3	0.20	0.50	35.60	20	356.00
	- Vigas 20x50	M3	0.20	0.50	20.60	30	309.00
	- Vigas 20x80	M3	0.20	0.80	65.60	20	1049.60
	- Vigas 20x80	M3	0.20	0.80	45.60	15	547.20
	Segundo Piso Bloque Principal	M3					
	- Vigas 20x50	M3	0.20	0.50	35.60	20	356.00
	- Vigas 20x80	M3	0.20	0.80	65.60	28	1469.44
	Nivel deTecho Bloque Principal	M3					
	- Vigas 20x50	M3	0.20	0.50	35.60	26	462.80
	- Vigas 20x80	M3	0.20	0.80	65.60	30	1574.40
	Primer Piso Bloque1 de 2 Plantas	M3					
	- Vigas 20x80	M3	0.20	0.80	29.40	16	376.32
	- Vigas 20x80	M3	0.20	0.80	29.65	20	474.40
	Nivel deTecho Bloque1 de 2 Plantas	M3					
	- Vigas 20x80	M3	0.20	0.80	29.40	35	823.20
	- Vigas 20x80	M3	0.20	0.80	29.65	36	853.92
	Primer Piso Bloque2 de 2 Plantas	M3					
	- Vigas 20x80	M3	0.20	0.80	29.40	40	940.80
	- Vigas 20x80	M3	0.20	0.80	30.00	20	480.00
	Nivel deTecho Bloque2 de 2 Plantas	M3					
	- Vigas 20x80	M3	0.20	0.80	29.40	30	705.60
	- Vigas 20x80	M3	0.20	0.80	30.00	30	720.00
	Bloques 1 Planta	M3					
	- Vigas 20x70	M3	0.20	0.80	39.60	25	792.00
	- Vigas 25x60	M3	0.25	0.80	24.70	25	494.00
14	Losa de Hormigon Armado (Reticulada)						
	Bloque Principal Primer Piso						
	- Area Total	m3		2223.14	0.18	1	0.18
	- Hueco de Jardin	m3	14.70	4.60	0.18	2	0.36
	- Hueco de Auditorio	m3	20.00	15.00	0.18	1	0.18
	Bloque Principal Segundo Piso						
	- Area Total	m3		2223.14	0.18	1	0.18
	- Hueco de Jardin	m3	14.70	4.60	0.18	2	0.36
	Bloque 1 de 2 Plantas Primer Piso						
	- Area Total	m3	29.40	29.65	0.18	1	0.18
	- Hueco de Jardin	m3	19.50	2.34	0.18	1	0.18
	Bloque 2 de 2 Plantas Primer Piso						
	- Area Total	m3	29.40	30.00	0.18	1	0.18
	- Hueco de Jardin	m3	19.50	2.34	0.18	1	0.18
	Bloque 2 de 2 Plantas Primer Piso						
	- Area Total	m3	29.40	30.00	0.18	1	0.18

	- Huevo de Jardin	m3	19.50	2.34	0.18	1	0.18
15	Escalera de Ho Ao						
	Bloque Principal Primer Piso						
	- Escalera Principal (Fundacion)	m3	2.00	1.80	0.150	2	0.54
	- Escalera Principal (Tramo inclinado)	m3	4.30	1.80	0.225	4	1.62
	- Escalera Principal (Descanso)	m3	4.60	1.80	0.200	2	0.72
	Bloque 2 de 2 Plantas						
	- Escalera Principal (Fundacion)	m3	2.00	1.60	0.150	2	0.48
	- Escalera Principal (Tramo inclinado)	m3	3.92	1.60	0.225	4	1.44
	- Escalera Principal (Descanso)	m3	3.20	1.60	0.200	1	0.32
	- Escalera Principal (Llegada)	m3	1.50	1.60	0.200	2	0.64
16	Espejos de agua de Ho Ao						
	- Losa Fondo Rectangular	m3	63.00	6.10	0.10	1	0.61
	- Perímetro Rectangular	m3	138.20	0.55	0.10	1	0.06
	- Losa Fondo Circular R=5.50m	m3	95.03		0.10	1	0.00
	- Perímetro Circular R=5.50m	m3	34.56	0.55	0.10	1	0.06
	- Losa Fondo Circular R=8.05m	m3	203.58		0.10	1	0.00
	- Perímetro Circular R=8.05m	m3	50.58	0.55	0.10	1	0.06
	- Losa Fondo Circular Trunco 48.64º	m3	185.22	48.64	0.10	1	48.64
	- Perímetro Circular Trunco 48.64º	m3	75.15	0.55	0.10	1	0.06
	- Losa Fondo Circular Trunco 71.65º	m3	272.85	71.65	0.10	1	71.65
	- Perímetro Circular Trunco 71.65º	m3	105.20	0.55	0.10	1	0.06
	- Losa Fondo Circular Trunco 64.83º	m3	246.88	64.83	0.10	1	64.83
	- Perímetro Circular Trunco 64.83º	m3	96.30	0.55	0.10	1	0.06
17	LOSA CASETONADA						
	a) PLANTA BAJA (Bloque 1)	M3	Area=	1706.38	0.4	1	682.55
	b) PRIMER PISO (Bloque 1)	m3	Area=	1489.21	0.4	1	595.68
	c) PLANTA BAJA (Bloque 2)	M3	Area=	1233.66	0.4	1	493.46
	d) PRIMER PISO (Bloque 2)	M3	Area=	1817.07	0.4	1	726.83
18	MURO LADRILLO 6H e=0,18						
	PLANTA BAJA						
	a)Eje B de 2-3	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 3-4	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 4-5	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 5-6	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 9-10	M2	9.42		3.66	1	34.48
	a)Eje B de 10-11	M2	9.42		3.66	1	34.48
	a)Eje B de 14-15	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 15-16	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 16-17	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 17-18	M2	4.71		3.66	1	17.24
	b)Eje C de 8-9	M2	6.23		3.66	1	22.80
	b)Eje C de 11-12	M2	6.23		3.66	1	22.80
	c)Eje D de 2-3	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 3-4	M2	7.85		3.66	1	28.73

	c)Eje D de 4-5	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 5-6	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 6-7	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 8-9	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 11-12	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 13-14	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 14-15	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 15-16	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 16-17	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 17-18	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje 2 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 2 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 5 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 5 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 6 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 6 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 7 de B-C	M2	0.70		3.66	1	2.56
	c)Eje 7 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 8 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 9 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 9 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 9 de D-E	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 11 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 11 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 11 de D-E	M2	5.00		3.66	1	18.30
	(-) Ventana Sala Virtual	M2	6.00		2.06	2	12.36
	(-) Ventana en Gradas	M2	6.00		2.06	2	12.36
	(-) Ventanas Baño Hombres	M2	1.00		2.06	2	2.06
	(-) Ventanas Baño Mujeres	M2	1.00		2.06	2	2.06
	(-) Puertas de Ingreso	M2	2.00		3.00	8	6.00
	(-) Puerta Sala de Exposicion (Escultura)	M2	2.00		2.20	2	4.40
	(-) Puerta Sala Virtual	M2	0.90		2.20	1	1.98
	(-) Puertas Baño Hombres	M2	0.90		2.20	2	1.98
	(-) Puertas Indodoros Baño Hombres	M2	0.70		2.20	2	1.54
	(-) Puerta Baño Mujeres	M2	0.90		2.20	2	1.98
	(-) Puerta Inodoros Baños Mujeres	M2	0.70		1.70	6	1.19
	(-) Puerta Baño Minusvalidos	M2	0.90		2.20	2	1.98
	(-) Puerta Ingreso Shaft Instalaciones	M2	1.00		2.20	2	2.20
	(-) Puerta Ingreso Biblioteca	M2	2.00		2.20	2	4.40
	(-) Puerta Sala Virtual	M2	0.90		2.20	1	1.98
	(-) Puerta Sala de Exposicion (Pintura)	M2	2.00		2.20	2	4.40
	(-) Puerta de Acceso Mantenimiento de Ascensor	M2	0.70		2.20	4	1.54
	PRIMER PISO						
	a)Eje A-B de 3-4	M2	3.93		3.66	1	14.37
	a)Eje A-B de 4-5	M2	3.93		3.66	1	14.37

	a)Eje A-B de 5-6	M2	3.93		3.66	1	14.37
	a)Eje B de 9-10	M2	9.42		3.66	1	34.48
	a)Eje B de 10-11	M2	9.42		3.66	1	34.48
	a)Eje A-B de 14-15	M2	3.93		3.66	1	14.38
	a)Eje A-B de 15-16	M2	3.93		3.66	1	14.38
	a)Eje A-B de 16-17	M2	3.93		3.66	1	14.38
	b)Eje C de 8-9	M2	6.23		3.66	1	22.80
	b)Eje C de 11-12	M2	6.23		3.66	1	22.80
	c)Eje D de 3-4	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 4-5	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 5-6	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 6-7	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 8-9	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 11-12	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 13-14	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 14-15	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 15-16	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 16-17	M2	7.85		3.66	1	28.73
	d)Eje 3 de A-B	M2	2.50		3.66	1	9.15
	d)Eje 3 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 3 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 5 de A-B	M2	2.50		3.66	1	9.15
	d)Eje 5 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 5 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 6 de A-B	M2	2.50		3.66	1	9.15
	d)Eje 6 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 6 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 7 de B-C	M2	0.70		3.66	1	2.56
	d)Eje 7 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 8 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 9 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 9 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 9 de D-E	M2	5.00		3.66	1	18.30
	e)Eje 10 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	e)Eje 10 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	e)Eje 10 de D-E	M2	5.00		3.66	1	18.30
	f)Eje 11 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	f)Eje 11 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	f)Eje 11 de D-E	M2	5.00		3.66	1	18.30
	f)Eje 12 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	f)Eje 13 de B-C	M2	0.70		3.66	1	2.56
	f)Eje 13 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	f)Eje 14 de A-B	M2	2.50		3.66	1	9.15
	(-) Ventana Sala Inicial (Moldeado Modelado)	M2		6.00	2.06	2	12.36
	(-) Ventana Sala Mediambiental	M2		6.00	2.06	2	12.36
	(-) Ventana en Gradas	M2		6.00	2.06	2	12.36

	(-) Ventanas Baño Hombres	M2		1.00	2.06	2	2.06
	(-) Ventanas Baño Mujeres	M2		1.00	2.06	2	2.06
	(-) Ventana Sala Inicial (Pintura)	M2		6.00	2.06	2	12.36
	(-) Puerta Sala Inicial(Moldeado-Modelado)	M2		2.00	2.20	2	4.40
	(-) Puerta Sala Medioambiental	M2		1.00	2.20	2	2.20
	(-) Puertas Baño Hombres	M2		0.90	2.20	2	1.98
	(-) Puerta Baño Mujeres	M2		0.90	2.20	2	1.98
	(-) Puerta Baño Minusvalidos	M2		0.90	2.20	2	1.98
	(-) Puerta Sala Inicial (Dibujo Tecnico)	M2		1.00	2.20	2	2.20
	(-) Puerta Sala Inicial (Escultura)	M2		1.00	2.20	2	2.20
	(-) Puerta Sala Inicial (Pintura)	M2		1.00	2.20	2	2.20
19	MURO LADRILLO 6H e=0,12						
	PLANTA BAJA (Bloque 1)						
	a) Baños Hombres y Mujeres	M2	17.93		3.66	2	65.62
	a) Vestuarios Hombres y Mujeres	M2	33.90		3.66	2	124.07
	PRIMER PISO (Bloque 1)						
	a) Baños Hombres y Mujeres	M2	17.93		3.66	2	65.62
	PLANTA BAJA (Bloque 2)						
	a) Baños Hombres y Mujeres	M2	17.93		3.66	1	65.62
	PRIMER PISO (Bloque 2)						
	a) Baños Hombres y Mujeres	M2	17.93		3.66	1	65.62
	a) Vestuarios Hombres y Mujeres	M2	33.90		3.66	2	124.07
20	CUBIERTA DE POLICARBONATO SOBRE ESTEREOESTRUCTURA(Malla Espacial OCTA 2)						
	a) Cubierta de Estereoestructura(	M2	Area =	307.907		1	307.91
21	ARMADURAS METALICAS RECUBIERTAS DE ALUCOBOND (FACHADA)						
	a) 18 ARMADURAS METALICAS (Estructura Filigrana)	ML	37.00			18	37.00
OBRA FINA							
22	CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO						
	a) Infraestructura (PLANTA BAJA)	M2	Area =	1361.11		1	1361.11
	b) Pasillos y Area de Circulacion (PLANTA BAJA)	M2	Area =	1143.20		1	1143.20
	c) Patio Central	M2	Area =	311.98		1	311.98
23	PISO DE CERAMICA DE PORCELANATO						
	PLANTA BAJA						
	a) Area Central	M2	Area =	312.00		1	312.00
	b) Pasillos y Area de Circulacion	M2	Area =	1455.18		1	1455.18
	c) Área gastronimcica	M2	Area =	118.35		1	118.35
	d) Área ADM	M2	Area =	771.18		1	771.18
	PRIMER PISO						
	a) Sala de cine	M2	Area =	810.83		1	810.83
	b) Pasillos, Area de Circulacion y salas de espera	M2	Area =	835.55		1	835.55

	PLANTA BAJA						
	a) Area academica	M2	Area =	605.38		1	605.38
	b) Area ADM produccion	M2	Area =	823.87		1	823.87
	PRIMER PISO						
	a) Salas de armado y creacion de peliculas.	M2	Area =	552.91		1	552.91
24	PISO DE CERAMICA BAÑOS Y VESTUARIOS						
	PLANTA BAJA						
	a) Baños y vestuarios Hombres y Mujeres	M2	Area =	60.00		1	60.00
	PRIMER PISO						
	a) Baños Hombres y Mujeres	M2	Area =	60.00		1	60.00
	PLANTA BAJA						
	a) Baños y vestuarios Hombres y Mujeres	M2	Area =	60.00		1	60.00
	PRIMER PISO						
	a) Baños Hombres y Mujeres	M2	Area =	25.00		1	25.00
25	REVOQUE INTERIOR CON ESTUCO						
	PLANTA BAJA						
	a)Eje B de 2-3	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 3-4	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 4-5	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 5-6	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 9-10	M2	9.42		3.66	1	34.48
	a)Eje B de 10-11	M2	9.42		3.66	1	34.48
	a)Eje B de 14-15	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 15-16	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 16-17	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 17-18	M2	4.71		3.66	1	17.24
	b)Eje C de 8-9	M2	6.23		3.66	1	22.80
	b)Eje C de 11-12	M2	6.23		3.66	1	22.80
	c)Eje D de 2-3	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 3-4	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 4-5	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 5-6	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 6-7	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 8-9	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 11-12	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 13-14	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 14-15	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 15-16	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 16-17	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 17-18	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje 2 de B-C	M2	5.00		3.66	2	18.30

	c)Eje 2 de C-D	M2	5.00		3.66	2	18.30
	c)Eje 5 de B-C	M2	5.00		3.66	2	18.30
	c)Eje 5 de C-D	M2	5.00		3.66	2	18.30
	c)Eje 6 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 6 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 8 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 9 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 9 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 9 de D-E	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 11 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 11 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 11 de D-E	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 12 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 13 de B-C	M2	0.70		3.66	1	2.56
	c)Eje 14 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 14 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 15 de B-C	M2	5.00		3.66	2	18.30
	c)Eje 15 de C-D	M2	5.00		3.66	2	18.30
	c)Eje 18 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 18 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	PRIMER PISO						
	a)Eje A-B de 3-4	M2	3.93		3.66	1	14.37
	a)Eje A-B de 4-5	M2	3.93		3.66	1	14.37
	a)Eje A-B de 5-6	M2	3.93		3.66	1	14.37
	a)Eje B de 9-10	M2	9.42		3.66	1	34.48
	a)Eje B de 10-11	M2	9.42		3.66	1	34.48
	a)Eje A-B de 14-15	M2	3.93		3.66	1	14.38
	a)Eje A-B de 15-16	M2	3.93		3.66	1	14.38
	a)Eje A-B de 16-17	M2	3.93		3.66	1	14.38
	b)Eje C de 8-9	M2	6.23		3.66	1	22.80
	b)Eje C de 11-12	M2	6.23		3.66	1	22.80
	c)Eje D de 3-4	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 4-5	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 5-6	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 6-7	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 8-9	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 11-12	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 13-14	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 14-15	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 15-16	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 16-17	M2	7.85		3.66	1	28.73
	d)Eje 3 de A-B	M2	2.50		3.66	1	9.15
	d)Eje 3 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 3 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 5 de A-B	M2	2.50		3.66	1	9.15

	d)Eje 5 de B-C	M2	5.00		3.66	2	18.30
	d)Eje 5 de C-D	M2	5.00		3.66	2	18.30
	d)Eje 6 de A-B	M2	2.50		3.66	1	9.15
	d)Eje 6 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 6 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 7 de B-C	M2	0.70		3.66	1	2.56
	d)Eje 7 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 8 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 9 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 9 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 9 de D-E	M2	5.00		3.66	1	18.30
	e)Eje 10 de B-C	M2	5.00		3.66	2	18.30
	e)Eje 10 de C-D	M2	5.00		3.66	2	18.30
	e)Eje 10 de D-E	M2	5.00		3.66	2	18.30
	f)Eje 11 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	f)Eje 11 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	f)Eje 11 de D-E	M2	5.00		3.66	1	18.30
	f)Eje 12 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	f)Eje 14 de A-B	M2	2.50		3.66	1	9.15
	f)Eje 14 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	f)Eje 14 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	f)Eje 15 de A-B	M2	2.50		3.66	1	9.15
	f)Eje 15 de B-C	M2	5.00		3.66	2	18.30
	f)Eje 15 de C-D	M2	5.00		3.66	2	18.30
	f)Eje 17 de A-B	M2	5.00		3.66	1	18.30
	f)Eje 17 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	f)Eje 17 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
26	REVOQUE EXTERIOR CAL-CEMENTO						
	PLANTA BAJA						
	a)Eje B de 2-3	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 3-4	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 4-5	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 5-6	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 9-10	M2	9.42		3.66	1	34.48
	a)Eje B de 10-11	M2	9.42		3.66	1	34.48
	a)Eje B de 14-15	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 15-16	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 16-17	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 17-18	M2	4.71		3.66	1	17.24
	b)Eje C de 8-9	M2	6.23		3.66	1	22.80
	b)Eje C de 11-12	M2	6.23		3.66	1	22.80
	c)Eje D de 2-3	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 3-4	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 4-5	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 5-6	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 6-7	M2	7.85		3.66	1	28.73

	c)Eje D de 8-9	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 11-12	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 13-14	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 14-15	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 15-16	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 16-17	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 17-18	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje 2 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 2 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 6 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 6 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 7 de B-C	M2	0.70		3.66	2	2.56
	c)Eje 7 de C-D	M2	5.00		3.66	2	18.30
	c)Eje 8 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 9 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 9 de D-E	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 11 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 11 de D-E	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 12 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 13 de B-C	M2	0.70		3.66	2	2.56
	c)Eje 13 de C-D	M2	5.00		3.66	2	18.30
	c)Eje 14 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 14 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 18 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 18 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
27	REVESTIMIENTO ACUSTICO ALUCOBOND						
	a)Eje B de 5-6	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 9-10	M2	9.42		3.66	1	34.48
	a)Eje B de 10-11	M2	9.42		3.66	1	34.48
	a)Eje B de 14-15	M2	4.71		3.66	1	17.24
	d)Eje 5 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 5 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 6 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 6 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 9 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 9 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	e)Eje 10 de B-C	M2	5.00		3.66	2	36.60
	e)Eje 10 de C-D	M2	5.00		3.66	2	36.60
	e)Eje 10-11 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	e)Eje 10-11 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	(-) Puertas Sala de cine grandes	M2		2.00	2.20	2	0.00
	(-) Puertas Sala de cine medianas	M2		2.00	2.20	1	0.00
28	MESÓN DE HºAº REVESTIDO CON PORCELANATO						
	a) Cocinas	M2	Area=	3.68		1	3.68
	a) Atencion al cliente	M2	Area=	3.68		1	3.68
	a) Candy bar	M2	Area=	3.68		1	3.68

29	PROV. Y COL. DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO						
	PLANTA BAJA						
	a) Ventanas cocinas	M2		6.00	2.06	8	98.88
	b) Ventanas internet y recreacion	M2		6.00	2.06	2	24.72
	c) Ventanas ADM	M2		1.00	2.06	12	24.72
	d) Ventanas Baño Mujeres y hombres	M2		1.00	2.06	2	4.12
	PRIMER PISO						
	a) Ventana candy bar	M2		6.00	2.06	2	24.72
	b) Ventana Salas de espera	M2		6.00	2.06	5	61.80
	d) Ventanas Baño Hombres	M2		1.00	2.06	2	4.12
	e) Ventanas Baño Mujeres	M2		1.00	2.06	2	4.12
	PLANTA BAJA						
	a) Ventana Ara AD M produccion	M2		6.00	2.06	6	74.16
	b) Ventana en Gradas	M2		6.00	2.06	2	24.72
	c) Ventanas Baño Hombres	M2		1.00	2.06	1	2.06
	d) Ventanas Baño Mujeres	M2		1.00	2.06	1	2.06
	e) Ventana Area academica	M2		6.00	2.06	6	74.16
	PRIMER PISO						
	a) Ventana Salas de armado y produccion	M2		6.00	2.06	6	74.16
	b) Ventana en Gradas	M2		6.00	2.06	2	24.72
	c) Ventanas Baño Hombres	M2		1.00	2.06	1	2.06
	d) Ventanas Baño Mujeres	M2		1.00	2.06	1	2.06
30	PROV. Y COL. DE PUERTA METALICA						
	PLANTA BAJA						
	a) Puertas de Ingreso	M2		2.00	3.00	2	12.00
	b) Puertas areas comerciales entrada	M2		2.00	2.20	11	48.40
	c) Puerta cocina interna	M2		0.90	2.20	10	19.80
	d) Puertas cocina y atencion al cliente	M2		0.90	2.20	6	11.88
	e) Puertas Indodoros Baño Hombres	M2		0.70	2.20	4	6.16
	f) Puerta Baño Mujeres	M2		0.90	2.20	1	1.98
	g) Puerta Inodoros Baños Mujeres	M2		0.70	1.70	6	7.14
	h) Puerta Baño Minusvalidos	M2		0.90	2.20	1	1.98
	i) Puerta Ingreso internet y recreacion	M2		1.00	2.20	2	4.40
	j) Puerta Ingreso ADM	M2		2.00	2.20	1	4.40
	k) Puerta salida de ADM y entrada al otro bloque	M2		0.90	2.20	1	1.98
	l) Puertas de ADM	M2		2.00	2.20	25	110.00
	PRIMER PISO						
	a) Puerta Sala Inicial(Moldeado-Modelado)	M2		2.00	2.20	2	8.80
	b) Puerta Sala Medioambiental	M2		1.00	2.20	2	4.40
	c) Puertas Baño Hombres	M2		0.90	2.20	2	3.96
	d) Puertas Indodoros Baño Hombres	M2		0.70	2.20	2	3.08
	e) Puerta Baño Mujeres	M2		0.90	2.20	2	3.96
	f) Puerta Inodoros Baños Mujeres	M2		0.70	1.70	6	7.14

	g) Puerta Baño Minusvalidos	M2		0.90	2.20	2	3.96
	h) Puerta Ingreso Shaft Instalaciones	M2		1.00	2.20	2	4.40
	i) Puerta Sala Inicial (Dibujo Tecnico)	M2		1.00	2.20	2	4.40
	j) Puerta Sala Inicial (Escultura)	M2		1.00	2.20	2	4.40
	k) Puerta Sala Inicial (Pintura)	M2		1.00	2.20	2	4.40
31	INSTALACIÓN AGUA POTABLE						
	PLANTA BAJA						
	a) Lavamanos Baño hombres y mujeres	PTO	2.00			4	8.00
	b) Inodoro Baño hombres y mujeres	PTO	2.00			4	8.00
	c) Urinarios en Baño Hombres	PTO	2.00			2	4.00
	d) Lavamanos Baño para minusvalidos	PTO	1.00			1	1.00
	e) inodoro Baño para minusvalidos	PTO	1.00			1	1.00
	e) Regilla de Piso	PTO	3.00			2	6.00
	PRIMER PISO						
	a) Lavamanos Baño hombres y mujeres	PTO	2.00			4	8.00
	b) Inodoro Baño hombres y mujeres	PTO	2.00			4	8.00
	c) Urinarios en Baño Hombres	PTO	2.00			2	4.00
	d) Lavamanos Baño para minusvalidos	PTO	1.00			2	2.00
	e) inodoro Baño para minusvalidos	PTO	1.00			2	2.00
32	INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE						
	PLANTA BAJA						
	a) Baños hombres y mujeres	PZA	2.00			5	10.00
	b) Baño de Minusvalidos	PZA	1.00			2	2.00
	PRIMER PISO	PZA					0.00
	a) Baños hombres y mujeres	PZA	2.00			5	10.00
	b) Baño de Minusvalidos	PZA	1.00			2	2.00
33	INSTALACIÓN SANITARIA						
	PLANTA BAJA						
	a) Lavamanos Baño hombres y mujeres	PTO	2.00			4	8.00
	b) Inodoro Baño hombres y mujeres	PTO	2.00			4	8.00
	c) Urinarios en Baño Hombres	PTO	2.00			2	4.00
	d) Lavamanos Baño para minusvalidos	PTO	1.00			1	1.00
	e) inodoro Baño para minusvalidos	PTO	1.00			1	1.00
	e) Rejilla de Piso	PTO	3.00			2	6.00
	PRIMER PISO						
	a) Lavamanos Baño hombres y mujeres	PTO	2.00			4	8.00
	b) Inodoro Baño hombres y mujeres	PTO	2.00			4	8.00
	c) Urinarios en Baño Hombres	PTO	2.00			2	4.00
	d) Lavamanos Baño para minusvalidos	PTO	1.00			2	2.00
	e) inodoro Baño para minusvalidos	PTO	1.00			2	2.00
	e) Rejilla de Piso	PTO	2.00			3	6.00
34	PROV. Y COLOCADO DE TUBERIA PVC 4"						
	a) Tubería entre camaras de inspección	MI	127.33			2	254.66
35	CAMARA DE INSPECCIÓN DE H°C° (60X60CM)						

	a) Planta baja	PZA	23.00			1	23.00
36	PROV. Y COLOCADO DE JABONERAS						
	a) Baños hombres y mujeres	PZA	2.00			5	10.00
	b) Baño de Minusvalidos	PZA	1.00			2	2.00
	PRIMER PISO	PZA					0.00
	a) Baños hombres y mujeres	PZA	2.00			5	10.00
	b) Baño de Minusvalidos	PZA	1.00			2	2.00
37	PROV. Y COLOCADO DE PORTAPELERO						
	PLANTA BAJA						
	a) Baños hombres y mujeres	PZA	1.00			8	8.00
	b) Baño para minusvalidos	PZA	1.00			2	2.00
	PRIMER PISO						
	a) Baños hombres y mujeres	PZA	1.00			8	8.00
	b) Baño para minusvalidos	PZA	1.00			2	2.00
38	PROV. Y COLOCADO DE TOHALLERO						
	PLANTA BAJA						
	a) Baños hombres y mujeres	PZA	2.00			5	10.00
	b) Baño de Minusvalidos	PZA	1.00			2	2.00
	PRIMER PISO						
	a) Baños hombres y mujeres	PZA	2.00			5	10.00
	b) Baño de Minusvalidos	PZA	1.00			2	2.00
39	PROV. Y COLOCADO DE LAVAMANOS						
	PLANTA BAJA						
	a) Baños hombres y mujeres	PZA	2.00			5	10.00
	b) Baño de Minusvalidos	PZA	1.00			2	2.00
	PRIMER PISO						
	a) Baños hombres y mujeres	PZA	2.00			5	10.00
	b) Baño de Minusvalidos	PZA	1.00			2	2.00
40	PROV. Y COLOCADO DE INODORO TANQUE BAJO						
	PLANTA BAJA						
	a) Baños hombres y mujeres	PZA	1.00			8	8.00
	b) Baño para minusvalidos	PZA	1.00			2	2.00
	PRIMER PISO						
	a) Baños hombres y mujeres	PZA	1.00			8	8.00
	b) Baño para minusvalidos	PZA	1.00			2	2.00
41	PROV. Y COLOCADO DE DUCHAS						
	CUARTO PISO						
	a) Duchas hombres y mujeres	PZA	10.00			1	10.00
42	REJILLA DE PISO (20x20CM)						
	PLANTA BAJA						
	a)Total	PTO	6.00			1	6.00
	PRIMER PISO						
	a)Total	PTO	6.00			1	6.00
43	PROV. Y COL. DE TANQUE BAJO DE H°A°						

	a) Tanque bajo de agua	M3	2.00	2.00	1.25	1	5.00
44	PROV. Y COLOCADO DE BAJANTE DE PVC DE 4"						
	a)Sector 1	ML	16.04			3	48.12
	a)Sector 2	ML	8.12			3	24.36
45	PROV. Y COL. DE TANQUE PLASTICO DE AGUA DE 2000L						
	a) Tanque plastico	PZA	1.00			2	2.00
46	PROV. Y COLOCACIÓN DE TOMACORRIENTE						
	PLANTA BAJA						
	a)Total	PTO	70.00			1	70.00
	PRIMER PISO						
	a)Total	PTO	34.00			1	34.00
47	INSTALACIÓN SPOTS DE EMBUTIR						
	PLANTA BAJA						
	a)Total	PTO	57.00			1	57.00
	PRIMER PISO						
	a)Total	PTO	69.00			1	69.00
48	INSTALACIÓN ELECTRICA: CAJA DE TERMICOS						
	a) PLANTA BAJA	PZA	1.00			1	1.00
	b) PRIMER PISO	PZA	1.00			1	1.00
49	INSTALACIÓN ELECTRICA: PUNTO DE TELEFONO						
	PLANTA BAJA						
	a)Total	PTO	5.00			1	5.00
	PRIMER PISO						
	a)Total	PTO	6.00			1	6.00
50	PROV. Y COLOCADO DE TABLERO GENERAL						
	a) Planta baja	PZA	1.00			2	2.00
51	PINTURA LATEX INTERIOR						
	REVOQUE INTERIOR CON ESTUCO						
	PLANTA BAJA						
	a)Eje B de 2-3	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 3-4	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 4-5	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 5-6	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 9-10	M2	9.42		3.66	1	34.48
	a)Eje B de 10-11	M2	9.42		3.66	1	34.48
	a)Eje B de 14-15	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 15-16	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 16-17	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 17-18	M2	4.71		3.66	1	17.24
	b)Eje C de 8-9	M2	6.23		3.66	1	22.80
	b)Eje C de 11-12	M2	6.23		3.66	1	22.80
	c)Eje D de 2-3	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 3-4	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 4-5	M2	7.85		3.66	1	28.73

	c)Eje D de 5-6	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 6-7	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 8-9	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 11-12	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 13-14	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 14-15	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 15-16	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 16-17	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 17-18	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje 2 de B-C	M2	5.00		3.66	2	18.30
	c)Eje 2 de C-D	M2	5.00		3.66	2	18.30
	c)Eje 5 de B-C	M2	5.00		3.66	2	18.30
	c)Eje 5 de C-D	M2	5.00		3.66	2	18.30
	c)Eje 6 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 6 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 8 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 9 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 9 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 9 de D-E	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 11 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 11 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 11 de D-E	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 12 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 13 de B-C	M2	0.70		3.66	1	2.56
	c)Eje 14 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 14 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 15 de B-C	M2	5.00		3.66	2	18.30
	c)Eje 15 de C-D	M2	5.00		3.66	2	18.30
	c)Eje 18 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 18 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	PRIMER PISO						
	a)Eje A-B de 3-4	M2	3.93		3.66	1	14.37
	a)Eje A-B de 4-5	M2	3.93		3.66	1	14.37
	a)Eje A-B de 5-6	M2	3.93		3.66	1	14.37
	a)Eje B de 9-10	M2	9.42		3.66	1	34.48
	a)Eje B de 10-11	M2	9.42		3.66	1	34.48
	a)Eje A-B de 14-15	M2	3.93		3.66	1	14.38
	a)Eje A-B de 15-16	M2	3.93		3.66	1	14.38
	a)Eje A-B de 16-17	M2	3.93		3.66	1	14.38
	b)Eje C de 8-9	M2	6.23		3.66	1	22.80
	b)Eje C de 11-12	M2	6.23		3.66	1	22.80
	c)Eje D de 3-4	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 4-5	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 5-6	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 6-7	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 8-9	M2	7.85		3.66	1	28.73

	c)Eje D de 11-12	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 13-14	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 14-15	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 15-16	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 16-17	M2	7.85		3.66	1	28.73
	d)Eje 3 de A-B	M2	2.50		3.66	1	9.15
	d)Eje 3 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 3 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 5 de A-B	M2	2.50		3.66	1	9.15
	d)Eje 5 de B-C	M2	5.00		3.66	2	18.30
	d)Eje 5 de C-D	M2	5.00		3.66	2	18.30
	d)Eje 6 de A-B	M2	2.50		3.66	1	9.15
	d)Eje 6 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 6 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 7 de B-C	M2	0.70		3.66	1	2.56
	d)Eje 7 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 8 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 9 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 9 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 9 de D-E	M2	5.00		3.66	1	18.30
	e)Eje 10 de B-C	M2	5.00		3.66	2	18.30
	e)Eje 10 de C-D	M2	5.00		3.66	2	18.30
	e)Eje 10 de D-E	M2	5.00		3.66	2	18.30
52	PINTURA LATEX EXTERIOR						
	REVOQUE EXTERIOR CAL-CEMENTO						
	PLANTA BAJA						
	a)Eje B de 2-3	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 3-4	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 4-5	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 5-6	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 9-10	M2	9.42		3.66	1	34.48
	a)Eje B de 10-11	M2	9.42		3.66	1	34.48
	a)Eje B de 14-15	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 15-16	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 16-17	M2	4.71		3.66	1	17.24
	a)Eje B de 17-18	M2	4.71		3.66	1	17.24
	b)Eje C de 8-9	M2	6.23		3.66	1	22.80
	b)Eje C de 11-12	M2	6.23		3.66	1	22.80
	c)Eje D de 2-3	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 3-4	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 4-5	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 5-6	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 6-7	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 8-9	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 11-12	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 13-14	M2	7.85		3.66	1	28.73

	c)Eje D de 14-15	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 15-16	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 16-17	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 17-18	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje 2 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 2 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 6 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 6 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 7 de B-C	M2	0.70		3.66	2	2.56
	c)Eje 7 de C-D	M2	5.00		3.66	2	18.30
	c)Eje 8 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 9 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 9 de D-E	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 11 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 11 de D-E	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 12 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 13 de B-C	M2	0.70		3.66	2	2.56
	c)Eje 13 de C-D	M2	5.00		3.66	2	18.30
	c)Eje 14 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 14 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 18 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	c)Eje 18 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	PRIMER PISO						
	a)Eje A-B de 3-4	M2	3.93		3.66	1	14.37
	a)Eje A-B de 4-5	M2	3.93		3.66	1	14.37
	a)Eje A-B de 5-6	M2	3.93		3.66	1	14.37
	a)Eje B de 9-10	M2	9.42		3.66	1	34.48
	a)Eje B de 10-11	M2	9.42		3.66	1	34.48
	a)Eje A-B de 14-15	M2	3.93		3.66	1	14.38
	a)Eje A-B de 15-16	M2	3.93		3.66	1	14.38
	a)Eje A-B de 16-17	M2	3.93		3.66	1	14.38
	b)Eje C de 8-9	M2	6.23		3.66	1	22.80
	b)Eje C de 11-12	M2	6.23		3.66	1	22.80
	c)Eje D de 3-4	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 4-5	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 5-6	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 6-7	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 8-9	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 11-12	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 13-14	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 14-15	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 15-16	M2	7.85		3.66	1	28.73
	c)Eje D de 16-17	M2	7.85		3.66	1	28.73
	d)Eje 3 de A-B	M2	2.50		3.66	1	9.15
	d)Eje 3 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 3 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30

	d)Eje 6 de A-B	M2	2.50		3.66	1	9.15
	d)Eje 6 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 6 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 7 de B-C	M2	0.70		3.66	2	2.56
	d)Eje 7 de C-D	M2	5.00		3.66	2	18.30
	d)Eje 8 de C-D	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 9 de B-C	M2	5.00		3.66	1	18.30
	d)Eje 9 de D-E	M2	5.00		3.66	1	18.30
53	INSTALACIÓN DE GAS						
	PLANTA BAJA						
	a) Total	PTO	1.00			3	3.00
	PRIMER PISO						
	a) Total	PTO	1.00			6	6.00
54	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA						
	a) Limpieza de terreno	GLB	1.00			1	1.00
55	PLACA DE ENTREGA DE OBRA						
		PZA	1.00			1	1.00

