PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO: MUSEO PALEONTOLOGICO

#	DESCRIPCIÓN DE ITEM	UND.	CANT.	UNIT.	PARCIAL
TRABAJOS PRELIMINARES					
1	REPLANTEO Y TRAZADO	M2	4215,30	4,50	18968,85
MOVIMIENTO DE TIERRAS					
2	EXCAVACION C/ RETROEXCAVADORAS	M3	17486,84	27,97	489106,91
3	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	206,48	30,82	6363,71
4	RELLENO Y COMPACTADO MANUAL	M3	4958,24	16,00	79331,84
5	RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUEO	M3	12705,08	34,37	436673,60
OBRA GRUESA					
6	ZAPATAS DE Hº Aº	M3	33,86	1490,43	50465,96
7	LOSA DE FUNDACIÓN	M3	412,78	1492,21	615954,44
8	COLUMNAS DE Hº Aº	M3	515,36	2750,92	1417714,13
9	VIGA DE FUNDACIÓN Hº Aº	M3	12,98	1853,35	24056,48
10	LOSA CASETONADA DE HºAº	M3	4745,70	2069,56	9821510,89
11	CUBIERTA DE LOSA CASETONADA DE HºAº	M3	2565,15	2069,56	5308731,83
12	MURO DE LADRILLO 6h e=0.18	M2	7267,19	113,50	824826,07
13	MURO DE CONTECNIÓN DE Ho Co	M3	411,22	500,30	205733,37
14	CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO	M2	4371,92	83,15	363525,15
15	ESCALERA DE Ho Ao	M3	22,20	2374,14	52705,91
16	MURO DE Ho Ao P/ ASCENSOR	M3	81,30	2010,98	163492,67
17	RAMPA DE Ho Ao	M3	36,96	2375,00	87780,00
OBRA FINA					
18	PISO DE CERAMICO NACIONAL	M2	8163,36	144,81	1182136,16
19	PISO DE CERAMICA NACIONAL P/ BAÑOS	M2	265,80	63,85	16971,33
20	PISO MACHIMBRE CEDRO C/ ENVIGADO P/ TARIMA	M2	141,75	143,46	20335,46
21	CIELO FALSO C/ PLACAS DE YESO	M2	6854,54	285,00	1953543,90
22	MESON DE HºAº REVESTIDO CON AZULEJO	M2	50,16	302,48	15172,40
23	MESON DE HºAº REVESTIDO CON MADERA	M2	36,90	320,00	11808,00
24	REVOQUE INTERIOR DE YESO	M2	11184,34	40,34	451176,28
25	REVOQUE EXTERIOR CAL - CEMENTO	M2	1389,58	75,46	104857,71
26	REVESTIMIENTO DE CERÁMICA ESMALTADA	M2	398,70	178,67	71235,73
27	ZOCALO DE CERAMICA	ML	1709,16	27,76	47446,28
28	PINTURA LATEX INTERIOR	M2	9706,50	18,57	180249,71
29	PINTURA LATEX EXTERIOR	M2	1389,58	21,31	29611,95
30	PROV. Y COL. DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO EXT.	M2	2066,17	654,60	1352514,88
31	PROV. Y COL. DE VIDRIO TEMPLADO	M2	2066,17	655,00	1353341,35
32	PROV. Y COL. DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO INT.	M2	301,47	654,60	197342,26
INSTALACIONES SANITARIAS					
33	INSTALACION AGUA POTABLE	PTO	121,00	230,32	27868,72
34	PROV. Y COLOCADO DE BOMBA DE AGUA	PZA	1,00	2246,68	2246,68
35	PROV Y COLOCADO DE CAJA INTERCEPTORA PLUVIAL PVC	PZA	15,00	122,45	1836,75
36	COLOCADO DE TUBO DE PVC. D/4"	ML	99,54	168,21	16743,62
37	COLOCADO DE TUBO DE PVC. D/2"	ML	130,45	126,37	16484,97
38	PROV. Y COL. DE FOSA SEPTICA DE 5000 SANEAR	PZA	1,00	6672,88	6672,88
39	PROV. Y COL. DE PORTAPAPELERO PARA BAÑO	PZA	12,00	71,45	857,40
40	PROV. Y COL. DE JABONERA PARA BAÑO	PZA	4,00	71,45	285,80
41	PROV. Y COL. DE TOHALLERO PARA BAÑO	PZA	4,00	86,77	347,08
42	REJILLA DE PISO	PZA	37,00	96,12	3556,44
43	PROV. Y COL. DE INODORO	PZA	48,00	707,16	33943,68
44	PROV. Y COL. DE LAVAMANOS	PZA	52,00	1178,47	61280,44
45	PROV. Y COL. DE LAVAPLATOS 2DEPSO. 2 FREG.	PZA	1,00	827,03	827,03

46	PROV. Y COLOC. TANQUE PLAST. DE AGUA 2300Lt. c/acc.	PZA	2,00	2861,17	5722,34
47	PROV. Y COL. DE URINARIOS	PZA	18,00	446,49	8036,82
48	PROV. Y COL. DE BACHAS	PZA	6,00	417,17	2503,02
49	CAMARA INSPECCION DE H° C° (60X60)	PZA	61,00	507,90	30981,90
50	PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE AGUA	PZA	1,00	701,46	701,46
51	PROV. Y COL DE TERMOTANQUE	PZA	2,00	3739,46	7478,92
INSTALACIONES ELECTRICAS					
52	ILUMINACION INCANDECENTE TIPO SPOT	PTO	162,00	206,15	33396,30
53	ILUMINACION FLUORECENTE 40 W, 2x60 W	PTO	335,00	327,87	109836,45
54	INST. ELECTRICA: SPOT DE EMBUTIR	PZA	219,00	206,15	45146,85
55	SALIDA DE TELEFONO	PTO	10,00	249,22	2492,20
56	TOMACORRIENTES DOBLE	PTO	62,00	86,04	5334,48
57	TOMACORRIENTES 2P+T 220V	PTO	208,00	89,00	18512,00
58	PROV. Y COL. DE VENTILADOR DE TECHO SIN LUZ	PZA	12,00	480,13	5761,56
59	PROV. Y COL. DE APAGADOR SIMPLE	PZA	130,00	156,02	20282,60
60	PROV. Y COL. DE APAGADOR DOBLE	PZA	62,00	163,61	10143,82
61	PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE LUZ	PZA	1,00	306,63	306,63
62	CAJA DE DISTRIBUCION DE TERMICOS	PZA	4,00	306,63	1226,52
TRABAJOS DE ACABADOS					
63	PINTURA DE CUBIERTA EXTERIOR	M2	285,00	16,89	4813,65
64	PROV. Y COLOC. DE CESPED SOBRE CUBIERTA	M2	235,00	150,00	35250,00
65	COLOCADO DE BARANDA METALICA	ML	328,00	100,50	32964,00
TOTAL PRESUPUESTO					27508528,22

Son: Veintisiete Millones Quinientos Ocho Mil Quinientos Veintiocho con 22/100 Bolivianos

PROYECTO : MUSEO

ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	No PARTES	DIMENCIONES			UNIDAD	CANTIDADES	
			LARGO	ANCHO	ALTURA		PARCIALES	TOTALES
TRABAJOS PRELIMINARES								
1	**REPLANTEO Y TRAZADO**							
	a) Museo	1	Área =	4215,30		M2	4215,30	**4215,30**
MOVIMIENTO DE TIERRAS								
2	**EXCAVACION C/ RETROEXCAVADORAS**							
	a) Sub-Suelo + Losa de Fundación	1	1728,40		10,10	M3	17456,84	**17456,84**
3	**EXCAVACIÓN MANUAL**							
	Zapatas de 1.50x1.50	43	1,50	1,50	2,00	M3	193,50	
	a) Sobre-Cimiento Eje 1	1	16,57	0,20	0,40	M3	1,33	
	b) Sobre-Cimiento Eje 2	1	1,91	0,20	0,40	M3	0,15	
	c) Sobre-Cimiento Eje 3	1	1,91	0,20	0,40	M3	0,15	
	d) Sobre-Cimiento Eje 4	1	12,00	0,20	0,40	M3	0,96	
	e) Sobre-Cimiento Eje 5	1	5,80	0,20	0,40	M3	0,46	
	f) Sobre-Cimiento Eje 6	1	4,50	0,20	0,40	M3	0,36	
	g) Sobre-Cimiento Eje 7	1	8,10	0,20	0,40	M3	0,65	
	h) Sobre-Cimiento Eje 8	1	25,80	0,20	0,40	M3	2,06	
	i) Sobre-Cimiento Eje 9	1	6,40	0,20	0,40	M3	0,51	
	j) Sobre-Cimiento Eje 10	1	4,95	0,20	0,40	M3	0,40	
	k) Sobre-Cimiento Eje 11	1	15,60	0,20	0,40	M3	1,25	
	l) Sobre-Cimiento Eje A	1	6,00	0,20	0,40	M3	0,48	
	m) Sobre-Cimiento Eje B	1	15,70	0,20	0,40	M3	1,26	
	n) Sobre-Cimiento Eje C	1	3,50	0,20	0,40	M3	0,28	
	o) Sobre-Cimiento Eje D	1	3,50	0,20	0,40	M3	0,28	
	p) Sobre-Cimiento Eje E	1	3,50	0,20	0,40	M3	0,28	
	q) Sobre-Cimiento Eje F	1	11,45	0,20	0,40	M3	0,92	
	r) Sobre-Cimiento Eje G	1	15,00	0,20	0,40	M3	1,20	**206,48**
4	**RELLENO Y COMPACTADO MANUAL**							
	a) Zapatas de 1.50x1.50	43	1,50	1,50	2,00	M3	193,50	
	(-)Zapatas de 1.50x1.50	-43	1,50	1,50	0,35	M3	-33,86	
	(-) Columnas de HºAº	-62	0,40	0,40	1,65	M3	-40,92	
	b) Losa de Fundación	1	1728,40		2,80	M3	4839,52	**4958,24**
5	**RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUEO**							
	a) Ecombros	1				M3	12705,08	**12705,08**
OBRA GRUESA								
6	**ZAPATAS DE Hº Aº**							
	a) Zapatas de 1.50x1.50	43	1,50	1,50	0,35	M3	33,86	**33,86**
7	**LOSA DE FUNDACIÓN**							

	a) Sub - Suelo	1	1728,40		0,20	M3	345,68	
	b) Vigas de Fundación	1	95,85		0,70	M3	67,10	**412,78**
8	**COLUMNAS DE Hº Aº**							
	Sub-Suelo							
	a) Columnas	32	0,40	0,40	5,60	M3	71,68	
	Planta Baja							
	a) Columnas	74	0,40	0,40	5,80	M3	171,68	
	Primer Piso							
	a) Columnas	68	0,40	0,40	5,80	M3	157,76	
	Segundo Piso							
	a) Columnas	68	0,40	0,40	4,20	M3	114,24	**515,36**
9	**VIGA DE FUNDACIÓN Hº Aº**							
	a) Sobre-Cimiento Eje 1	1	16,57	0,20	0,40	M3	1,33	
	b) Sobre-Cimiento Eje 2	1	1,91	0,20	0,40	M3	0,15	
	c) Sobre-Cimiento Eje 3	1	1,91	0,20	0,40	M3	0,15	
	d) Sobre-Cimiento Eje 4	1	12,00	0,20	0,40	M3	0,96	
	e) Sobre-Cimiento Eje 5	1	5,80	0,20	0,40	M3	0,46	
	f) Sobre-Cimiento Eje 6	1	4,50	0,20	0,40	M3	0,36	
	g) Sobre-Cimiento Eje 7	1	8,10	0,20	0,40	M3	0,65	
	h) Sobre-Cimiento Eje 8	1	25,80	0,20	0,40	M3	2,06	
	i) Sobre-Cimiento Eje 9	1	6,40	0,20	0,40	M3	0,51	
	j) Sobre-Cimiento Eje 10	1	4,95	0,20	0,40	M3	0,40	
	k) Sobre-Cimiento Eje 11	1	15,60	0,20	0,40	M3	1,25	
	l) Sobre-Cimiento Eje A	1	6,00	0,20	0,40	M3	0,48	
	m) Sobre-Cimiento Eje B	1	15,70	0,20	0,40	M3	1,26	
	n) Sobre-Cimiento Eje C	1	3,50	0,20	0,40	M3	0,28	
	o) Sobre-Cimiento Eje D	1	3,50	0,20	0,40	M3	0,28	
	p) Sobre-Cimiento Eje E	1	3,50	0,20	0,40	M3	0,28	
	q) Sobre-Cimiento Eje F	1	11,45	0,20	0,40	M3	0,92	
	r) Sobre-Cimiento Eje G	1	15,00	0,20	0,40	M3	1,20	**12,98**
10	**LOSA CASETONADA DE HºAº**							
	a) Losa Sub-Suelo	1	Area	1728,40	0,50	M3	864,20	
	b) Losa Planta Baja	1	Area	4215,30	0,50	M3	2107,65	
	c) Losa Primer Piso	1	Area	3547,70	0,50	M3	1773,85	**4745,70**
11	**CUBIERTA DE LOSA CASETONADA DE HºAº**							
	a) Cubierta	1	Area	5130,30	0,50	M3	2565,15	**2565,15**
12	**MURO DE LADRILLO 6h e=0.18**							
	Planta de Sub-Suelo							
	a) Estar Vigilante	1	7,65		5,80	M2	44,37	
	b) Control	1	3,05		5,80	M2	17,69	
	c) Baño Hombres	1	6,80		5,80	M2	39,44	
	d) Baño Mujeres	1	6,80		5,80	M2	39,44	
	e) Centro de Monitoreo	1	10,35		5,80	M2	60,03	
	f) Oficina Jefe de Seguridad	1	6,90		5,80	M2	40,02	
	g) Sala de Espera y Descanso	1	7,35		5,80	M2	42,63	

	h) Central de Circuito Cerrado	1	4,00	5,80	M2	23,20	
	i) Almacenaje, Limpieza y Mantenimiento	1	8,00	5,80	M2	46,40	
	j) Deposito Transito	1	17,01	5,80	M2	98,66	
	k) Control	1	5,10	5,80	M2	29,58	
	l) Camara de Fumigación	1	13,50	5,80	M2	78,30	
	Clasificación y Registro de Obras	1	11,90	5,80	M2	69,02	
	Registro Fotografico	1	13,30	5,80	M2	77,14	
	Cuarto de Revelado	1	9,95	5,80	M2	57,71	
	Taller de Separación de Piezas	1	8,00	5,80	M2	46,40	
	Taller Museografico	1	8,00	5,80	M2	46,40	
	Lavoratorios de Conservación	1	25,70	5,80	M2	149,06	
	Cubiculos	1	3,75	5,80	M2	21,75	
	Laboratorio de Elavoración de Replica	1	3,80	5,80	M2	22,04	
	Desinfección	1	16,85	5,80	M2	97,73	
	Historial	1	7,90	5,80	M2	45,82	
	Deposito Permanente	1	9,80	5,80	M2	56,84	
	Deposito Trabajo de Campo	1	6,50	5,80	M2	37,70	
	Almacen Museografico	1	6,50	5,80	M2	37,70	
	Cuarto de Maquinas	1	6,50	5,80	M2	37,70	
	(-) Puerta Almacenaje	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Sala de Espera y Descanso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Central de Circuito Cerrado	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Oficina Jefe de Seguridad	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Centro de Monitoreo	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Baños Hombres	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Baños Mujeres	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Control	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Estar Vigilante	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Deposito Transito	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Camara de Fumigación	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Control	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Embalaje y Desembalaje	-1	3,30	2,20	M2	-7,26	
	(-) Puerta Taller de Separación de Piezas	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Registro Fotografico	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Cuarto de Revelado	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Laboratorio de Conservación	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Desinfección	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Deposito Permanente	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Depositos Trabajos de Campo	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Almacen Museografico	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Cuarto de Maquinas	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Ventana Control	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Ventana Cuarto de Revelado	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Ventana Taller Museografico	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Ventana Lavoratorios de Conservación	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	Planta Baja						
	a) Boleteria	2	11,00	5,80	M2	127,60	
	b) Sala de Guias	1	3,05	5,80	M2	17,69	
	c) Guardarropa	1	9,70	5,80	M2	56,26	
	d) Cabinas de Traducción	1	6,80	5,80	M2	39,44	

	e) Oficina de Turismo	1	4,80	5,80	M2	27,84	
	f) Bateria de Baños Hombres	1	15,70	5,80	M2	91,06	
	g) Bateria de Baños Mujeres	1	15,70	5,80	M2	91,06	
	h) Auditorio	1	102,08	5,80	M2	592,06	
	i) Deposito	1	4,80	5,80	M2	27,84	
	j) Sala de Proyección	1	6,80	5,80	M2	39,44	
	K) Camerino + Deposito General	1	14,50	5,80	M2	84,10	
	l) Camerino + Vestidor y Baños	1	10,25	5,80	M2	59,45	
	m) Bateria de Baños Hombres (Vestibulo)	1	9,40	5,80	M2	54,52	
	n) Bateria de Baños Mujeres (Vestibulo)	1	9,40	5,80	M2	54,52	
	o) Bateria de Baños Hombres (Comedor)	1	12,80	5,80	M2	74,24	
	p) Bateria de Baños Mujeres (Comedor)	1	9,20	5,80	M2	53,36	
	q) Comedor	1	28,40	5,80	M2	164,72	
	r) Internet	1	14,75	5,80	M2	85,55	
	s) Deposito	1	6,40	5,80	M2	37,12	
	t) Cocina + Lavanderia	1	31,90	5,80	M2	185,02	
	u) Distribuidor + Residuos	1	13,00	5,80	M2	75,40	
	v) Despensa	1	12,30	5,80	M2	71,34	
	w) Camara Frigorifica	1	7,90	5,80	M2	45,82	
	x) Deposito de Vajilla	1	10,00	5,80	M2	58,00	
	y) Vestidores + Baño	1	20,53	5,80	M2	119,07	
	z) Sala de Capacitación	1	34,60	5,80	M2	200,68	
	Administración	1	8,00	5,80	M2	46,40	
	Bateria de Baños (Administración)	1	17,10	5,80	M2	99,18	
	Archivo (Administración)	1	8,35	5,80	M2	48,43	
	Dirección General	1	17,70	5,80	M2	102,66	
	Sala de reuniones	1	18,20	5,80	M2	105,56	
	(-) Puerta Ingreso Auditorio	-2	1,80	2,20	M2	-7,92	
	(-) Puerta Sala de Proyección	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Deposito	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Salidas de Emergencia (Auditorio)	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Entrada Psoterior (Auditrorio)	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Deposito General	-1	0,80	2,20	M2	-1,76	
	(-) Puerta Camerino	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Vestidor	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Baños	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Bateria de Baños (Auditorio)	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Bateria de Baños (Comedor)	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Boleteria	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Guardarropa	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Bateria de Baños (Lobby)	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Extencion y Promoción	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Sala de Capacitación	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Baños	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Archivo	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Dirección General	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Sala de Reuniones	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Salida de Platos	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Deposito (Internet)	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Despensa	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	

	(-) Puerta Camara Frigorifica	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Depsotio de Vajilla	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Vestidores	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Distribuidor	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Ventana Boleteria	-2	1,70	1,50	M2	-5,10	
	(-) Ventana Bateria de Baños	-2	2,95	1,00	M2	-5,90	
	(-) Ventana Sala de Proyección	-1	1,20	1,20	M2	-1,44	
	(-) Ventana Camerino	-1	1,20	1,20	M2	-1,44	
	(-) VEntana Bateria de Baños Hombres (Vestibul	-1	3,15	1,00	M2	-3,15	
	(-) Ventana Bateria de Baños Mujeres (Vestibul	-1	3,15	1,00	M2	-3,15	
	(-) Ventana Bateria de Baños Hombres (Comedo	-1	3,15	1,00	M2	-3,15	
	(-) Ventana Bateria de Baños Mujeres (Comedo	-1	3,15	1,00	M2	-3,15	
	(-) Ventana Baños Vestidores	-2	1,00	1,00	M2	-2,00	
	(-) Ventana Dirección General	-1	4,00	2,50	M2	-10,00	
	(-) Ventana Sala de Reuniones	-1	5,75	1,00	M2	-5,75	
	Primer Piso						
	a) Bateria de Baños (Pasillo Distribuidor)	2	15,60	5,60	M2	174,72	
	b) Sala de Proyecciones	1	23,00	5,60	M2	128,80	
	c) Sala Virtual	1	23,50	5,60	M2	131,60	
	d) Deposito General	1	24,00	5,60	M2	134,40	
	e) Exposicion Periodo Cuaternario	1	18,40	5,60	M2	103,04	
	f) Exposicion Fotografia de Investigadores	1	21,65	5,60	M2	121,24	
	g) Recreación de Era Cuaternaria	1	15,70	5,60	M2	87,92	
	h) Exposición Periodo Cenozoico	1	16,25	5,60	M2	91,00	
	i) Exposición Periodo Mesozoico	1	12,56	5,60	M2	70,34	
	j) Universo Sala Virtual	1	16,80	5,60	M2	94,08	
	K) Creación de la Tierra Sala Virtual	1	14,50	5,60	M2	81,20	
	l) Exposición Periodo Paleozonico	1	10,25	5,60	M2	57,40	
	m) Evolución	1	9,40	5,60	M2	52,64	
	(-) Puerta Bateria de Baños	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Pingreso Gradas	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Deposito Gral	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Corrediza - Era Cuaternaria	-2	2,40	2,20	M2	-10,56	
	(-) Puerta Corrediza - Ingreso	-1	2,40	2,20	M2	-5,28	
	(-) Puerta Corrediza - Salida	-1	2,40	2,20	M2	-5,28	
	(-) Ventana Bateria de Baños	-2	3,15	1,00	M2	-6,30	
	Segundo Piso						
	a) Biblioteca	1	40,59	5,60	M2	227,30	
	b) Deposito de Libros	1	21,10	5,60	M2	118,16	
	c) Bateria de Baños (Pasillo Distribuidor)	2	15,60	5,60	M2	174,72	
	d) Deposito Exposición	1	27,04	5,60	M2	151,42	
	e) Deposito General	1	24,00	5,60	M2	134,40	
	f) Exposicion Periodo Cuaternario	1	132,15	5,60	M2	740,04	
	g) Estar - Pasillo Distribuidor	1	18,60	5,60	M2	104,16	
	h) Aula Taller 1	1	26,06	5,60	M2	145,94	
	i) Aula Taller 2	1	26,06	5,60	M2	145,94	
	(-) Puerta Bateria de Baños	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Deposito de Libros	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Corrediza Biblioteca	-2	2,40	2,20	M2	-10,56	
	(-) Puerta Deposito Exposición	-1	2,40	2,20	M2	-5,28	

	(-) Puerta Deposito Exposición	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Deposito Gral	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Hall - Gradas	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Corrediza Terraza interna de Observac	-2	2,40	2,20	M2	-10,56	
	(-) Puerta Corrediza Ingreso	-2	2,40	2,20	M2	-10,56	
	(-) Puerta Corrediza Salida	-1	2,40	2,20	M2	-5,28	
	(-) Puerta Aula 1	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Aula 2	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Ventana Bateria de Baños	-2	3,15	1,00	M2	-6,30	**7267,19**
13	**MURO DE CONTECNIÓN DE Ho Co**						
	a) Sub Suelo	1	177,25	0,40 5,80	M3	411,22	**411,22**
14	**CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO**						
	Sub - Suelo						
	a) Estacionamiento Privado	1	Area	580,22	M2	580,22	
	b) Plataforma Carga Descarga	1	Area	54,15	M2	54,15	
	c) Depsotio Transito	1	Area	44,65	M2	44,65	
	d) Camara de Fumigación	1	Area	38,05	M2	38,05	
	e) Clasificación y Registro de Obras	1	Area	51,20	M2	51,20	
	f) Registro Fotografico	1	Area	42,70	M2	42,70	
	g) Cuarto de Revelado	1	Area	23,70	M2	23,70	
	h) Taller de Separación de Piezas	1	Area	100,20	M2	100,20	
	i) Taller Museografico	1	Area	292,65	M2	292,65	
	j) Laboratorios de Conservacion	1	Area	38,65	M2	38,65	
	k) Desinfección	1	Area	17,10	M2	17,10	
	l) Deposito Permanente	1	Area	131,40	M2	131,40	
	m) Deposito Tranajos de Campo	1	Area	13,10	M2	13,10	
	n) Almacen Museografico	1	Area	13,10	M2	13,10	
	o) Cuarto de Maquinas	1	Area	13,10	M2	13,10	
	p) Almacenaje, Limpieza y Mantenimiento	1	Area	8,20	M2	8,20	
	q) Central de Circuito Cerrado	1	Area	15,80	M2	15,80	
	r) Sala de Espera y Descando	1	Area	11,90	M2	11,90	
	s) Oficina Jefe de Seguridad	1	Area	10,55	M2	10,55	
	t) Centro de Monitoreo	1	Area	24,60	M2	24,60	
	u) Bateria de Baños	2	Area	20,95	M2	41,90	
	v) Control	1	Area	11,55	M2	11,55	
	w) Estar Vigilante	1	Area	13,35	M2	13,35	
	Planta Baja						
	a) Exposiciones Culturales + Recepción	1	Area	1648,30	M2	1648,30	
	b) Boleteria	2	Area	6,05	M2	12,10	
	c) Sala de Guias	1	Area	8,95	M2	8,95	
	d) Guardarropa	1	Area	21,80	M2	21,80	
	e) Cabinas de traducción	1	Area	11,30	M2	11,30	
	f) Oficina de Turismo	1	Area	15,20	M2	15,20	
	g) Bateria de Baños	2	Area	17,15	M2	34,30	
	h) Bateria de Baños (Comedor)	1	Area	17,30	M2	17,30	
	i) Vestibulo (Auditorio)	1	Area	305,85	M2	305,85	
	j) Bateria de Baños (Auditorio)	2	Area	20,90	M2	41,80	
	k) Auditorio + Sala de Proyección	1	Area	453,85	M2	453,85	

	l) Tarima	1	Area	141,75		M2	141,75	
	m) Camerino + Vestidor y Baños	1	Area	39,65		M2	39,65	
	n) Camerino + Deposito General	1	Area	27,95		M2	27,95	**4371,92**
15	**ESCALERA DE Ho Ao**							
	Sub Suelo							
	a) Estacionamiento Privado	1	11,00	2,00	0,15	M3	3,30	
	Planta Baja							
	a) Administracion	1	11,00	2,00	0,15	M3	3,30	
	b) Recepción Lobby	1	10,00	2,00	0,15	M3	3,00	
	Primer Piso							
	a) Area de Exposiciones	1	11,00	2,00	0,15	M3	3,30	
	b) Hall Distribuidor	1	10,00	2,00	0,15	M3	3,00	
	Segundo Piso							
	a) Area de Exposiciones	1	11,00	2,00	0,15	M3	3,30	
	b) Hall Distribuidor	1	10,00	2,00	0,15	M3	3,00	**22,20**
16	**MURO DE Ho Ao P/ ASCENSOR**							
	Sub Suelo							
	a) Estacionamiento Privado	1	11,00	0,20	5,80	M3	12,76	
	Planta Baja							
	a) Administracion	1	11,00	0,20	5,60	M3	12,32	
	b) Recepción Lobby	1	9,40	0,20	5,60	M3	10,53	
	Primer Piso							
	a) Area de Exposiciones	1	11,00	0,20	5,60	M3	12,32	
	b) Hall Distribuidor	1	9,40	0,20	5,60	M3	10,53	
	Segundo Piso							
	a) Area de Exposiciones	1	11,00	0,20	5,60	M3	12,32	
	b) Hall Distribuidor	1	9,40	0,20	5,60	M3	10,53	**81,30**
17	**RAMPA DE Ho Ao**							
	Planta Baja							
	a) Administracion	1	11,00	0,20	5,60	M3	12,32	
	Primer Piso							
	b) Hall Distribuidor	1	11,00	0,20	5,60	M3	12,32	
	Segundo Piso							
	b) Hall Distribuidor	1	11,00	0,20	5,60	M3	12,32	**36,96**
OBRA FINA								
18	**PISO DE CERAMICO NACIONAL**							
	Sub-Suelo							
	a) Estacionamiento Privado	1	Area	580,22		M2	580,22	
	b) Plataforma Carga Descarga	1	Area	54,15		M2	54,15	
	c) Depsotio Transito	1	Area	44,65		M2	44,65	
	d) Camara de Fumigación	1	Area	38,05		M2	38,05	
	e) Clasificación y Registro de Obras	1	Area	51,20		M2	51,20	
	f) Registro Fotografico	1	Area	42,70		M2	42,70	
	g) Cuarto de Revelado	1	Area	23,70		M2	23,70	
	h) Taller de Separación de Piezas	1	Area	100,20		M2	100,20	

	i) Taller Museografico	1	Area	292,65	M2	292,65	
	j) Laboratorios de Conservacion	1	Area	38,65	M2	38,65	
	l) Deposito Permanente	1	Area	131,40	M2	131,40	
	m) Deposito Tranajos de Campo	1	Area	13,10	M2	13,10	
	n) Almacen Museografico	1	Area	13,10	M2	13,10	
	o) Cuarto de Maquinas	1	Area	13,10	M2	13,10	
	p) Almacenaje, Limpieza y Mantenimiento	1	Area	8,20	M2	8,20	
	q) Central de Circuito Cerrado	1	Area	15,80	M2	15,80	
	r) Sala de Espera y Descando	1	Area	11,90	M2	11,90	
	s) Oficina Jefe de Seguridad	1	Area	10,55	M2	10,55	
	t) Centro de Monitoreo	1	Area	24,60	M2	24,60	
	v) Control	1	Area	11,55	M2	11,55	
	w) Estar Vigilante	1	Area	13,35	M2	13,35	
	Planta Baja						
	a) Exposiciones Culturales + Recepción	1	Area	1648,30	M2	1648,30	
	b) Boleteria	2	Area	6,05	M2	12,10	
	c) Sala de Guias	1	Area	8,95	M2	8,95	
	d) Guardarropa	1	Area	21,80	M2	21,80	
	e) Cabinas de traducción	1	Area	11,30	M2	11,30	
	f) Oficina de Turismo	1	Area	15,20	M2	15,20	
	i) Vestibulo (Auditorio)	1	Area	305,85	M2	305,85	
	k) Auditorio + Sala de Proyección	1	Area	453,85	M2	453,85	
	m) Camerino + Vestidor y Baños	1	Area	39,65	M2	39,65	
	n) Camerino + Deposito General	1	Area	27,95	M2	27,95	
	l) Comedor	1	Area	28,95	M2	28,95	
	m) Internet	1	Area	29,95	M2	29,95	
	n) Deposito	1	Area	30,95	M2	30,95	
	o) Despensa	1	Area	31,95	M2	31,95	
	p) Camara Frigrifica	1	Area	32,95	M2	32,95	
	q) Deposito de Vajilla	1	Area	33,95	M2	33,95	
	r) Vestidores	1	Area	34,95	M2	34,95	
	s) Distribuidor	1	Area	35,95	M2	35,95	
	t) Venta de Souveniers	1	Area	36,95	M2	36,95	
	u) Administracion + Recepcion	1	Area	37,95	M2	37,95	
	v) Archivo	1	Area	38,95	M2	38,95	
	w) Direccion General	1	Area	39,95	M2	39,95	
	Sala de Reuniones	1	Area	40,95	M2	40,95	
	Primer Piso						
	b) Sala de Proyecciones	1	Area	80,00	M2	80,00	
	c) Sala Virtual	1	Area	41,45	M2	41,45	
	d) Deposito General	1	Area	27,45	M2	27,45	
	e) Exposicion Periodo Cuaternario	1	Area	140,00	M2	140,00	
	f) Exposicion Fotografia de Investigadores	1	Area	215,00	M2	215,00	
	g) Recreación de Era Cuaternaria	1	Area	65,19	M2	65,19	
	h) Exposición Periodo Cenozoico	1	Area	232,65	M2	232,65	
	i) Exposición Periodo Mesozoico	1	Area	130,30	M2	130,30	
	j) Universo Sala Virtual	1	Area	130,30	M2	130,30	
	K) Creación de la Tierra Sala Virtual	1	Area	61,30	M2	61,30	
	l) Exposición Periodo Paleozonico	1	Area	118,00	M2	118,00	
	m) Evolución	1	Area	169,70	M2	169,70	
	Segundo Piso						

	a) Biblioteca	1	Area	209,45	M2	209,45	
	b) Deposito de Libros	1	Area	106,75	M2	106,75	
	d) Deposito Exposición	1	Area	83,65	M2	83,65	
	e) Deposito General	1	Area	28,30	M2	28,30	
	f) Exposicion Periodo Cuaternario	1	Area	930,15	M2	930,15	
	g) Estar - Pasillo Distribuidor	1	Area	731,80	M2	731,80	
	h) Aula Taller 1	1	Area	64,90	M2	64,90	
	i) Aula Taller 2	1	Area	64,90	M2	64,90	**8163,36**
19	**PISO DE CERAMICA NACIONAL P/ BAÑOS**						
	Sub-Suelo						
	a) Bateria de Baños	2	Area	20,95	M2	41,90	
	b) Desinfección	1	Area	17,10	M2	17,10	
	c) Bateria de Baños	2	Area	17,15	M2	34,30	
	Planta Baja						
	a) Bateria de Baños (Comedor)	1	Area	17,30	M2	17,30	
	b) Bateria de Baños (Auditorio)	2	Area	20,90	M2	41,80	
	c) Bateria (Administracion)	2	Area	20,90	M2	41,80	
	Primer Piso						
	a) Bateria de Baños	2	Area	17,90	M2	35,80	
	Segundo Piso						
	a) Bateria de Baños	2	Area	17,90	M2	35,80	**265,80**
20	**PISO MACHIMBRE CEDRO C/ ENVIGADO P/ TARIMA**						
	l) Tarima	1	Area	141,75	M2	141,75	**141,75**
21	**CIELO FALSO C/ PLACAS DE YESO**						
	Sub-Suelo						
	a) Taller de Separación de Piezas	1	Area	100,20	M2	100,20	
	b) Taller Museografico	1	Area	292,65	M2	292,65	
	c) Laboratorios de Conservacion	1	Area	38,65	M2	38,65	
	d) Almacen Museografico	1	Area	13,10	M2	13,10	
	e) Cuarto de Maquinas	1	Area	13,10	M2	13,10	
	f) Central de Circuito Cerrado	1	Area	15,80	M2	15,80	
	g) Sala de Espera y Descando	1	Area	11,90	M2	11,90	
	h) Oficina Jefe de Seguridad	1	Area	10,55	M2	10,55	
	i) Estar Vigilante	1	Area	13,35	M2	13,35	
	Planta Baja						
	a) Exposiciones Culturales + Recepción	1	Area	1648,30	M2	1648,30	
	b) Oficina de Turismo	1	Area	15,20	M2	15,20	
	c) Vestibulo (Auditorio)	1	Area	305,85	M2	305,85	
	d) Auditorio + Sala de Proyección	1	Area	453,85	M2	453,85	
	e) Camerino + Vestidor y Baños	1	Area	39,65	M2	39,65	
	f) Camerino + Deposito General	1	Area	27,95	M2	27,95	
	g) Comedor	1	Area	28,95	M2	28,95	
	h) Internet	1	Area	29,95	M2	29,95	
	i) Distribuidor	1	Area	35,95	M2	35,95	
	j) Venta de Souveniers	1	Area	36,95	M2	36,95	
	k) Administracion + Recepcion	1	Area	37,95	M2	37,95	
	l) Direccion General	1	Area	39,95	M2	39,95	
	m) Sala de Reuniones	1	Area	40,95	M2	40,95	

	Primer Piso						
	a) Sala de Proyecciones	1	Area	80,00	M2	80,00	
	c) Sala Virtual	1	Area	41,45	M2	41,45	
	e) Exposicion Periodo Cuaternario	1	Area	140,00	M2	140,00	
	f) Exposicion Fotografia de Investigadores	1	Area	215,00	M2	215,00	
	g) Recreación de Era Cuaternaria	1	Area	65,19	M2	65,19	
	h) Exposición Periodo Cenozoico	1	Area	232,65	M2	232,65	
	i) Exposición Periodo Mesozoico	1	Area	130,30	M2	130,30	
	j) Universo Sala Virtual	1	Area	130,30	M2	130,30	
	K) Creación de la Tierra Sala Virtual	1	Area	61,30	M2	61,30	
	l) Exposición Periodo Paleozonico	1	Area	118,00	M2	118,00	
	m) Evolución	1	Area	169,70	M2	169,70	
	Segundo Piso						
	a) Biblioteca	1	Area	209,45	M2	209,45	
	b) Deposito de Libros	1	Area	106,75	M2	106,75	
	d) Deposito Exposición	1	Area	83,65	M2	83,65	
	e) Deposito General	1	Area	28,30	M2	28,30	
	f) Exposicion Periodo Cuaternario	1	Area	930,15	M2	930,15	
	g) Estar - Pasillo Distribuidor	1	Area	731,80	M2	731,80	
	h) Aula Taller 1	1	Area	64,90	M2	64,90	
	i) Aula Taller 2	1	Area	64,90	M2	64,90	**6854,54**
22	**MESON DE HºAº REVESTIDO CON AZULEJO**						
	Sub-Suelo						
	a) Bateria de Baños Hombres y mujeres	2	2,60	0,60	M2	3,12	
	b) Camara de Fumigación	1	5,00	0,60	M2	3,00	
	c) Gabinete de Medicion	1	1,80	0,60	M2	1,08	
	d) laboratorios de Conservación	1	11,60	0,60	M2	6,96	
	d) Cubiculos	1	13,80	0,60	M2	8,28	
	d) Laboratorios de Replica	1	14,20	0,60	M2	8,52	
	Planta Baja						
	a) lavanderia	1	9,30	0,60	M2	5,58	
	b) Cocina	1	11,30	0,60	M2	6,78	
	c) Bateria de Baños (Comedor)	2	3,10	0,60	M2	3,72	
	d) Bateria de Baños (Vestibulo)	2	2,60	0,60	M2	3,12	**50,16**
23	**MESON DE HºAº REVESTIDO CON MADERA**						
	Planta Baja						
	a) Meson - Comedor	1	12,80	0,60	M2	7,68	
	b) Información Auditorio	1	6,80	0,60	M2	4,08	
	c) Recepción	1	12,45	0,60	M2	7,47	
	d) Infromacion	1	12,45	0,60	M2	7,47	
	e) Boleteria	2	2,10	0,60	M2	2,52	
	Segundo Piso						
	a) Biblioteca	1	12,80	0,60	M2	7,68	**36,90**
24	**REVOQUE INTERIOR DE YESO**						
	Planta de Sub-Suelo						
	a) Estacionamiento Privado	1	106,67	5,80	M2	618,69	
	b) Estar Vigilante	1	14,65	5,80	M2	84,97	
	c) Control	1	13,80	5,80	M2	80,04	

	d) Baño Hombres	1	19,70	5,80	M2	114,26	
	e) Baño Mujeres	1	19,70	5,80	M2	114,26	
	f) Centro de Monitoreo	1	20,50	5,80	M2	118,90	
	g) Oficina Jefe de Seguridad	1	13,10	5,80	M2	75,98	
	h) Sala de Espera y Descanso	1	13,81	5,80	M2	80,10	
	i) Central de Circuito Cerrado	1	15,90	5,80	M2	92,22	
	j) Almacenaje, Limpieza y Mantenimiento	1	12,10	5,80	M2	70,18	
	k) Deposito Transito	1	28,30	5,80	M2	164,14	
	l) Control	1	9,65	5,80	M2	55,97	
	m) Camara de Fumigación	1	25,35	5,80	M2	147,03	
	n) Clasificación y Registro de Obras	1	30,50	5,80	M2	176,90	
	o) Registro Fotografico	1	26,30	5,80	M2	152,54	
	p) Cuarto de Revelado	1	20,00	5,80	M2	116,00	
	q) Taller de Separación de Piezas	1	40,60	5,80	M2	235,48	
	r) Taller Museografico + Historial y Laboratorios	1	90,00	5,80	M2	522,00	
	s) Lavoratorios de Conservación	1	26,00	5,80	M2	150,80	
	t) Desinfección	1	16,85	5,80	M2	97,73	
	u) Deposito Permanente	1	46,60	5,80	M2	270,28	
	v) Deposito Trabajo de Campo	1	15,15	5,80	M2	87,87	
	w) Almacen Museografico	1	15,15	5,80	M2	87,87	
	x) Cuarto de Maquinas	1	15,15	5,80	M2	87,87	
	(-) Puerta Almacenaje	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Sala de Espera y Descanso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Central de Circuito Cerrado	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Oficina Jefe de Seguridad	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Centro de Monitoreo	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Baños Hombres	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Baños Mujeres	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Control	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Estar Vigilante	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Deposito Transito	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Camara de Fumigación	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Control	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Embalaje y Desembalaje	-1	3,30	2,20	M2	-7,26	
	(-) Puerta Taller de Separación de Piezas	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Registro Fotografico	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Cuarto de Revelado	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Laboratorio de Conservación	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Desinfección	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Deposito Permanente	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Depositos Trabajos de Campo	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Almacen Museografico	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Cuarto de Maquinas	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Ventana Control	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Ventana Cuarto de Revelado	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Ventana Taller Museografico	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Ventana Lavoratorios de Conservación	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	Planta Baja						
	a) Hall distribuidor + Exposiciones	1	202,80	5,80	M2	1176,24	
	a) Boleteria	2	9,80	5,80	M2	113,68	
	b) Sala de Guias	1	11,95	5,80	M2	69,31	

	c) Guardarropa	1	22,50	5,80	M2	130,50	
	d) Cabinas de Traducción	1	13,50	5,80	M2	78,30	
	e) Oficina de Turismo	1	15,90	5,80	M2	92,22	
	f) Bateria de Baños Hombres	1	19,15	5,80	M2	111,07	
	g) Bateria de Baños Mujeres	1	19,15	5,80	M2	111,07	
	h) Auditorio	1	87,20	5,80	M2	505,76	
	i) Deposito	1	25,30	5,80	M2	146,74	
	j) Sala de Proyección	1	6,80	5,80	M2	39,44	
	K) Camerino + Deposito General	1	14,50	5,80	M2	84,10	
	l) Camerino + Vestidor y Baños	1	10,25	5,80	M2	59,45	
	m) Bateria de Baños Hombres (Vestibulo)	1	19,90	5,80	M2	115,42	
	n) Bateria de Baños Mujeres (Vestibulo)	1	19,90	5,80	M2	115,42	
	o) Bateria de Baños Hombres (Comedor)	1	17,65	5,80	M2	102,37	
	p) Bateria de Baños Mujeres (Comedor)	1	17,65	5,80	M2	102,37	
	q) Comedor	1	87,95	5,80	M2	510,11	
	r) Internet	1	29,95	5,80	M2	173,71	
	s) Deposito	1	6,40	5,80	M2	37,12	
	t) Cocina + Lavanderia	1	31,90	5,80	M2	185,02	
	u) Distribuidor + Residuos	1	13,00	5,80	M2	75,40	
	v) Despensa	1	12,30	5,80	M2	71,34	
	w) Camara Frigorifica	1	7,90	5,80	M2	45,82	
	x) Deposito de Vajilla	1	10,00	5,80	M2	58,00	
	y) Vestidores + Baño	1	20,53	5,80	M2	119,07	
	z) Sala de Capacitación	1	34,60	5,80	M2	200,68	
	Administración	1	8,00	5,80	M2	46,40	
	Bateria de Baños (Administración)	1	17,10	5,80	M2	99,18	
	Archivo (Administración)	1	8,35	5,80	M2	48,43	
	Dirección General	1	17,70	5,80	M2	102,66	
	Sala de reuniones	1	18,20	5,80	M2	105,56	
	(-) Puerta Ingreso Auditorio	-2	1,80	2,20	M2	-7,92	
	(-) Puerta Sala de Proyección	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Deposito	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Salidas de Emergencia (Auditorio)	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Entrada Psoterior (Auditrorio)	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Deposito General	-1	0,80	2,20	M2	-1,76	
	(-) Puerta Camerino	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Vestidor	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Baños	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Bateria de Baños (Auditorio)	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Bateria de Baños (Comedor)	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Boleteria	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Guardarropa	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Bateria de Baños (Lobby)	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Extencion y Promoción	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Sala de Capacitación	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Baños	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Archivo	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Dirección General	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Sala de Reuniones	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Salida de Platos	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Deposito (Internet)	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	

	(-) Puerta Despensa	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Camara Frigorifica	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Depsotio de Vajilla	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Vestidores	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Distribuidor	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Ventana Boleteria	-2	1,70	1,50	M2	-5,10	
	(-) Ventana Bateria de Baños	-2	2,95	1,00	M2	-5,90	
	(-) Ventana Sala de Proyección	-1	1,20	1,20	M2	-1,44	
	(-) Ventana Camerino	-1	1,20	1,20	M2	-1,44	
	(-) VEntana Bateria de Baños Hombres (Vestibul	-1	3,15	1,00	M2	-3,15	
	(-) Ventana Bateria de Baños Mujeres (Vestibul	-1	3,15	1,00	M2	-3,15	
	(-) Ventana Bateria de Baños Hombres (Comedo	-1	3,15	1,00	M2	-3,15	
	(-) Ventana Bateria de Baños Mujeres (Comedo	-1	3,15	1,00	M2	-3,15	
	(-) Ventana Baños Vestidores	-2	1,00	1,00	M2	-2,00	
	(-) Ventana Dirección General	-1	4,00	2,50	M2	-10,00	
	(-) Ventana Sala de Reuniones	-1	5,75	1,00	M2	-5,75	
	Primer Piso						
	a) Bateria de Baños (Pasillo Distribuidor)	2	15,60	5,60	M2	174,72	
	b) Sala de Proyecciones	1	23,00	5,60	M2	128,80	
	c) Sala Virtual	1	23,50	5,60	M2	131,60	
	d) Deposito General	1	24,00	5,60	M2	134,40	
	e) Exposicion Periodo Cuaternario	1	18,40	5,60	M2	103,04	
	f) Exposicion Fotografia de Investigadores	1	21,65	5,60	M2	121,24	
	g) Recreación de Era Cuaternaria	1	15,70	5,60	M2	87,92	
	h) Exposición Periodo Cenozoico	1	16,25	5,60	M2	91,00	
	i) Exposición Periodo Mesozoico	1	12,56	5,60	M2	70,34	
	j) Universo Sala Virtual	1	16,80	5,60	M2	94,08	
	K) Creación de la Tierra Sala Virtual	1	14,50	5,60	M2	81,20	
	l) Exposición Periodo Paleozonico	1	10,25	5,60	M2	57,40	
	m) Evolución	1	9,40	5,60	M2	52,64	
	(-) Puerta Bateria de Baños	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Pingreso Gradas	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Deposito Gral	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Corrediza - Era Cuaternaria	-2	2,40	2,20	M2	-10,56	
	(-) Puerta Corrediza - Ingreso	-1	2,40	2,20	M2	-5,28	
	(-) Puerta Corrediza - Salida	-1	2,40	2,20	M2	-5,28	
	(-) Ventana Bateria de Baños	-2	3,15	1,00	M2	-6,30	
	Segundo Piso						
	a) Biblioteca	1	40,59	5,60	M2	227,30	
	b) Deposito de Libros	1	21,10	5,60	M2	118,16	
	c) Bateria de Baños (Pasillo Distribuidor)	2	15,60	5,60	M2	174,72	
	d) Deposito Exposición	1	27,04	5,60	M2	151,42	
	e) Deposito General	1	24,00	5,60	M2	134,40	
	f) Exposicion Periodo Cuaternario	1	132,15	5,60	M2	740,04	
	g) Estar - Pasillo Distribuidor	1	18,60	5,60	M2	104,16	
	h) Aula Taller 1	1	26,06	5,60	M2	145,94	
	i) Aula Taller 2	1	26,06	5,60	M2	145,94	
	(-) Puerta Bateria de Baños	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Deposito de Libros	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Corrediza Biblioteca	-2	2,40	2,20	M2	-10,56	
	(-) Puerta Deposito Exposición	-1	2,40	2,20	M2	-5,28	

	(-) Puerta Deposito Exposición	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Deposito Gral	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Hall - Gradas	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Corrediza Terraza interna de Observac	-2	2,40	2,20	M2	-10,56	
	(-) Puerta Corrediza Ingreso	-2	2,40	2,20	M2	-10,56	
	(-) Puerta Corrediza Salida	-1	2,40	2,20	M2	-5,28	
	(-) Puerta Aula 1	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Aula 2	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Ventana Bateria de Baños	-2	3,15	1,00	M2	-6,30	**11184,34**
25	**REVOQUE EXTERIOR CAL - CEMENTO**						
	Planta Baja						
	a) Muro Exterior	1	Area	1963,25	M2	1963,25	
	(-) Ventanales de Aluminio	-1	Area	855,62	M2	-855,62	
	Primer Piso						
	a) Muro Exterior	1	Area	793,00	M2	793,00	
	(-) Ventanales de Aluminio	-1	Area	655,30	M2	-655,30	
	Segundo Piso						
	a) Muro Exterior	1	Area	699,50	M2	699,50	
	(-) Ventanales de Aluminio	-1	Area	555,25	M2	-555,25	**1389,58**
26	**REVESTIMIENTO DE CERÁMICA ESMALTADA**						
	Sub-Suelo						
	a) Bateria de Baños	2	20,95	1,50	M2	62,85	
	b) Desinfección	1	17,10	1,50	M2	25,65	
	c) Bateria de Baños	2	17,15	1,50	M2	51,45	
	Planta Baja						
	a) Bateria de Baños (Comedor)	1	17,30	1,50	M2	25,95	
	b) Bateria de Baños (Auditorio)	2	20,90	1,50	M2	62,70	
	c) Bateria (Administracion)	2	20,90	1,50	M2	62,70	
	Primer Piso					0,00	
	a) Bateria de Baños	2	17,90	1,50	M2	53,70	
	Segundo Piso						
	a) Bateria de Baños	2	17,90	1,50	M2	53,70	**398,70**
27	**ZOCALO DE CERAMICA**						
	Planta de Sub-Suelo						
	a) Estacionamiento Privado	1	104,00		ML	104,00	
	b) Estar Vigilante	1	12,00		ML	12,00	
	c) Control	1	11,00		ML	11,00	
	f) Centro de Monitoreo	1	18,00		ML	18,00	
	g) Oficina Jefe de Seguridad	1	11,00		ML	11,00	
	h) Sala de Espera y Descanso	1	11,00		ML	11,00	
	i) Central de Circuito Cerrado	1	13,00		ML	13,00	
	j) Almacenaje, Limpieza y Mantenimiento	1	10,00		ML	10,00	
	k) Deposito Transito	1	26,00		ML	26,00	
	l) Control	1	7,00		ML	7,00	
	m) Camara de Fumigación	1	23,00		ML	23,00	
	n) Clasificación y Registro de Obras	1	28,00		ML	28,00	
	o) Registro Fotografico	1	24,00		ML	24,00	
	p) Cuarto de Revelado	1	18,00		ML	18,00	

	q) Taller de Separación de Piezas	1	38,00		ML	38,00	
	r) Taller Museografico + Historial y Laboratorios	1	88,00		ML	88,00	
	s) Lavoratorios de Conservación	1	24,00		ML	24,00	
	t) Desinfección	1	14,00		ML	14,00	
	u) Deposito Permanente	1	44,00		ML	44,00	
	v) Deposito Trabajo de Campo	1	13,00		ML	13,00	
	w) Almacen Museografico	1	13,00		ML	13,00	
	x) Cuarto de Maquinas	1	13,00				
	Planta Baja						
	a) Hall distribuidor + Exposiciones	1	200,00		ML	200,00	
	a) Boleteria	2	7,00		ML	14,00	
	b) Sala de Guias	1	9,00		ML	9,00	
	c) Guardarropa	1	20,00		ML	20,00	
	d) Cabinas de Traducción	1	11,00		ML	11,00	
	e) Oficina de Turismo	1	13,00		ML	13,00	
	h) Auditorio	1	85,00		ML	85,00	
	i) Deposito	1	23,00		ML	23,00	
	j) Sala de Proyección	1	4,00		ML	4,00	
	K) Camerino + Deposito General	1	12,00		ML	12,00	
	l) Camerino + Vestidor y Baños	1	8,00		ML	8,00	
	q) Comedor	1	86,00		ML	86,00	
	r) Internet	1	27,55		ML	27,55	
	s) Deposito	1	4,40		ML	4,40	
	t) Cocina + Lavanderia	1	29,90		ML	29,90	
	u) Distribuidor + Residuos	1	11,00		ML	11,00	
	v) Despensa	1	10,00		ML	10,00	
	w) Camara Frigorifica	1	5,90		ML	5,90	
	x) Deposito de Vajilla	1	8,00		ML	8,00	
	y) Vestidores + Baño	1	19,56		ML	19,56	
	z) Sala de Capacitación	1	32,00		ML	32,00	
	Administración	1	7,00		ML	7,00	
	Archivo (Administración)	1	6,35		ML	6,35	
	Dirección General	1	15,00		ML	15,00	
	Sala de reuniones	1	16,00		ML	16,00	
	Primer Piso						
	b) Sala de Proyecciones	1	21,00		ML	21,00	
	c) Sala Virtual	1	21,50		ML	21,50	
	d) Deposito General	1	22,00		ML	22,00	
	e) Exposicion Periodo Cuaternario	1	16,40		ML	16,40	
	f) Exposicion Fotografia de Investigadores	1	19,65		ML	19,65	
	g) Recreación de Era Cuaternaria	1	13,70		ML	13,70	
	h) Exposición Periodo Cenozoico	1	14,25		ML	14,25	
	i) Exposición Periodo Mesozoico	1	10,56		ML	10,56	
	j) Universo Sala Virtual	1	14,80		ML	14,80	
	K) Creación de la Tierra Sala Virtual	1	12,50		ML	12,50	
	l) Exposición Periodo Paleozonico	1	8,25		ML	8,25	
	m) Evolución	1	7,40		ML	7,40	
	Segundo Piso						
	a) Biblioteca	1	38,59		ML	38,59	
	b) Deposito de Libros	1	19,00		ML	19,00	
	d) Deposito Exposición	1	25,00		ML	25,00	

	e) Deposito General	1	22,00		ML	22,00	
	f) Exposicion Periodo Cuaternario	1	130,00		ML	130,00	
	g) Estar - Pasillo Distribuidor	1	16,50		ML	16,50	
	h) Aula Taller 1	1	24,20		ML	24,20	
	i) Aula Taller 2	1	24,20		ML	24,20	**1709,16**
28	**PINTURA LATEX INTERIOR**						
	Planta de Sub-Suelo						
	a) Estacionamiento Privado	1	106,67	5,80	M2	618,69	
	b) Estar Vigilante	1	14,65	5,80	M2	84,97	
	c) Control	1	13,80	5,80	M2	80,04	
	d) Baño Hombres	1	19,70	5,80	M2	114,26	
	e) Baño Mujeres	1	19,70	5,80	M2	114,26	
	f) Centro de Monitoreo	1	20,50	5,80	M2	118,90	
	g) Oficina Jefe de Seguridad	1	13,10	5,80	M2	75,98	
	h) Sala de Espera y Descanso	1	13,81	5,80	M2	80,10	
	i) Central de Circuito Cerrado	1	15,90	5,80	M2	92,22	
	j) Almacenaje, Limpieza y Mantenimiento	1	12,10	5,80	M2	70,18	
	k) Deposito Transito	1	28,30	5,80	M2	164,14	
	l) Control	1	9,65	5,80	M2	55,97	
	m) Camara de Fumigación	1	25,35	5,80	M2	147,03	
	n) Clasificación y Registro de Obras	1	30,50	5,80	M2	176,90	
	o) Registro Fotografico	1	26,30	5,80	M2	152,54	
	p) Cuarto de Revelado	1	20,00	5,80	M2	116,00	
	q) Taller de Separación de Piezas	1	40,60	5,80	M2	235,48	
	r) Taller Museografico + Historial y Laboratorios	1	90,00	5,80	M2	522,00	
	s) Lavoratorios de Conservación	1	26,00	5,80	M2	150,80	
	t) Desinfección	1	16,85	5,80	M2	97,73	
	u) Deposito Permanente	1	46,60	5,80	M2	270,28	
	v) Deposito Trabajo de Campo	1	15,15	5,80	M2	87,87	
	w) Almacen Museografico	1	15,15	5,80	M2	87,87	
	x) Cuarto de Maquinas	1	15,15	5,80	M2	87,87	
	(-) Puerta Almacenaje	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Sala de Espera y Descanso	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Central de Circuito Cerrado	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Oficina Jefe de Seguridad	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Centro de Monitoreo	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Baños Hombres	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Baños Mujeres	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Control	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Estar Vigilante	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Deposito Transito	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Camara de Fumigación	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Control	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Embalaje y Desembalaje	-1	3,30	2,20	M2	-7,26	
	(-) Puerta Taller de Separación de Piezas	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Registro Fotografico	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Cuarto de Revelado	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Laboratorio de Conservación	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Desinfección	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Deposito Permanente	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	

	(-) Puerta Depositos Trabajos de Campo	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Almacen Museografico	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Cuarto de Maquinas	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Ventana Control	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Ventana Cuarto de Revelado	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Ventana Taller Museografico	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Ventana Lavoratorios de Conservación	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	Planta Baja						
	a) Boleteria	2	11,00	5,80	M2	127,60	
	b) Sala de Guias	1	3,05	5,80	M2	17,69	
	c) Guardarropa	1	9,70	5,80	M2	56,26	
	d) Cabinas de Traducción	1	6,80	5,80	M2	39,44	
	e) Oficina de Turismo	1	4,80	5,80	M2	27,84	
	f) Bateria de Baños Hombres	1	15,70	5,80	M2	91,06	
	g) Bateria de Baños Mujeres	1	15,70	5,80	M2	91,06	
	h) Auditorio	1	102,08	5,80	M2	592,06	
	i) Deposito	1	4,80	5,80	M2	27,84	
	j) Sala de Proyección	1	6,80	5,80	M2	39,44	
	K) Camerino + Deposito General	1	14,50	5,80	M2	84,10	
	l) Camerino + Vestidor y Baños	1	10,25	5,80	M2	59,45	
	m) Bateria de Baños Hombres (Vestibulo)	1	9,40	5,80	M2	54,52	
	n) Bateria de Baños Mujeres (Vestibulo)	1	9,40	5,80	M2	54,52	
	o) Bateria de Baños Hombres (Comedor)	1	12,80	5,80	M2	74,24	
	p) Bateria de Baños Mujeres (Comedor)	1	9,20	5,80	M2	53,36	
	q) Comedor	1	28,40	5,80	M2	164,72	
	r) Internet	1	14,75	5,80	M2	85,55	
	s) Deposito	1	6,40	5,80	M2	37,12	
	t) Cocina + Lavanderia	1	31,90	5,80	M2	185,02	
	u) Distribuidor + Residuos	1	13,00	5,80	M2	75,40	
	v) Despensa	1	12,30	5,80	M2	71,34	
	w) Camara Frigorifica	1	7,90	5,80	M2	45,82	
	x) Deposito de Vajilla	1	10,00	5,80	M2	58,00	
	y) Vestidores + Baño	1	20,53	5,80	M2	119,07	
	z) Sala de Capacitación	1	34,60	5,80	M2	200,68	
	Administración	1	8,00	5,80	M2	46,40	
	Bateria de Baños (Administración)	1	17,10	5,80	M2	99,18	
	Archivo (Administración)	1	8,35	5,80	M2	48,43	
	Dirección General	1	17,70	5,80	M2	102,66	
	Sala de reuniones	1	18,20	5,80	M2	105,56	
	(-) Puerta Ingreso Auditorio	-2	1,80	2,20	M2	-7,92	
	(-) Puerta Sala de Proyección	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Deposito	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Salidas de Emergencia (Auditorio)	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Entrada Psoterior (Auditrorio)	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Deposito General	-1	0,80	2,20	M2	-1,76	
	(-) Puerta Camerino	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Vestidor	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Baños	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Bateria de Baños (Auditorio)	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Bateria de Baños (Comedor)	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Boleteria	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	

	(-) Puerta Guardarropa	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Bateria de Baños (Lobby)	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Extencion y Promoción	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Sala de Capacitación	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Baños	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Archivo	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Dirección General	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Sala de Reuniones	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Salida de Platos	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Deposito (Internet)	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Despensa	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Camara Frigorifica	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Depsotio de Vajilla	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Vestidores	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Distribuidor	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Ventana Boleteria	-2	1,70	1,50	M2	-5,10	
	(-) Ventana Bateria de Baños	-2	2,95	1,00	M2	-5,90	
	(-) Ventana Sala de Proyección	-1	1,20	1,20	M2	-1,44	
	(-) Ventana Camerino	-1	1,20	1,20	M2	-1,44	
	(-) VEntana Bateria de Baños Hombres (Vestibul	-1	3,15	1,00	M2	-3,15	
	(-) Ventana Bateria de Baños Mujeres (Vestibul	-1	3,15	1,00	M2	-3,15	
	(-) Ventana Bateria de Baños Hombres (Comedo	-1	3,15	1,00	M2	-3,15	
	(-) Ventana Bateria de Baños Mujeres (Comedo	-1	3,15	1,00	M2	-3,15	
	(-) Ventana Baños Vestidores	-2	1,00	1,00	M2	-2,00	
	(-) Ventana Dirección General	-1	4,00	2,50	M2	-10,00	
	(-) Ventana Sala de Reuniones	-1	5,75	1,00	M2	-5,75	
	Primer Piso						
	a) Bateria de Baños (Pasillo Distribuidor)	2	15,60	5,60	M2	174,72	
	b) Sala de Proyecciones	1	23,00	5,60	M2	128,80	
	c) Sala Virtual	1	23,50	5,60	M2	131,60	
	d) Deposito General	1	24,00	5,60	M2	134,40	
	e) Exposicion Periodo Cuaternario	1	18,40	5,60	M2	103,04	
	f) Exposicion Fotografia de Investigadores	1	21,65	5,60	M2	121,24	
	g) Recreación de Era Cuaternaria	1	15,70	5,60	M2	87,92	
	h) Exposición Periodo Cenozoico	1	16,25	5,60	M2	91,00	
	i) Exposición Periodo Mesozoico	1	12,56	5,60	M2	70,34	
	j) Universo Sala Virtual	1	16,80	5,60	M2	94,08	
	K) Creación de la Tierra Sala Virtual	1	14,50	5,60	M2	81,20	
	l) Exposición Periodo Paleozonico	1	10,25	5,60	M2	57,40	
	m) Evolución	1	9,40	5,60	M2	52,64	
	(-) Puerta Bateria de Baños	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Pingreso Gradas	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Deposito Gral	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Corrediza - Era Cuaternaria	-2	2,40	2,20	M2	-10,56	
	(-) Puerta Corrediza - Ingreso	-1	2,40	2,20	M2	-5,28	
	(-) Puerta Corrediza - Salida	-1	2,40	2,20	M2	-5,28	
	(-) Ventana Bateria de Baños	-2	3,15	1,00	M2	-6,30	
	Segundo Piso						
	a) Biblioteca	1	40,59	5,60	M2	227,30	
	b) Deposito de Libros	1	21,10	5,60	M2	118,16	
	c) Bateria de Baños (Pasillo Distribuidor)	2	15,60	5,60	M2	174,72	

	d) Deposito Exposición	1	27,04	5,60	M2	151,42	
	e) Deposito General	1	24,00	5,60	M2	134,40	
	f) Exposicion Periodo Cuaternario	1	132,15	5,60	M2	740,04	
	g) Estar - Pasillo Distribuidor	1	18,60	5,60	M2	104,16	
	h) Aula Taller 1	1	26,06	5,60	M2	145,94	
	i) Aula Taller 2	1	26,06	5,60	M2	145,94	
	(-) Puerta Bateria de Baños	-2	0,90	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Deposito de Libros	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Corrediza Biblioteca	-2	2,40	2,20	M2	-10,56	
	(-) Puerta Deposito Exposición	-1	2,40	2,20	M2	-5,28	
	(-) Puerta Deposito Exposición	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Deposito Gral	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Hall - Gradas	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Corrediza Terraza interna de Observac	-2	2,40	2,20	M2	-10,56	
	(-) Puerta Corrediza Ingreso	-2	2,40	2,20	M2	-10,56	
	(-) Puerta Corrediza Salida	-1	2,40	2,20	M2	-5,28	
	(-) Puerta Aula 1	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Aula 2	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Ventana Bateria de Baños	-2	3,15	1,00	M2	-6,30	**9706,50**
29	**PINTURA LATEX EXTERIOR**						
	Planta Baja						
	a) Muro Exterior	1	Area	1963,25	M2	1963,25	
	(-) Ventanales de Aluminio	-1	Area	855,62	M2	-855,62	
	Primer Piso						
	a) Muro Exterior	1	Area	793,00	M2	793,00	
	(-) Ventanales de Aluminio	-1	Area	655,30	M2	-655,30	
	Segundo Piso						
	a) Muro Exterior	1	Area	699,50	M2	699,50	
	(-) Ventanales de Aluminio	-1	Area	555,25	M2	-555,25	**1389,58**
30	**PROV. Y COL. DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO EXT.**						
	Planta Baja						
	Ventanales de Aluminio	1	Area	855,62	M2	855,62	
	Primer Piso						
	Ventanales de Aluminio	1	Area	655,30	M2	655,30	
	Segundo Piso						
	Ventanales de Aluminio	1	Area	555,25	M2	555,25	**2066,17**
31	**PROV. Y COL. DE VIDRIO TEMPLADO**						
	Planta Baja						
	Ventanales de Aluminio	1	Area	855,62	M2	855,62	
	Primer Piso						
	Ventanales de Aluminio	1	Area	655,30	M2	655,30	
	Segundo Piso						
	Ventanales de Aluminio	1	Area	555,25	M2	555,25	**2066,17**
32	**PROV. Y COL. DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO INT.**						
	Sub-Suelo						
	Puerta Almacenaje	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Sala de Espera y Descanso	1	0,90	2,20	M2	1,98	

	Puerta Central de Circuito Cerrado	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Oficina Jefe de Seguridad	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Centro de Monitoreo	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Baños Hombres	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Baños Mujeres	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Control	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Estar Vigilante	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Deposito Transito	1	1,80	2,20	M2	3,96	
	Puerta Camara de Fumigación	1	1,80	2,20	M2	3,96	
	Puerta Control	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Embalaje y Desembalaje	1	3,30	2,20	M2	7,26	
	Puerta Taller de Separación de Piezas	1	1,80	2,20	M2	3,96	
	Puerta Registro Fotografico	1	1,80	2,20	M2	3,96	
	Puerta Cuarto de Revelado	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Laboratorio de Conservación	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Desinfección	1	1,80	2,20	M2	3,96	
	Puerta Deposito Permanente	1	1,80	2,20	M2	3,96	
	Puerta Depositos Trabajos de Campo	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Almacen Museografico	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Cuarto de Maquinas	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Ventana Control	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Ventana Cuarto de Revelado	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Ventana Taller Museografico	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Ventana Lavoratorios de Conservación	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Planta Baja						
	Puerta Ingreso Auditorio	2	1,80	2,20	M2	7,92	
	Puerta Sala de Proyección	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Deposito	2	0,90	2,20	M2	3,96	
	Puerta Salidas de Emergencia (Auditorio)	1	1,80	2,20	M2	3,96	
	Puerta Entrada Psoterior (Auditrorio)	1	1,80	2,20	M2	3,96	
	Puerta Deposito General	1	0,80	2,20	M2	1,76	
	Puerta Camerino	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Vestidor	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Baños	2	0,90	2,20	M2	3,96	
	Puerta Bateria de Baños (Auditorio)	2	0,90	2,20	M2	3,96	
	Puerta Bateria de Baños (Comedor)	2	0,90	2,20	M2	3,96	
	Puerta Boleteria	2	0,90	2,20	M2	3,96	
	Puerta Guardarropa	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Bateria de Baños (Lobby)	2	0,90	2,20	M2	3,96	
	Puerta Extencion y Promoción	1	1,80	2,20	M2	3,96	
	Puerta Sala de Capacitación	1	1,80	2,20	M2	3,96	
	Puerta Baños	2	0,90	2,20	M2	3,96	
	Puerta Archivo	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Dirección General	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Sala de Reuniones	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Salida de Platos	1	1,80	2,20	M2	3,96	
	Puerta Deposito (Internet)	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Despensa	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Camara Frigorifica	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Depsotio de Vajilla	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Vestidores	1	0,90	2,20	M2	1,98	

	Puerta Distribuidor	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Ventana Boleteria	2	1,70	1,50	M2	5,10	
	Ventana Bateria de Baños	2	2,95	1,00	M2	5,90	
	Ventana Sala de Proyección	1	1,20	1,20	M2	1,44	
	Ventana Camerino	1	1,20	1,20	M2	1,44	
	VEntana Bateria de Baños Hombres (Vestibulo)	1	3,15	1,00	M2	3,15	
	Ventana Bateria de Baños Mujeres (Vestibulo)	1	3,15	1,00	M2	3,15	
	Ventana Bateria de Baños Hombres (Comedor)	1	3,15	1,00	M2	3,15	
	Ventana Bateria de Baños Mujeres (Comedor)	1	3,15	1,00	M2	3,15	
	Ventana Baños Vestidores	2	1,00	1,00	M2	2,00	
	Ventana Dirección General	1	4,00	2,50	M2	10,00	
	Ventana Sala de Reuniones	1	5,75	1,00	M2	5,75	
	Primer piso						
	Puerta Bateria de Baños	2	0,90	2,20	M2	3,96	
	Puerta Pingreso Gradas	1	1,80	2,20	M2	3,96	
	Puerta Deposito Gral	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Corrediza - Era Cuaternaria	2	2,40	2,20	M2	10,56	
	Puerta Corrediza - Ingreso	1	2,40	2,20	M2	5,28	
	Puerta Corrediza - Salida	1	2,40	2,20	M2	5,28	
	Ventana Bateria de Baños	2	3,15	1,00	M2	6,30	
	Segundo Piso						
	(-) Puerta Bateria de Baños	2	0,90	2,20	M2	3,96	
	(-) Puerta Deposito de Libros	1	1,80	2,20	M2	3,96	
	(-) Puerta Corrediza Biblioteca	2	2,40	2,20	M2	10,56	
	(-) Puerta Deposito Exposición	1	2,40	2,20	M2	5,28	
	(-) Puerta Deposito Exposición	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	(-) Puerta Deposito Gral	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	(-) Puerta Hall - Gradas	1	1,80	2,20	M2	3,96	
	(-) Puerta Corrediza Terraza interna de Observac	2	2,40	2,20	M2	10,56	
	(-) Puerta Corrediza Ingreso	2	2,40	2,20	M2	10,56	
	(-) Puerta Corrediza Salida	1	2,40	2,20	M2	5,28	
	(-) Puerta Aula 1	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	(-) Puerta Aula 2	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	(-) Ventana Bateria de Baños	2	3,15	1,00	M2	6,30	**301,47**
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							
33	**INSTALACION AGUA POTABLE**						
	Sub-Suelo						
	a) Bateria de Baños	1	9,00			PTO	9,00
	b) Gavinete de Medición y Estudio	1	1,00			PTO	1,00
	c) Lavoratorios de Conservación	1	1,00			PTO	1,00
	d) Cubiculos	1	1,00			PTO	1,00
	d) Taller de Reproducción	1	1,00			PTO	1,00
	Planta Baja						
	a) Bateria de Baños (Recepcion)	1	19,00			PTO	19,00
	b) Baños Administración	1	4,00			PTO	4,00
	c) Baño Dirección Gral	1	2,00			PTO	2,00
	d) Baño Vestidores	1	2,00			PTO	2,00
	e) Lavanderia	1	1,00			PTO	1,00
	f) Bateria de Baños (Comedor)	1	19,00			PTO	19,00

	g) Bateria de Baños (Vestibulo)	1	19,00			PTO	19,00	
	h) Baños Camerino	1	4,00			PTO	4,00	
	Primer Piso							
	a) Bateria de Baños	1	19,00			PTO	19,00	
	Segundo Piso							
	a) Bateria de Baños	1	19,00			PTO	19,00	**121,00**
34	**PROV. Y COLOCADO DE BOMBA DE AGUA**							
	Sub-Suelo							
	a) Tanque Bajo	1	1,00			PZA	1,00	**1,00**
35	**PROV Y COLOCADO DE CAJA INTERCEPTORA PLUVIAL PVC**							
	Planta Baja							
	a) Camara de inspeccion	1	15,00			PZA	15,00	**15,00**
36	**COLOCADO DE TUBO DE PVC. D/4"**							
	Sub-Suelo							
	f) Baño hombres	1	3,37			ML	3,37	
	g) Baño mujeres	1	3,37			ML	3,37	
	Planta baja							
	a) Baño camerino	1	0,82			ML	0,82	
	b) Baño hombres	1	29,19			ML	29,19	
	c) Baño mujeres	1	29,19			ML	29,19	
	d) Baño vestidores	1	0,60			ML	0,60	
	e) Baño direccion general	1	0,60			ML	0,60	
	Primer Piso							
	a) Baño hombres	1	7,50			ML	7,50	
	b) Baño mujeres	1	7,50			ML	7,50	
	Segundo Piso							
	a) Baño hombres	1	8,70			ML	8,70	
	b) Baño mujeres	1	8,70			ML	8,70	**99,54**
37	**COLOCADO DE TUBO DE PVC. D/2"**							
	Sub-Suelo							
	a) Camara de Fumigación	1	3,00			ML	3,00	
	b) Taller de sep. De pzas + gab. De med. Y estu	1	4,00			ML	4,00	
	c) Cubiculo rest. + cubiculo const.	1	4,30			ML	4,30	
	d) Taller de reproduccion	1	2,00			ML	2,00	
	e) Laboratorio de conservacion	1	2,50			ML	2,50	
	f) Baño hombres	1	7,55			ML	7,55	
	g) Baño mujeres	1	7,55			ML	7,55	
	Planta baja							
	a) Baño camerino	1	1,00			ML	1,00	
	b) Baño hombres	1	38,10			ML	38,10	
	c) Baño mujeres	1	19,85			ML	19,85	
	d) Baño vestidores	1	1,00			ML	1,00	
	e) Baño direccion general	1	0,50			ML	0,50	
	f) Cocina	1	2,00			ML	2,00	
	g) Lavanderia	1	2,00			ML	2,00	
	Primer Piso							
	a) Baño hombres	1	13,50			ML	13,50	

	b) Baño mujeres	1	5,00			ML	5,00	
	Segundo Piso							
	a) Baño hombres	1	12,50			ML	12,50	
	b) Baño mujeres	1	4,10			ML	4,10	**130,45**
38	**PROV. Y COL. DE FOSA SEPTICA DE 5000 SANEAR**							
	a) Museo	1	1,00			PZA	1,00	**1,00**
39	**PROV. Y COL. DE PORTAPAPELERO PARA BAÑO**							
	a) Bateria de Baños c/ Duchas	2	3,00			PZA	6,00	
	b) Baños	2	1,00			PZA	2,00	
	c) Bateria de Baños c/ Casilleros	2	3,00			PZA	6,00	
	d) Bateria de Baños (Planta Alta)	2	3,00			PZA	6,00	**12,00**
40	**PROV. Y COL. DE JABONERA PARA BAÑO**							
	a) Bateria de Baños c/ Duchas	2	1,00			PZA	2,00	
	b) Baños	2	1,00			PZA	2,00	
	c) Bateria de Baños c/ Casilleros	2	1,00			PZA	2,00	
	d) Bateria de Baños (Planta Alta)	2	1,00			PZA	2,00	**4,00**
41	**PROV. Y COL. DE TOHALLERO PARA BAÑO**							
	a) Bateria de Baños c/ Duchas	2	1,00			PZA	2,00	
	b) Baños	2	1,00			PZA	2,00	
	c) Bateria de Baños c/ Casilleros	2	1,00			PZA	2,00	
	d) Bateria de Baños (Planta Alta)	2	1,00			PZA	2,00	**4,00**
42	**REJILLA DE PISO**							
	Sub-Suelo							
	a) Camara de Fumigación	1	1,00			PZA	1,00	
	b) Taller de sep. De pzas + gab. De med. Y estu	1	1,00			PZA	1,00	
	c) Cubiculo rest. + cubiculo const.	1	1,00			PZA	1,00	
	d) Taller de reproduccion	1	1,00			PZA	1,00	
	e) Laboratorio de conservacion	1	1,00			PZA	1,00	
	f) Baño hombres	1	1,00			PZA	1,00	
	g) Baño mujeres	1	1,00			PZA	1,00	
	Planta baja							
	a) Baño camerino	1	2,00			PZA	2,00	
	b) Baño hombres	1	4,00			PZA	4,00	
	c) Baño mujeres	1	4,00			PZA	4,00	
	d) Baño vestidores	1	1,00			PZA	1,00	
	e) Baño direccion general	1	1,00			PZA	1,00	
	f) Cocina	1	1,00			PZA	1,00	
	g) Lavanderia	1	1,00			PZA	1,00	
	Primer Piso							
	a) Baño hombres	1	4,00			PZA	4,00	
	b) Baño mujeres	1	4,00			PZA	4,00	
	Segundo Piso							
	a) Baño hombres	1	4,00			PZA	4,00	
	b) Baño mujeres	1	4,00			PZA	4,00	**37,00**
43	**PROV. Y COL. DE INODORO**							

	Sub-Suelo							
	a) Baño hombres	1	2,00			PZA	2,00	
	b) Baño mujeres	1	2,00			PZA	2,00	
	Planta baja							
	a) Baño camerino	1	2,00			PZA	2,00	
	b) Baño hombres	1	12,00			PZA	12,00	
	c) Baño mujeres	1	12,00			PZA	12,00	
	d) Baño vestidores	1	1,00			PZA	1,00	
	e) Baño direccion general	1	1,00			PZA	1,00	
	Primer Piso							
	a) Baño hombres	1	4,00			PZA	4,00	
	b) Baño mujeres	1	4,00			PZA	4,00	
	Segundo Piso							
	a) Baño hombres	1	4,00			PZA	4,00	
	b) Baño mujeres	1	4,00			PZA	4,00	**48,00**
44	**PROV. Y COL. DE LAVAMANOS**							
	Sub-Suelo							
	a) Baño hombres	1	4,00			PZA	4,00	
	b) Baño mujeres	1	4,00			PZA	4,00	
	Planta baja							
	a) Baño camerino	1	2,00			PZA	2,00	
	b) Baño hombres	1	12,00			PZA	12,00	
	c) Baño mujeres	1	12,00			PZA	12,00	
	d) Baño vestidores	1	1,00			PZA	1,00	
	e) Baño direccion general	1	1,00			PZA	1,00	
	Primer Piso							
	a) Baño hombres	1	4,00			PZA	4,00	
	b) Baño mujeres	1	4,00			PZA	4,00	
	Segundo Piso							
	a) Baño hombres	1	4,00			PZA	4,00	
	b) Baño mujeres	1	4,00			PZA	4,00	**52,00**
45	**PROV. Y COL. DE LAVAPLATOS 2DEPSO. 2 FREG.**							
	Planta baja							
	a) Cocina	1	1,00			PZA	1,00	**1,00**
46	**PROV. Y COLOC. TANQUE PLAST. DE AGUA 2300Lt. c/acc.**							
	a) Planta alta	1	2,00			PZA	2,00	**2,00**
47	**PROV. Y COL. DE URINARIOS**							
	Sub-Suelo							
	a) Baño hombres	1	3,00			PZA	3,00	
	Planta baja							
	a) Baño hombres	1	9,00			PZA	9,00	
	Primer Piso							
	a) Baño hombres	1	3,00			PZA	3,00	
	Segundo Piso							
	a) Baño hombres	1	3,00			PZA	3,00	**18,00**
48	**PROV. Y COL. DE BACHAS**							

	a) Cocina	1	4,00			PZA	4,00	
	a) Lavado de Ollas	1	2,00			PZA	2,00	**6,00**
49	**CAMARA INSPECCION DE H° C° (60X60)**							
	Sub-Suelo							
	a) Camara de inspeccion	1	30,00			PZA	30,00	
	Planta Baja							
	a) Camara de inspeccion	1	31,00			PZA	31,00	**61,00**
50	**PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE AGUA**							
	a) Medidor de Agua	1	1,00			PZA	1,00	**1,00**
51	**PROV. Y COL DE TERMOTANQUE**							
	Sub-Suelo							
	a) Termotanque	1	2,00			PZA	2,00	**2,00**
INSTALACIONES ELECTRICAS								
52	**ILUMINACION INCANDECENTE TIPO SPOT**							
	a)Primer Piso	1	87,00			PZA	87,00	
	b)Segundo Piso	1	75,00			PZA	75,00	**162,00**
53	**ILUMINACION FLUORECENTE 40 W, 2x60 W**							
	a)Subsuelo	1	78,00			PZA	78,00	
	b)Planta Baja	1	154,00			PZA	154,00	
	c)Primer Piso	1	38,00			PZA	38,00	
	d)Segundo Piso	1	65,00			PZA	65,00	**335,00**
54	**INST. ELECTRICA: SPOT DE EMBUTIR**							
	b)Planta Baja	1	154,00			PZA	154,00	
	d)Segundo Piso	1	65,00			PZA	65,00	**219,00**
55	**SALIDA DE TELEFONO**							
	Museo	1	10,00			PZA	10,00	**10,00**
56	**TOMACORRIENTES DOBLE**							
	a)Subsuelo	1	13,00			PZA	13,00	
	b)Planta Baja	1	18,00			PZA	18,00	
	c)Primer Piso	1	16,00			PZA	16,00	
	d)Segundo Piso	1	15,00			PZA	15,00	**62,00**
57	**TOMACORRIENTES 2P+T 220V**							
	a)Subsuelo	1	56,00			PZA	56,00	
	b)Planta Baja	1	68,00			PZA	68,00	
	c)Primer Piso	1	48,00			PZA	48,00	
	d)Segundo Piso	1	36,00			PZA	36,00	**208,00**
58	**PROV. Y COL. DE VENTILADOR DE TECHO SIN LUZ**							
	a)Subsuelo	1	2,00			PTO	2,00	
	b)Planta Baja	1	4,00			PTO	4,00	
	c)Primer Piso	1	4,00			PTO	4,00	

	d)Segundo Piso	1	2,00			PTO	2,00	**12,00**
59	**PROV. Y COL. DE APAGADOR SIMPLE**							
	a)Subsuelo	1	28,00			PZA	28,00	
	b)Planta Baja	1	38,00			PZA	38,00	
	c)Primer Piso	1	34,00			PZA	34,00	
	d)Segundo Piso	1	30,00			PZA	30,00	**130,00**
60	**PROV. Y COL. DE APAGADOR DOBLE**							
	a)Subsuelo	1	13,00			PZA	13,00	
	b)Planta Baja	1	18,00			PZA	18,00	
	c)Primer Piso	1	16,00			PZA	16,00	
	d)Segundo Piso	1	15,00			PZA	15,00	**62,00**
61	**PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE LUZ**							
	a) Medidor de Luz	1	1,00			PZA	1,00	**1,00**
62	**CAJA DE DISTRIBUCION DE TERMICOS**							
	a)Subsuelo	1	1,00			PZA	1,00	
	b)Planta Baja	1	1,00			PZA	1,00	
	c)Primer Piso	1	1,00			PZA	1,00	
	d)Segundo Piso	1	1,00			PZA	1,00	**4,00**
TRABAJOS DE ACABADOS								
63	**PINTURA DE CUBIERTA EXTERIOR**							
	a)Cubierta	1	Area	285,00		M2	285,00	**285,00**
64	**PROV. Y COLOC. DE CESPED SOBRE CUBIERTA**							
	a) Ray Grass	1	Area	235,00		M2	235,00	**235,00**
65	**COLOCADO DE BARANDA METALICA**							
	Sub-Suelo							
	a) Grada	1	19,00			ML	19,00	
	Planta Baja							
	a) Rampa + Grada	1	103,00			ML	103,00	
	Primer Piso							
	a) Rampa + Grada	1	103,00			ML	103,00	
	Segundo Piso							
	a) Rampa + Grada	1	103,00			ML	103,00	**328,00**