OBRA: COMPLEJO TURISTICO ENOLOGICO								
ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	No PARTES	DIMENSIONES			UNIDAD	CANTIDADES	
			LARGO	ANCH	ALTUR		PARCIALES	TOTAL
			O	O	A			
MODULO : BODEGA Y LABORATORIOS								
REPLANTEO Y TRAZADO								
	a) Bodega + Patio Exterior	1	Área =	75,25		M2	75,25	75,25
EXCAVACION MANUAL								
	a) Zapatas	7	1,00	1,00	1,25	M3	8,75	
	b) Cimientos Eje A	1	8,60	0,40	0,40	M3	1,38	
	c) Cimientos	1	26,90	0,40	0,40	M3	4,30	14,43
RELLENO Y COMPACTADO MANUAL								
	a) Excavación de Zapatas	7	1,00	1,00	1,25	M3	8,75	
	(-) Zapatas	7	1,00	1,00	0,35	M3	-2,45	
	(-) Columnas de H°A°	7	0,20	0,20	0,90	M3	-0,25	6,05
RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUEO								
	a) Escombros	1				M3	2,70	2,70
ZAPATAS DE H° C°								
	a) Zapatas	7	1,00	1,00	0,35	M3	2,45	2,45
COLUMNAS DE H° A°								
	a) Columnas de H°A° - Externas	6	0,20	0,20	4,30	M3	1,03	
	a) Columnas de H°A° - Interna	1	0,20	0,20	3,30	M3	0,13	1,16
VIGA DE FUNDACIÓN H° A°								
	b) Viga Eje A	1	8,60	0,20	0,40	M3	0,69	
	c) Viga Eje Circular	1	26,90	0,20	0,40	M3	2,15	2,84
VIGA DE H° A°								
	a) Viga Interna	1	35,50	0,20	0,40	M3	2,84	
	a) Vigas Externas	6	7,80	0,20	0,40	M3	3,74	6,58
COLUMNAS DE MADERA								
	a) Columnas de Madera Externas	2	0,20	0,20	4,30	M3	0,34	0,34
CUBIERTA DE H° A°								
	a) Cubierta	1	Área	106,45		M2	106,45	106,45
MURO DE CONTECION DE H° A°								

	a) Muro Exterior	1	15,60		4,50	M2	70,20	
	(-) Puerta de Ingreso Principal	2	Área		-5,30	M2	-10,60	
	(-) Puerta al Patio	1	Área		-5,30	M2	-5,30	
x	(-) Ventana Bodega Grande	1	Área		-6,45	M2	-6,45	
	(-) Ventana Bodega Pequeña	1	Área		-3,45	M2	-3,45	
	(-) Ventana Baño	1	Área		-0,75	M2	-0,75	
	(-) Ventana Laboratorio		Área		-2,89	M2	-2,89	
	(-) Puerta Baño	-1	1,30		2,20	M2	-2,86	
	b) Muro Laboratorio	1	6,60		4,30	M2	28,38	
	c) Muro Baño	1	3,80		4,30	M2	16,34	82,62
CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO								
	a) Bodega + Laboratorio	1	Área =	42,80		M2	42,80	
	b) Baño	1	Área =	8,00		M2	8,00	
	c) Patio Interior	1	Área =	15,45		M2	15,45	66,25
PISO ECOLOGICO								
	a) Bodega	1	Área =	42,80		M2	42,80	
	b) Baño	1	Área =	8,00		M2	8,00	
	c) Laboratorio	1	Área =	15,45		M2	15,45	66,25
CIELO FALSO AMSTRONG C/ PERFILERIA JAVELINE								
	a) Dormitorio + Comedor	1	Área =	42,80		M2	42,80	
	b) Baño	1	Área =	8,00		M2	8,00	50,80
MESON DE HºAº REVESTIDO CON AZULEJO								
	a) Mesón de Laboratorio	1	3,80	0,60		M2	2,28	
	b) Mesón Baño	1	Área =		1,05	M2	1,05	3,33
REVOQUE INTERIOR DE YESO								
	a) Muro Bodega	1	12,65		4,30	M2	54,40	
	b) Muro Baño	1	7,65		4,30	M2	32,90	
	(-) Puerta de Ingreso Principal	2	Área		-5,30	M2	-10,60	
	(-) Puerta al Patio	1	Área		-5,30	M2	-5,30	
	(-) Ventana Laboratorio Grande	1	Área		-6,45	M2	-6,45	
	(-) Ventana Laboratorio Pequeña	1	Área		-3,45	M2	-3,45	
	(-) Ventana Baño	1	Área		-0,75	M2	-0,75	
	(-) Ventana Bodega		Área		-2,89	M2	-2,89	
	(-) Puerta Baño	-1	1,30		2,20	M2	-2,86	54,99
REVOQUE EXTERIOR CAL - CEMENTO								
	a) Muro Exterior	1	15,60		4,50	M2	70,20	
	(-) Puerta de Ingreso Principal	2	Área		-5,30	M2	-10,60	
	(-) Puerta al Interior	1	Área		-5,30	M2	-5,30	
	(-) Ventana Laboratorio Grande	1	Área		-6,45	M2	-6,45	
	(-) Ventana Laboratorio	1	Área		-3,45	M2	-3,45	

	Pequeña							
	(-) Ventana Bodega		Área	-2,89	M2	-2,89	41,51	
REVESTIMIENTO DE CERÁMICA ESMALTADA								
	a) Baño	1	11,50	2,00	M2	23,00		
	(-) Ventana Baño	1	Área	-0,75	M2	-0,75		
	(-) Puerta Baño	-1	1,30	2,20	M2	-2,86	19,39	
ZOCALO DE CERAMICA								
	a) Laboratorio + Bodega	1	19,20		ML	19,20	19,20	
INST. ELECTRICA: ILUMINACION INCANDESCENTE								
	a) Bodega+ Laboratorio	1	2,00		PT O	2,00		
	b) Baño	1	1,00		PT O	1,00		
	c) Rampa	1	2,00		PT O	2,00	5,00	
INST. ELECTRICA: SPOT DE EMBUTIR								
	a) Bodega+ Laboratorio	1	2,00		PT O	2,00	2,00	
SALIDA DE TELEFONO								
	a) Recepción	1	1,00		PT O	1,00	1,00	
TOMACORRIENTES DOBLE								
	a) Bodega+ Laboratorio	1	4,00		PT O	4,00		
	b) Baño	1	1,00		PT O	1,00		
	c) Patio	1	1,00		PT O	1,00	6,00	
PROV. Y COL. DE VENTILADOR DE TECHO SIN LUZ								
	b) Baño	1	1,00		PZ A	1,00	1,00	
PROV. Y COL. DE APAGADOR SIMPLE								
	a) Recepción	1	2,00		PZ A	2,00	2,00	
PROV. Y COL. DE APAGADOR DOBLE								
	a) Bodega+ Laboratorio	1	4,00		PT O	4,00		
	c) Rampa	1	1,00		PT O	1,00	5,00	
PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE LUZ								

	a) Medidor de Luz	1	1,00			PZ A	1,00	1,00
CAJA DE DISTRIBUCION DE TERMICOS								
	a) Caja de Distribución de Térmicos	1	1,00			PZ A	1,00	1,00
INSTALACION AGUA POTABLE								
	a)Baño	1	3,00			PT O	3,00	3,00
INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE								
	a)Baño	1	2,00			PT O	2,00	2,00
INSTALACION SANIT. (DESAGUE) PVC D=2"								
	a)Baño	1	8,85			MI	8,85	8,85
INSTALACION SANIT. (DESAGUE) PVC D=4"								
	a)Baño	1	6,00			MI	6,00	6,00
PROV. Y COL. DE PORTAPAPELERO PARA BAÑO								
	a)Baño	1	1,00			PZ A	1,00	1,00
PROV. Y COL. DE JABONERA PARA BAÑO								
	a)Baño	1	1,00			PZ A	1,00	1,00
PROV. Y COL. DE TOHALLERO PARA BAÑO								
	a)Baño	1	1,00			PZ A	1,00	1,00
REJILLA DE PISO								
	a) Baño	1	1,00			PZ A	1,00	1,00
PROV. Y COL. DE INODORO								
	a) Baño	1	1,00			PZ A	1,00	1,00
PROV. Y COL. DE LAVAMANOS								
	a) Baño	2	2,00			PZ A	4,00	4,00
CAMARA INSPECCION DE H° C° (60X60)								
	a) Cámara de Inspección	1	4,00			PZ A	4,00	4,00
PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE AGUA								

	a) Medidor de Agua	1	1,00			PZ A	1,00	1,00
PROV. Y COL DE TERMOTANQUE								
	a) Termo tanque	1	1,00			PZ A	1,00	1,00
PINTURA LATEX INTERIOR								
	a) Muro Bodega	1	12,65		4,30	M2	54,40	
	b) Muro Baño	1	7,65		4,30	M2	32,90	
	(-) Puerta de Ingreso Principal	2	Área		-5,30	M2	-10,60	
	(-) Puerta al Patio	1	Área		-5,30	M2	-5,30	
	(-) Ventana Grande	1	Área		-6,45	M2	-6,45	
	(-) Ventana Pequeña	1	Área		-3,45	M2	-3,45	
	(-) Ventana Baño	1	Área		-0,75	M2	-0,75	
	(-) Ventana Laboratorio		Área		-2,89	M2	-2,89	
	(-) Puerta Baño	-1	1,30		2,20	M2	-2,86	54,99
PINTURA LATEX EXTERIOR								
	a) Muro Exterior	1	15,60		4,50	M2	70,20	
	(-) Puerta de Ingreso Principal	2	Área		-5,30	M2	-10,60	
	(-) Puerta al Patio	1	Área		-5,30	M2	-5,30	
	(-) Ventana Grande	1	Área		-6,45	M2	-6,45	
	(-) Ventana Pequeña	1	Área		-3,45	M2	-3,45	
	(-) Ventana Laboratorio		Área		-2,89	M2	-2,89	41,51
PROV. Y COL. DE PUERTAS DE ALUMINIO								
	a) Puerta de Ingreso Principal	2	Área		5,30	M2	10,60	
	b) Puerta al Patio	1	Área		5,30	M2	5,30	
	c) Puerta Baño	1	1,30		2,20	M2	2,86	18,76
PROV. Y COL. DE VENTANAS DE ALUMINIO								
	a) Ventana Grande	1	Área		-6,45	M2	-6,45	
	b) Ventana Pequeña	1	Área		-3,45	M2	-3,45	
	c) Ventana Baño	1	Área		-0,75	M2	-0,75	
	d) Ventana Laboratorio		Área		-2,89	M2	-2,89	-13,54
PROV. Y COL. DE VIDRIO CRISTAL GLASS SUPERDUAL								
	a) Puerta de Ingreso Principal	2	Área		5,30	M2	10,60	
	b) Puerta al Patio	1	Área		5,30	M2	5,30	
	c) Puerta Baño	1	1,30		2,20	M2	2,86	
	d) Ventana Grande	1	Área		6,45	M2	6,45	
	e) Ventana Pequeña	1	Área		3,45	M2	3,45	
	f) Ventana Baño	1	Área		0,75	M2	0,75	
	g) Ventana Laboratorio		Área		2,89	M2	2,89	32,30
PROV. Y COLOC. DE CESPED SOBRE CUBIERTA								
	a) Ray Grass	1	Área		106,45	M2	106,45	106,45

PROV. Y COLOC. DE PANELES FOTOVOITAICOS								
	a) Sobre Cubierta	1	3,00			PZ A	0,00	3,00
ESTRUCTURA C/ METALICA								
	a) Patio Exterior	1	Área	15,45		M2	15,45	15,45
BARANDA DE MURO RECICLADO								
	a) Patio Exterior	1		12,00	1,10	M2	12,00	13,20
PROV. Y COLOCADO DE VIDRIO RECILCADO								
	a) Baranda	1		12,00	1,10	M2	12,00	13,20

OBRA: COMPLEJO TURISTICO ENOLOGICO								
ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	Nº	DIMENSIONES			UNIDAD	CANTIDADES	
			LARGO	ANCHO	ALTURA		PARCIALES	TOTALES
MODULO : RESTAURANTE Y ADMINISTRACIÓN								
REPLANTEO Y TRAZADO								
	a) Restaurante y Administración	1	Área =	684,85		M2	684,85	684,85
EXCAVACION MANUAL								
	a) Zapatas	50	1,20	1,20	1,50	M3	108,00	
	b) Cimientos Eje 1	1	9,80	0,40	0,40	M3	1,57	
	d) Cimientos Eje 1	1	5,40	0,40	0,40	M3	0,86	
	d) Cimientos Eje 1	1	5,80	0,40	0,40	M3	0,93	
	e) Cimientos Eje a	1	8,90	0,40	0,40	M3	1,42	
	f) Cimientos Eje a1	1	5,60	0,40	0,40	M3	0,90	
	g) Cimientos Eje b	1	7,50	0,40	0,40	M3	1,20	
	h) Cimientos Eje 1a	1	6,20	0,40	0,40	M3	0,99	
	i) Cimientos Eje A	1	4,30	0,40	0,40	M3	0,69	
	j) Cimientos Eje B	1	11,50	0,40	0,40	M3	1,84	
	k) Cimientos Eje C	1	9,75	0,40	0,40	M3	1,56	
	l) Cimientos Eje D	1	6,90	0,40	0,40	M3	1,10	
	m) Cimientos Eje Ha	1	5,90	0,40	0,40	M3	0,94	
	n) Cimientos Eje Hb	1	4,55	0,40	0,40	M3	0,73	
	o) Cimientos Eje E	1	9,00	0,40	0,40	M3	1,44	
	p) Cimientos Eje F	1	4,35	0,40	0,40	M3	0,70	
	q) Cimientos Eje G	1	5,25	0,40	0,40	M3	0,84	
	r) Cimientos Eje H	1	8,40	0,40	0,40	M3	1,34	
	s) Cimientos Eje I	1	8,40	0,40	0,40	M3	1,34	
	t) Cimientos Eje J	1	7,90	0,40	0,40	M3	1,26	
	u) Cimientos Eje L	1	8,75	0,40	0,40	M3	1,40	
	v) Cimientos Eje Ea	1	5,00	0,40	0,40	M3	0,80	
	w) Cimientos Eje Eb	1	4,00	0,40	0,40	M3	0,64	
	x) Cimientos Eje Primer Anillo	1	20,80	0,40	0,40	M3	3,33	
	y) Cimientos Eje Segundo Anillo	1	50,40	0,40	0,40	M3	8,06	143,90
RELLENO Y COMPACTADO MANUAL								
	a) Excavación de Zapatas	50	1,20	1,20	1,50	M3	108,00	
	(-) Zapatas	50	1,20	1,20	0,35	M3	-25,20	
	(-) Columnas de H°A°	50	0,20	0,20	0,90	M3	-1,80	81,00
RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUEO								
	a) Escombros	1				M3	27,00	27,00
ZAPATAS DE H° C°								
	a) Zapatas	50	1,20	1,20	0,35	M3	25,20	25,20
COLUMNAS DE H° A°								
	a) Columnas externas	5	0,20	0,20	7,20	M3	1,44	
	b) Columnas externas	10	0,20	0,20	6,60	M3	2,64	
	c) Columnas internas	6	0,20	0,20	6,40	M3	1,54	
	d) Columnas internas	4	0,20	0,20	6,30	M3	1,01	
	e) Columnas centrales	2	0,20	0,20	2,60	M3	2,60	9,22

		5						
VIGA DE FUNDACIÓN H° A°								
	a) Eje 1	1	9,80	0,20	0,40	M3	0,78	
	b) Eje 1	1	5,40	0,20	0,40	M3	0,43	
	c) Eje 1	1	5,80	0,20	0,40	M3	0,46	
	d) Eje a	1	8,90	0,20	0,40	M3	0,71	
	e) Eje a1	1	5,60	0,20	0,40	M3	0,45	
	f) Eje b	1	7,50	0,20	0,40	M3	0,60	
	g) Eje 1a	1	6,20	0,20	0,40	M3	0,50	
	h) Eje A	1	4,30	0,20	0,40	M3	0,34	
	i) Eje B	1	11,50	0,20	0,40	M3	0,92	
	j) Eje C	1	9,75	0,20	0,40	M3	0,78	
	k) Eje D	1	6,90	0,20	0,40	M3	0,55	
	l) Eje Ha	1	5,90	0,20	0,40	M3	0,47	
	m) Eje Hb	1	4,55	0,20	0,40	M3	0,36	
	n) Eje E	1	9,00	0,20	0,40	M3	0,72	
	o) Eje F	1	4,35	0,20	0,40	M3	0,35	
	p) Eje G	1	5,25	0,20	0,40	M3	0,42	
	q) Eje H	1	8,40	0,20	0,40	M3	0,67	
	r) Eje I	1	8,40	0,20	0,40	M3	0,67	
	s) Eje J	1	7,90	0,20	0,40	M3	0,63	
	t) Eje L	1	8,75	0,20	0,40	M3	0,70	
	u) Eje Ea	1	5,00	0,20	0,40	M3	0,40	
	v) Eje Eb	1	4,00	0,20	0,40	M3	0,32	
	w) Eje Primer Anillo	1	20,80	0,20	0,40	M3	1,66	
	x) Eje Segundo Anillo	1	50,40	0,20	0,40	M3	4,03	17,95
VIGAS DE H°A°								
	a) Vigas Externas	1	74,75	0,20	0,40	M3	5,98	
	b) Vigas Centrales	1	224,35	0,20	0,40	M3	17,95	23,93
ESPEJO DE AGUA								
	a) Espejos Circulares	2	Área	50,00		M3	100,00	
	a) Espejo	1	Área	262,00		M3	262,00	362,00
CUBIERTA DE H° RECICLADO								
	a) Cubierta	1	Área	750,00		M2	750,00	750,00
ESTRUCTURA METALICA								
	a) Estructura	1	Área	288,65		M2	288,65	288,65
MURO INTERIOR								
	a) Muro Exterior	1	Área	608,50		M2	608,50	
	(-) Puerta de Ingreso Principal + Ventanal Frontañ	-2	Área	152,35		M2	-304,70	
	(-) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	-1	53,00		2,60	M2	-137,80	
	(-) Puerta Ingreso Servicio	-1	1,20		2,20	M2	-2,64	
	(-) Puerta Baños Servicio	-2	0,80		2,20	M2	-3,52	
	(-) Puerta Corrediza Deposito de Basura	-1	1,30		2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Clasificación de Basura y Embalaje	-1	1,30		2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Comedor Personal	-1	1,30		2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Lavado de Ollas	-1	1,10		2,20	M2	-2,42	
	(-) Puerta Corrediza Cuarto Frio	-1	1,10		2,20	M2	-2,42	
	(-) Puerta Ingreso Bodega de Depósitos	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Salida Bodega de Depósitos	-1	1,70		2,20	M2	-3,74	
	(-) Puerta Baños Públicos	-2	0,80		2,20	M2	-3,52	
	b) Muro Interno Comedero	1	29,40		6,30	M2	185,22	

	c) Muro Batería de Baños Servicio	1	10,20		4,00	M2	40,80	
	d) Muro Deposito de Basura	1	8,80		4,00	M2	35,20	
	e) Muro Clasificacion de Basura y Embalaje	1	4,00		4,00	M2	16,00	
	f) Muro Comedor Personal	1	6,20		4,00	M2	24,80	
	g) Muro Lavado de Ollas	1	6,70		4,00	M2	26,80	
	h) Muro Cocina	1	5,00		4,00	M2	20,00	
	i) Muro Cocina Fria Pasteleria	1	3,70		4,00	M2	14,80	
	j) Muro Cuarto Frio	1	6,80		4,00	M2	27,20	
	k) Muro Bodega de Depositos	1	5,40		4,00	M2	21,60	
	l) Muro Bateria de Baños Publicos	1	6,40		4,00	M2	25,60	575,20
CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO								
	a) Comedor	1	Área =	381,26		M2	381,26	
	b) Cocina + Pasillo	1	Área =	86,06		M2	86,06	
	c) Baños Servicio	1	Área =	19,50		M2	19,50	
	d) Deposito de Basura + Embalaje	1	Área =	16,20		M2	16,20	
	e) Patio Exterior	1	Área =	56,10		M2	56,10	
	f) Comedor Personal	1	Área =	15,45		M2	15,45	
	g) Lavado de Ollas y Vajillas	1	Área =	9,80		M2	9,80	
	h) Cocina Fria + Pasteleria	1	Área =	9,20		M2	9,20	
	i) Cuarto Frio	1	Área =	9,60		M2	9,60	
	j) Bodega y Deposito	1	Área =	19,00		M2	19,00	
	k) Baños Baños Publicos	1	Área =	19,50		M2	19,50	641,67
PISO ECOLOGICO								
	a) Comedor	1	Área =	381,26		M2	381,26	
	b) Cocina + Pasillo	1	Área =	86,06		M2	86,06	
	c) Deposito de Basura + Embalaje	1	Área =	16,20		M2	16,20	
	d) Patio Exterior	1	Área =	56,10		M2	56,10	
	e) Comedor Personal	1	Área =	15,45		M2	15,45	
	f) Lavado de Ollas y Vajillas	1	Área =	9,80		M2	9,80	
	g) Cocina Fria + Pasteleria	1	Área =	9,20		M2	9,20	
	h) Cuarto Frio	1	Área =	9,60		M2	9,60	
	i) Bodega y Deposito	1	Área =	19,00		M2	19,00	
PISO DE AZULEJO								
	a) Baños Servicio	1	Área =	19,50		M2	19,50	
	b) Baños Baños Publicos	1	Área =	19,50		M2	19,50	39,00
CIELO FALSO AMSTRONG C/ PERFILERIA JAVELINE								
	a) Comedor	1	Área =	381,26		M2	381,26	
	b) Cocina + Pasillo	1	Área =	86,06		M2	86,06	
	c) Baños Servicio	1	Área =	19,50		M2	19,50	
	d) Deposito de Basura + Embalaje	1	Área =	16,20		M2	16,20	
	e) Patio Exterior	1	Área =	56,10		M2	56,10	
	f) Comedor Personal	1	Área =	15,45		M2	15,45	
	g) Lavado de Ollas y Vajillas	1	Área =	9,80		M2	9,80	
	h) Cocina Fria + Pasteleria	1	Área =	9,20		M2	9,20	
	i) Cuarto Frio	1	Área =	9,60		M2	9,60	
	j) Bodega y Deposito	1	Área =	19,00		M2	19,00	
	k) Baños Baños Publicos	1	Área =	19,50		M2	19,50	641,67
MESON DE HºAº REVESTIDO CON AZULEJO								
	a) Cocina	1	22,00	0,60		M2	13,20	
	b) Cocina Fria	1	7,30	0,60		M2	4,38	
	c) Cuarto Frio	1	7,20	0,60		M2	4,32	
	d) Bodega y Deposito	1	6,60	0,60		M2	3,96	
	e) Bateria de Baños Publicos	2	1,10	0,60		M2	1,32	27,18

REVOQUE INTERIOR DE YESO							
	(-) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	-1	53,00		2,60	M2	-137,80
	(-) Puerta Ingreso Servicio	-1	1,20		2,20	M2	-2,64
	(-) Puerta Baños Servicio	-2	0,80		2,20	M2	-3,52
	(-) Puerta Corrediza Deposito de Basura	-1	1,30		2,20	M2	-2,86
	(-) Puerta Corrediza Clasificacion de Basura y Embalaje	-1	1,30		2,20	M2	-2,86
	(-) Puerta Corrediza Comedor Personal	-1	1,30		2,20	M2	-2,86
	(-) Puerta Corrediza Lavado de Ollas	-1	1,10		2,20	M2	-2,42
	(-) Puerta Corrediza Cuarto Frio	-1	1,10		2,20	M2	-2,42
	(-) Puerta Ingreso Bodega de Depositos	-1	0,90		2,20	M2	-1,98
	(-) Puerta Salida Bodega de Depositos	-1	1,70		2,20	M2	-3,74
	(-) Puerta Baños Publicos	-2	0,80		2,20	M2	-3,52
	b) Muro Interno Comedero	1	29,40		6,30	M2	185,22
	c) Muro Bateria de Baños Servicio	2	21,70		4,00	M2	173,60
	d) Muro Deposito de Basura + Embalaje	1	21,50		4,00	M2	86,00
	f) Muro Comedor Personal	1	17,00		4,00	M2	68,00
	g) Muro Lavado de Ollas	1	13,90		4,00	M2	55,60
	h) Muro Cocina + Pasillo	1	71,40		4,00	M2	285,60
	i) Muro Cocina Fria Pasteleria	1	14,40		4,00	M2	57,60
	j) Muro Cuarto Frio	1	13,60		4,00	M2	54,40
	k) Muro Bodega de Depositos	1	19,80		4,00	M2	79,20
	l) Muro Bateria de Baños Publicos	1	21,70		4,00	M2	86,80
							965,40
REVOQUE EXTERIOR CAL - CEMENTO							
	a) Muro Exterior	1	Area	608,50		M2	608,50
	(-) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	-1	53,00		2,60	M2	-137,80
	(-) Puerta Ingreso Servicio	-1	1,20		2,20	M2	-2,64
	(-) Puerta de Ingreso Principal + Ventanal Frontañ	-2	Area	152,35		M2	-304,70
							163,36
REVESTIMIENTO DE CERÁMICA ESMALTADA							
	a) Bateria de Baños Publico y Servicio	2	21,70		2,00	M2	86,80
	(-) Puerta Baño	-2	0,80		2,20	M2	-3,52
							83,28
ZOCALO DE CERAMICA							
	a) Comedero	1	28,40			ML	28,40
	d) Deposito de Basura + Embalaje	1	20,50			ML	20,50
	f) Comedor Personal	1	16,20			ML	16,20
	g) Lavado de Ollas	1	13,00			ML	13,00
	h) Cocina + Pasillo	1	69,85			ML	69,85
	i) Cocina Fria Pasteleria	1	13,40			ML	13,40
	j) Cuarto Frio	1	12,80			ML	12,80
	k) Bodega de Depositos	1	18,00			ML	18,00
							192,15
INST. ELECTRICA: ILUMINACION INCANDESCENTE							
	a) Deposito de Basura + Embalaje	1	2,00			PT O	2,00
	b) Comedor Personal	1	2,00			PT O	2,00
	c) Lavado de Ollas	1	1,00			PT O	1,00
	d) Cocina + Pasillo	1	10,00			PT O	10,00
	e) Cocina Fria Pasteleria	1	1,00			PT O	1,00
	f) Cuarto Frio	1	1,00			PT O	1,00
	g) Bodega de Depositos	1	1,00			PT O	1,00

	h) Bar	1	1,00			PT O	1,00	19,00
INST. ELECTRICA: ILUMINACION FLUORECENTE								
	a) Comedero	1	15,00			PT O	15,00	
	b) Bateria de Baños Publicos	1	2,00			PT O	2,00	
	c) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PT O	2,00	19,00
INST. ELECTRICA: SPOT DE EMBUTIR								
	a) Comedero	1	20,00			PT O	20,00	
	b) Cocina + Pasillo	1	18,00			PT O	18,00	38,00
SALIDA DE TELEFONO								
	a) Bar	1	1,00			PT O	1,00	1,00
TOMACORRIENTES DOBLE								
	a) Deposito de Basura + Embalaje	1	2,00			PT O	2,00	
	b) Comedor Personal	1	2,00			PT O	2,00	
	c) Lavado de Ollas	1	2,00			PT O	2,00	
	d) Cocina + Pasillo	1	15,00			PT O	15,00	
	e) Cocina Fria Pasteleria	1	2,00			PT O	2,00	
	f) Cuarto Frio	1	2,00			PT O	2,00	
	g) Bodega de Depositos	1	2,00			PT O	2,00	
	h) Comedero	1	4,00			PT O	4,00	
	i) Bateria de Baños Publicos	1	2,00			PT O	2,00	
	j) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PT O	2,00	
	k) Bar	1	4,00			PT O	4,00	39,00
PROV. Y COL. DE VENTILADOR DE TECHO SIN LUZ								
	a) Comedero	1	10,00			PT O	10,00	
	b) Cocina	1	5,00			PT O	5,00	15,00
PROV. Y COL. DE APAGADOR SIMPLE								
	a) Deposito de Basura + Embalaje	1	1,00			PT O	1,00	
	b) Comedor Personal	1	1,00			PT O	1,00	
	c) Lavado de Ollas	1	1,00			PT O	1,00	
	d) Cocina Fria Pasteleria	1	1,00			PT O	1,00	
	e) Cuarto Frio	1	1,00			PT	1,00	

						O		
	f) Bodega de Depositos	1	1,00			PT O	1,00	
	g) Comedero	1	1,00			PT O	1,00	
	h) Bar	1	1,00			PT O	1,00	8,00
PROV. Y COL. DE APAGADOR DOBLE								
	a) Comedero	1	8,00			PZ A	8,00	
	b) Bateria de Baños Publicos	1	2,00			PZ A	2,00	
	c) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PZ A	2,00	12,00
PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE LUZ								
	a) Medidor de Luz	1	1,00			PZ A	1,00	1,00
CAJA DE DISTRIBUCION DE TERMICOS								
	a) Caja de Distribución de Térmicos	1	1,00			PZ A	1,00	1,00
INSTALACION AGUA POTABLE								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	9,00			PT O	9,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	4,00			PT O	4,00	13,00
INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	4,00			PT O	4,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PT O	2,00	6,00
INSTALACION SANIT. (DESAGUE) PVC D=2"								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	25,00			ML	25,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	26,55			ML	26,55	51,55
INSTALACION SANIT. (DESAGUE) PVC D=4"								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	18,00			ML	18,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	19,85			ML	19,85	37,85
PROV. Y COL. DE PORTAPELLERERO PARA BAÑO								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	3,00			PZ A	3,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PZ A	2,00	5,00
PROV. Y COL. DE JABONERA PARA BAÑO								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	3,00			PZ A	3,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PZ A	2,00	5,00
PROV. Y COL. DE TOHALLERO PARA BAÑO								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	1,00			PZ A	1,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	1,00			PZ	1,00	2,00

						A		
REJILLA DE PISO								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	1,00			PZ A	1,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	1,00			PZ A	1,00	
	c) Cocina	1	1,00			PZ A	1,00	
	d) Cocina Fria	1	1,00			PZ A	1,00	4,00
PROV. Y COL. DE INODORO								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	3,00			PZ A	3,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PZ A	2,00	5,00
PROV. Y COL. DE LAVAMANOS								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	4,00			PZ A	4,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PZ A	2,00	6,00
PROV. Y COL. DE URINARIOS								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	1,00			PZ A	1,00	1,00
PROV. Y COL. DE BACHAS								
	a) Cocina	1	4,00			PZ A	4,00	
	a) Lavado de Ollas	1	2,00			PZ A	2,00	6,00
CAMARA INSPECCION DE H° C° (60X60)								
	a) Camara de Inspección	1	15,00			PZ A	15,00	15,00
PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE AGUA								
	a) Medidor de Agua	1	1,00			PZ A	1,00	1,00
PROV. Y COL DE TERMOTANQUE								
	a) Termotanque	1	1,00			PZ A	1,00	1,00
PINTURA LATEX INTERIOR								
	(-) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	-1	53,00		2,60	M2	-137,80	
	(-) Puerta Ingreso Servicio	-1	1,20		2,20	M2	-2,64	
	(-) Puerta Baños Servicio	-2	0,80		2,20	M2	-3,52	
	(-) Puerta Corrediza Deposito de Basura	-1	1,30		2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Clasificacion de Basura y Embalaje	-1	1,30		2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Comedor Personal	-1	1,30		2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Lavado de Ollas	-1	1,10		2,20	M2	-2,42	
	(-) Puerta Corrediza Cuarto Frio	-1	1,10		2,20	M2	-2,42	
	(-) Puerta Ingreso Bodega de Depositos	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Salida Bodega de Depositos	-1	1,70		2,20	M2	-3,74	
	(-) Puerta Baños Publicos	-2	0,80		2,20	M2	-3,52	
	b) Muro Interno Comedero	1	29,40		6,30	M2	185,22	

	c) Muro Bateria de Baños Servicio	2	21,70		4,00	M2	173,60	
	d) Muro Deposito de Basura + Embalaje	1	21,50		4,00	M2	86,00	
	f) Muro Comedor Personal	1	17,00		4,00	M2	68,00	
	g) Muro Lavado de Ollas	1	13,90		4,00	M2	55,60	
	h) Muro Cocina + Pasillo	1	71,40		4,00	M2	285,60	
	i) Muro Cocina Fria Pasteleria	1	14,40		4,00	M2	57,60	
	j) Muro Cuarto Frio	1	13,60		4,00	M2	54,40	
	k) Muro Bodega de Depositos	1	19,80		4,00	M2	79,20	
	l) Muro Bateria de Baños Publicos	1	21,70		4,00	M2	86,80	965,40
PINTURA LATEX EXTERIOR								
	a) Muro Exterior	1	Area	608,50		M2	608,50	
	(-) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	-1	53,00		2,60	M2	-137,80	
	(-) Puerta Ingreso Servicio	-1	1,20		2,20	M2	-2,64	
	(-) Puerta de Ingreso Principal + Ventanal Frontañ	-2	Area	152,35		M2	-304,70	163,36
PROV. Y COL. DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO								
	a) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	1	53,00		2,60	M2	137,80	
	b) Puerta de Ingreso Principal + Ventanal Frontal	2	Area	152,35		M2	304,70	442,50
PROV. Y COL. DE PUERTAS DE MADERA								
	a) Puerta Ingreso Servicio	1	1,20		2,20	M2	2,64	
	b) Puerta Baños Servicio	2	0,80		2,20	M2	3,52	
	c) Puerta Corrediza Deposito de Basura	1	1,30		2,20	M2	2,86	
	d) Puerta Corrediza Clasificacion de Basura y Embalaje	1	1,30		2,20	M2	2,86	
	e) Puerta Corrediza Comedor Personal	1	1,30		2,20	M2	2,86	
	f) Puerta Corrediza Lavado de Ollas	1	1,10		2,20	M2	2,42	
	g) Puerta Corrediza Cuarto Frio	1	1,10		2,20	M2	2,42	
	h) Puerta Ingreso Bodega de Depositos	1	0,90		2,20	M2	1,98	
	i) Puerta Salida Bodega de Depositos	1	1,70		2,20	M2	3,74	
	j) Puerta Baños Publicos	2	0,80		2,20	M2	3,52	28,82
PROV. Y COL. DE VIDRIO CRISTAL GLASS SUPERDUAL								
	a) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	1	53,00		2,60	M2	137,80	
	b) Puerta de Ingreso Principal + Ventanal Frontal	2	Area	152,35		M2	304,70	442,50
PROV. Y COLOC. DE CESPED SOBRE CUBIERTA								
	a) Ray Grass	1	Area	165,85		M2	165,85	165,85
PROV. Y COL. PANELES DE AGLOMERADO								
	a) Bateria de Baños Publicos	3	1,20		2,00	M2	7,20	
	b) Bateria de Baños Servicio	3	1,20		2,00	M2	7,20	14,40

OBRA: COMPLEJO TURISTICO ENOLOGICO								
ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	No PARTES	DIMENCIONES			UNIDAD	CANTIDADES	
			LARGO	ANCH	ALTURA		PARCIALES	TOTALES
			MODULO : MUSEO Y SALA DE CATAS					
REPLANTEO Y TRAZADO								
	a) Museo y Sala de catas	1	Área =	684,85		M2	684,85	684,85
EXCAVACION MANUAL								
	a) Zapatas	50	1,20	1,20	1,50	M3	108,00	
	b) Cimientos Eje 1	1	9,80	0,40	0,40	M3	1,57	
	d) Cimientos Eje 1	1	5,40	0,40	0,40	M3	0,86	
	d) Cimientos Eje 1	1	5,80	0,40	0,40	M3	0,93	
	e) Cimientos Eje a	1	8,90	0,40	0,40	M3	1,42	
	f) Cimientos Eje a1	1	5,60	0,40	0,40	M3	0,90	
	g) Cimientos Eje b	1	7,50	0,40	0,40	M3	1,20	
	h) Cimientos Eje 1a	1	6,20	0,40	0,40	M3	0,99	
	i) Cimientos Eje A	1	4,30	0,40	0,40	M3	0,69	
	j) Cimientos Eje B	1	11,50	0,40	0,40	M3	1,84	
	k) Cimientos Eje C	1	9,75	0,40	0,40	M3	1,56	
	l) Cimientos Eje D	1	6,90	0,40	0,40	M3	1,10	
	m) Cimientos Eje Ha	1	5,90	0,40	0,40	M3	0,94	
	n) Cimientos Eje Hb	1	4,55	0,40	0,40	M3	0,73	
	o) Cimientos Eje E	1	9,00	0,40	0,40	M3	1,44	
	p) Cimientos Eje F	1	4,35	0,40	0,40	M3	0,70	
	q) Cimientos Eje G	1	5,25	0,40	0,40	M3	0,84	
	r) Cimientos Eje H	1	8,40	0,40	0,40	M3	1,34	
	s) Cimientos Eje I	1	8,40	0,40	0,40	M3	1,34	
	t) Cimientos Eje J	1	7,90	0,40	0,40	M3	1,26	
	u) Cimientos Eje L	1	8,75	0,40	0,40	M3	1,40	
	v) Cimientos Eje Ea	1	5,00	0,40	0,40	M3	0,80	
	w) Cimientos Eje Eb	1	4,00	0,40	0,40	M3	0,64	
	x) Cimientos Eje Primer Anillo	1	20,80	0,40	0,40	M3	3,33	
	y) Cimientos Eje Segundo Anillo	1	50,40	0,40	0,40	M3	8,06	143,90
RELLENO Y COMPACTADO MANUAL								
	a) Excavación de Zapatas	50	1,20	1,20	1,50	M3	108,00	
	(-) Zapatas	50	1,20	1,20	0,35	M3	-25,20	
	(-) Columnas de HºAº	50	0,20	0,20	0,90	M3	-1,80	81,00
RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUEO								

	a) Ecombros	1				M3	27,00	27,00
ZAPATAS DE H° C°								
	a) Zapatas	5 0	1,20	1,20	0,35	M3	25,20	25,20
COLUMNAS DE H° A°								
	a) Columnas externas	5	0,20	0,20	7,20	M3	1,44	
	b) Columnas externas	1 0	0,20	0,20	6,60	M3	2,64	
	c) Columnas internas	6	0,20	0,20	6,40	M3	1,54	
	d) Columnas internas	4	0,20	0,20	6,30	M3	1,01	
	e) Columnas centrales	2 5	0,20	0,20	2,60	M3	2,60	9,22
VIGA DE FUNDACIÓN H° A°								
	a) Eje 1	1	9,80	0,20	0,40	M3	0,78	
	b) Eje 1	1	5,40	0,20	0,40	M3	0,43	
	c) Eje 1	1	5,80	0,20	0,40	M3	0,46	
	d) Eje a	1	8,90	0,20	0,40	M3	0,71	
	e) Eje a1	1	5,60	0,20	0,40	M3	0,45	
	f) Eje b	1	7,50	0,20	0,40	M3	0,60	
	g) Eje 1a	1	6,20	0,20	0,40	M3	0,50	
	h) Eje A	1	4,30	0,20	0,40	M3	0,34	
	i) Eje B	1	11,50	0,20	0,40	M3	0,92	
	j) Eje C	1	9,75	0,20	0,40	M3	0,78	
	k) Eje D	1	6,90	0,20	0,40	M3	0,55	
	l) Eje Ha	1	5,90	0,20	0,40	M3	0,47	
	m) Eje Hb	1	4,55	0,20	0,40	M3	0,36	
	n) Eje E	1	9,00	0,20	0,40	M3	0,72	
	o) Eje F	1	4,35	0,20	0,40	M3	0,35	
	p) Eje G	1	5,25	0,20	0,40	M3	0,42	
	q) Eje H	1	8,40	0,20	0,40	M3	0,67	
	r) Eje I	1	8,40	0,20	0,40	M3	0,67	
	s) Eje J	1	7,90	0,20	0,40	M3	0,63	
	t) Eje L	1	8,75	0,20	0,40	M3	0,70	
	u) Eje Ea	1	5,00	0,20	0,40	M3	0,40	
	v) Eje Eb	1	4,00	0,20	0,40	M3	0,32	
	w) Eje Primer Anillo	1	20,80	0,20	0,40	M3	1,66	
	x) Eje Segundo Anillo	1	50,40	0,20	0,40	M3	4,03	17,95
VIGAS DE H°A°								
	a) Vigas Externas	1	74,75	0,20	0,40	M3	5,98	
	b) Vigas Centrales	1	224,35	0,20	0,40	M3	17,95	23,93
ESPEJO DE AGUA								
	a) Espejos Circulares	2	Area	50,00		M3	100,00	
	a) Espejo	1	Area	262,00		M3	262,00	362,00
ESTRUCTURA METALICA								

	a) Estructura metálica	1	Area	750,00	M2	750,00	750,00
CUBIERTA METALICA							
	a) Cubierta	1	Area	288,65	M2	288,65	288,65
MURO DE LADRILLO ECOLOGICO							
	a) Muro Exterior	1	Area	608,50	M2	608,50	
	(-) Puerta de Ingreso Principal + Ventanal Frontañ	-2	Area	152,35	M2	-304,70	
	(-) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	-1	53,00	2,60	M2	-137,80	
	(-) Puerta Ingreso Servicio	-1	1,20	2,20	M2	-2,64	
	(-) Puerta Baños Servicio	-2	0,80	2,20	M2	-3,52	
	(-) Puerta Corrediza Deposito de Basura	-1	1,30	2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Clasificacion de Basura y Embalaje	-1	1,30	2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Comedor Personal	-1	1,30	2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Lavado de Ollas	-1	1,10	2,20	M2	-2,42	
	(-) Puerta Corrediza Cuarto Frio	-1	1,10	2,20	M2	-2,42	
	(-) Puerta Ingreso Bodega de Depositos	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Salida Bodega de Depositos	-1	1,70	2,20	M2	-3,74	
	(-) Puerta Baños Publicos	-2	0,80	2,20	M2	-3,52	
	b) Muro Interno Comedero	1	29,40	6,30	M2	185,22	
	c) Muro Bateria de Baños Servicio	1	10,20	4,00	M2	40,80	
	d) Muro Deposito de Basura	1	8,80	4,00	M2	35,20	
	e) Muro Clasificacion de Basura y Embalaje	1	4,00	4,00	M2	16,00	
	f) Muro Comedor Personal	1	6,20	4,00	M2	24,80	
	g) Muro Lavado de Ollas	1	6,70	4,00	M2	26,80	
	h) Muro Cocina	1	5,00	4,00	M2	20,00	
	i) Muro Cocina Fria Pasteleria	1	3,70	4,00	M2	14,80	
	j) Muro Cuarto Frio	1	6,80	4,00	M2	27,20	
	k) Muro Bodega de Depositos	1	5,40	4,00	M2	21,60	
	l) Muro Bateria de Baños Publicos	1	6,40	4,00	M2	25,60	575,20
CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO							
	a) Comedor	1	Área =	381,26	M2	381,26	
	b) Cocina + Pasillo	1	Área =	86,06	M2	86,06	
	c) Baños Servicio	1	Área =	19,50	M2	19,50	
	d) Deposito de Basura + Embalaje	1	Área =	16,20	M2	16,20	
	e) Patio Exterior	1	Área =	56,10	M2	56,10	
	f) Comedor Personal	1	Área =	15,45	M2	15,45	
	g) Lavado de Ollas y Vajillas	1	Área =	9,80	M2	9,80	
	h) Cocina Fria + Pasteleria	1	Área =	9,20	M2	9,20	
	i) Cuarto Frio	1	Área =	9,60	M2	9,60	
	j) Bodega y Deposito	1	Área =	19,00	M2	19,00	
	k) Baños Baños Publicos	1	Área =	19,50	M2	19,50	641,67
PISO ECOLOGICO							
	a) Comedor	1	Área =	381,26	M2	381,26	
	b) Cocina + Pasillo	1	Área =	86,06	M2	86,06	

	c) Deposito de Basura + Embalaje	1	Área =	16,20		M2	16,20	
	d) Patio Exterior	1	Área =	56,10		M2	56,10	
	e) Comedor Personal	1	Área =	15,45		M2	15,45	
	f) Lavado de Ollas y Vajillas	1	Área =	9,80		M2	9,80	
	g) Cocina Fria + Pasteleria	1	Área =	9,20		M2	9,20	
	h) Cuarto Frio	1	Área =	9,60		M2	9,60	
	i) Bodega y Deposito	1	Área =	19,00		M2	19,00	
PISO DE AZULEJO								
	a) Baños Servicio	1	Área =	19,50		M2	19,50	
	b) Baños Baños Publicos	1	Área =	19,50		M2	19,50	39,00
CIELO FALSO AMSTRONG C/ PERFILERIA JAVELINE								
	a) Comedor	1	Área =	381,26		M2	381,26	
	b) Cocina + Pasillo	1	Área =	86,06		M2	86,06	
	c) Baños Servicio	1	Área =	19,50		M2	19,50	
	d) Deposito de Basura + Embalaje	1	Área =	16,20		M2	16,20	
	e) Patio Exterior	1	Área =	56,10		M2	56,10	
	f) Comedor Personal	1	Área =	15,45		M2	15,45	
	g) Lavado de Ollas y Vajillas	1	Área =	9,80		M2	9,80	
	h) Cocina Fria + Pasteleria	1	Área =	9,20		M2	9,20	
	i) Cuarto Frio	1	Área =	9,60		M2	9,60	
	j) Bodega y Deposito	1	Área =	19,00		M2	19,00	
	k) Baños Baños Publicos	1	Área =	19,50		M2	19,50	641,67
MESON DE H°A° REVESTIDO CON AZULEJO								
	a) Cocina	1	22,00	0,60		M2	13,20	
	b) Cocina Fria	1	7,30	0,60		M2	4,38	
	c) Cuarto Frio	1	7,20	0,60		M2	4,32	
	d) Bodega y Deposito	1	6,60	0,60		M2	3,96	
	e) Bateria de Baños Publicos	2	1,10	0,60		M2	1,32	27,18
REVOQUE INTERIOR DE YESO								
	(-) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	-1	53,00		2,60	M2	-137,80	
	(-) Puerta Ingreso Servicio	-1	1,20		2,20	M2	-2,64	
	(-) Puerta Baños Servicio	-2	0,80		2,20	M2	-3,52	
	(-) Puerta Corrediza Deposito de Basura	-1	1,30		2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Clasificacion de Basura y Embalaje	-1	1,30		2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Comedor Personal	-1	1,30		2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Lavado de Ollas	-1	1,10		2,20	M2	-2,42	
	(-) Puerta Corrediza Cuarto Frio	-1	1,10		2,20	M2	-2,42	
	(-) Puerta Ingreso Bodega de Depositos	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Salida Bodega de Depositos	-1	1,70		2,20	M2	-3,74	
	(-) Puerta Baños Publicos	-2	0,80		2,20	M2	-3,52	
	b) Muro Interno Comedero	1	29,40		6,30	M2	185,22	
	c) Muro Bateria de Baños Servicio	2	21,70		4,00	M2	173,60	
	d) Muro Deposito de Basura + Embalaje	1	21,50		4,00	M2	86,00	
	f) Muro Comedor Personal	1	17,00		4,00	M2	68,00	

	g) Muro Lavado de Ollas	1	13,90		4,00	M2	55,60	
	h) Muro Cocina + Pasillo	1	71,40		4,00	M2	285,60	
	i) Muro Cocina Fria Pasteleria	1	14,40		4,00	M2	57,60	
	j) Muro Cuarto Frio	1	13,60		4,00	M2	54,40	
	k) Muro Bodega de Depositos	1	19,80		4,00	M2	79,20	
	l) Muro Bateria de Baños Publicos	1	21,70		4,00	M2	86,80	965,40
REVOQUE EXTERIOR CAL - CEMENTO								
	a) Muro Exterior	1	Area	608,50		M2	608,50	
	(-) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	-1	53,00		2,60	M2	-137,80	
	(-) Puerta Ingreso Servicio	-1	1,20		2,20	M2	-2,64	
	(-) Puerta de Ingreso Principal + Ventanal Fronta	-2	Area	152,35		M2	-304,70	163,36
REVESTIMIENTO DE CERÁMICA ESMALTADA								
	a) Bateria de Baños Publico y Servicio	2	21,70		2,00	M2	86,80	
	(-) Puerta Baño	-2	0,80		2,20	M2	-3,52	83,28
ZOCALO DE CERAMICA								
	a) Comedero	1	28,40			ML	28,40	
	d) Deposito de Basura + Embalaje	1	20,50			ML	20,50	
	f) Comedor Personal	1	16,20			ML	16,20	
	g) Lavado de Ollas	1	13,00			ML	13,00	
	h) Cocina + Pasillo	1	69,85			ML	69,85	
	i) Cocina Fria Pasteleria	1	13,40			ML	13,40	
	j) Cuarto Frio	1	12,80			ML	12,80	
	k) Bodega de Depositos	1	18,00			ML	18,00	192,15
INST. ELECTRICA: ILUMINACION INCANDESCENTE								
	a) Deposito de Basura + Embalaje	1	2,00			PT O	2,00	
	b) Comedor Personal	1	2,00			PT O	2,00	
	c) Lavado de Ollas	1	1,00			PT O	1,00	
	d) Cocina + Pasillo	1	10,00			PT O	10,00	
	e) Cocina Fria Pasteleria	1	1,00			PT O	1,00	
	f) Cuarto Frio	1	1,00			PT O	1,00	
	g) Bodega de Depositos	1	1,00			PT O	1,00	
	h) Bar	1	1,00			PT O	1,00	19,00
INST. ELECTRICA: ILUMINACION FLUORECENTE								
	a) Comedero	1	15,00			PT O	15,00	
	b) Bateria de Baños Publicos	1	2,00			PT O	2,00	
	c) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PT O	2,00	19,00

INST. ELECTRICA: SPOT DE EMBUTIR								
	a) Comedero	1	20,00			PT O	20,00	
	b) Cocina + Pasillo	1	18,00			PT O	18,00	38,00
SALIDA DE TELEFONO								
	a) Bar	1	1,00			PT O	1,00	1,00
TOMACORRIENTES DOBLE								
	a) Deposito de Basura + Embalaje	1	2,00			PT O	2,00	
	b) Comedor Personal	1	2,00			PT O	2,00	
	c) Lavado de Ollas	1	2,00			PT O	2,00	
	d) Cocina + Pasillo	1	15,00			PT O	15,00	
	e) Cocina Fria Pasteleria	1	2,00			PT O	2,00	
	f) Cuarto Frio	1	2,00			PT O	2,00	
	g) Bodega de Depositos	1	2,00			PT O	2,00	
	h) Comedero	1	4,00			PT O	4,00	
	i) Bateria de Baños Publicos	1	2,00			PT O	2,00	
	j) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PT O	2,00	
	k) Bar	1	4,00			PT O	4,00	39,00
PROV. Y COL. DE VENTILADOR DE TECHO SIN LUZ								
	a) Comedero	1	10,00			PT O	10,00	
	b) Cocina	1	5,00			PT O	5,00	15,00
PROV. Y COL. DE APAGADOR SIMPLE								
	a) Deposito de Basura + Embalaje	1	1,00			PT O	1,00	
	b) Comedor Personal	1	1,00			PT O	1,00	
	c) Lavado de Ollas	1	1,00			PT O	1,00	
	d) Cocina Fria Pasteleria	1	1,00			PT O	1,00	
	e) Cuarto Frio	1	1,00			PT O	1,00	
	f) Bodega de Depositos	1	1,00			PT O	1,00	
	g) Comedero	1	1,00			PT O	1,00	
	h) Bar	1	1,00			PT O	1,00	8,00

PROV. Y COL. DE APAGADOR DOBLE								
	a) Comedero	1	8,00			PZ A	8,00	
	b) Bateria de Baños Publicos	1	2,00			PZ A	2,00	
	c) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PZ A	2,00	12,00
PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE LUZ								
	a) Medidor de Luz	1	1,00			PZ A	1,00	1,00
CAJA DE DISTRIBUCION DE TERMICOS								
	a) Caja de Distribución de Térmicos	1	1,00			PZ A	1,00	1,00
INSTALACION AGUA POTABLE								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	9,00			PT O	9,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	4,00			PT O	4,00	13,00
INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	4,00			PT O	4,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PT O	2,00	6,00
INSTALACION SANIT. (DESAGUE) PVC D=2"								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	25,00			ML	25,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	26,55			ML	26,55	51,55
INSTALACION SANIT. (DESAGUE) PVC D=4"								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	18,00			ML	18,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	19,85			ML	19,85	37,85
PROV. Y COL. DE PORTAPELERO PARA BAÑO								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	3,00			PZ A	3,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PZ A	2,00	5,00
PROV. Y COL. DE JABONERA PARA BAÑO								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	3,00			PZ A	3,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PZ A	2,00	5,00
PROV. Y COL. DE TOHALLERO PARA BAÑO								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	1,00			PZ A	1,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	1,00			PZ A	1,00	2,00

REJILLA DE PISO								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	1,00			PZ A	1,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	1,00			PZ A	1,00	
	c) Cocina	1	1,00			PZ A	1,00	
	d) Cocina Fria	1	1,00			PZ A	1,00	4,00
PROV. Y COL. DE INODORO								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	3,00			PZ A	3,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PZ A	2,00	5,00
PROV. Y COL. DE LAVAMANOS								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	4,00			PZ A	4,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PZ A	2,00	6,00
PROV. Y COL. DE URINARIOS								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	1,00			PZ A	1,00	1,00
PROV. Y COL. DE BACHAS								
	a) Cocina	1	4,00			PZ A	4,00	
	a) Lavado de Ollas	1	2,00			PZ A	2,00	6,00
CAMARA INSPECCION DE H° C° (60X60)								
	a) Camara de Inspección	1	15,00			PZ A	15,00	15,00
PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE AGUA								
	a) Medidor de Agua	1	1,00			PZ A	1,00	1,00
PROV. Y COL DE TERMOTANQUE								
	a) Termotanque	1	1,00			PZ A	1,00	1,00
PINTURA LATEX INTERIOR								
	(-) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	-1	53,00		2,60	M2	-137,80	
	(-) Puerta Ingreso Servicio	-1	1,20		2,20	M2	-2,64	
	(-) Puerta Baños Servicio	-2	0,80		2,20	M2	-3,52	
	(-) Puerta Corrediza Deposito de Basura	-1	1,30		2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Clasificacion de Basura y Embalaje	-1	1,30		2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Comedor Personal	-1	1,30		2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Lavado de Ollas	-1	1,10		2,20	M2	-2,42	
	(-) Puerta Corrediza Cuarto Frio	-1	1,10		2,20	M2	-2,42	
	(-) Puerta Ingreso Bodega de Depositos	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	

	(-) Puerta Salida Bodega de Depositos	-1	1,70		2,20	M2	-3,74	
	(-) Puerta Baños Publicos	-2	0,80		2,20	M2	-3,52	
	b) Muro Interno Comedero	1	29,40		6,30	M2	185,22	
	c) Muro Bateria de Baños Servicio	2	21,70		4,00	M2	173,60	
	d) Muro Deposito de Basura + Embalaje	1	21,50		4,00	M2	86,00	
	f) Muro Comedor Personal	1	17,00		4,00	M2	68,00	
	g) Muro Lavado de Ollas	1	13,90		4,00	M2	55,60	
	h) Muro Cocina + Pasillo	1	71,40		4,00	M2	285,60	
	i) Muro Cocina Fria Pasteleria	1	14,40		4,00	M2	57,60	
	j) Muro Cuarto Frio	1	13,60		4,00	M2	54,40	
	k) Muro Bodega de Depositos	1	19,80		4,00	M2	79,20	
	l) Muro Bateria de Baños Publicos	1	21,70		4,00	M2	86,80	965,40
PINTURA LATEX EXTERIOR								
	a) Muro Exterior	1	Area	608,50		M2	608,50	
	(-) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	-1	53,00		2,60	M2	-137,80	
	(-) Puerta Ingreso Servicio	-1	1,20		2,20	M2	-2,64	
	(-) Puerta de Ingreso Principal + Ventanal Frontañ	-2	Area	152,35		M2	-304,70	163,36
PROV. Y COL. DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO								
	a) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	1	53,00		2,60	M2	137,80	
	b) Puerta de Ingreso Principal + Ventanal Frontal	2	Area	152,35		M2	304,70	442,50
PROV. Y COL. DE PUERTAS DE MADERA								
	a) Puerta Ingreso Servicio	1	1,20		2,20	M2	2,64	
	b) Puerta Baños Servicio	2	0,80		2,20	M2	3,52	
	c) Puerta Corrediza Deposito de Basura	1	1,30		2,20	M2	2,86	
	d) Puerta Corrediza Clasificacion de Basura y Embalaje	1	1,30		2,20	M2	2,86	
	e) Puerta Corrediza Comedor Personal	1	1,30		2,20	M2	2,86	
	f) Puerta Corrediza Lavado de Ollas	1	1,10		2,20	M2	2,42	
	g) Puerta Corrediza Cuarto Frio	1	1,10		2,20	M2	2,42	
	h) Puerta Ingreso Bodega de Depositos	1	0,90		2,20	M2	1,98	
	i) Puerta Salida Bodega de Depositos	1	1,70		2,20	M2	3,74	
	j) Puerta Baños Publicos	2	0,80		2,20	M2	3,52	28,82
PROV. Y COL. DE VIDRIO CRISTAL GLASS SUPERDUAL								
	a) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	1	53,00		2,60	M2	137,80	
	b) Puerta de Ingreso Principal + Ventanal Frontal	2	Area	152,35		M2	304,70	442,50
PROV. Y COLOC. DE CESPED SOBRE CUBIERTA								
	a) Ray Grass	1	Area	165,85		M2	165,85	165,85
PROV. Y COL. PANELES DE AGLOMERADO								
	a) Bateria de Baños Publicos	3	1,20		2,00	M2	7,20	
	b) Bateria de Baños Servicio	3	1,20		2,00	M2	7,20	14,40

PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO: COMPLEJO TURISTICO ENOLOGICO

MODULO : BODEGA Y LABORATORIOS

#	DESCRIPCIÓN DE ITEM	UND	CANT	UNIT	PARCIA L
1	REPLANTEO Y TRAZADO	M2	75,25	4,35	327,34
2	EXCAVACION SOTANO	M3	14,43	30,82	444,73
3	RELLENO Y COMPACTADO MANUAL	M3	6,05	16,00	96,80
4	RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUEO	M3	2,70	34,37	92,80
5	ZAPATAS DE H° C°	M3	2,45	1798,94	4407,40
6	COLUMNAS DE BAMBÚ D: 17 CM	M3	1,16	2750,92	3191,07
7	VIGA DE FUNDACIÓN H° A°	M3	2,84	1853,35	5263,51
8	VIGA DE H° A°	M3	6,58	2651,06	17443,97
9	COLUMNAS DE MADERA	M3	0,34	2000,00	680,00
10	LOSA DE H° A°	M2	106,45	250,00	26612,50
11	MURO DE CONTENCIÓN DE H° A°	M2	82,62	72,42	5983,34
12	CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO	M2	66,25	83,15	5508,69
13	PISO MOSAICO ALTO TRAFICO	M2	66,25	144,94	9602,28
14	CIELO FALSO AMSTRONG C/ PERFLERIA JAVELINE	M2	50,80	284,93	14474,44
15	MESON DE H°A° REVESTIDO CON AZULEJO	M2	3,33	302,48	1007,26
16	REVOQUE INTERIOR DE YESO	M2	54,99	40,34	2218,30
17	REVOQUE EXTERIOR CAL - CEMENTO	M2	41,51	75,46	3132,34
18	REVESTIMIENTO DE CERÁMICA ESMALTADA	M2	19,39	178,67	3464,41
19	ZOCALO DE CERAMICA	ML	19,20	27,76	532,99
20	INST. ELECTRICA: ILUMINACION INCANDESCENTE	PTO	5,00	206,15	1030,75
21	INST. ELECTRICA: SPOT DE EMBUTIR	PTO	2,00	102,08	204,16
22	SALIDA DE TELEFONO	PTO	1,00	249,22	249,22
23	TOMACORRIENTES DOBLE	PZA	6,00	86,04	516,24
24	PROV. Y COL. DE VENTILADOR DE TECHO SIN LUZ	PTP	1,00	480,13	480,13
25	PROV. Y COL. DE APAGADOR SIMPLE	PZA	2,00	156,02	312,04
26	PROV. Y COL. DE APAGADOR DOBLE	PZA	5,00	163,71	818,55
27	PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE LUZ	PZA	1,00	306,63	306,63
28	CAJA DE DISTRIBUCION DE TERMICOS	PZA	1,00	306,63	306,63
29	INSTALACION AGUA POTABLE	PTO	3,00	230,32	690,96
30	INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE	PTO	2,00	261,44	522,88
31	INSTALACION SANIT. (DESAGUE) PVC D=2"	M	8,85	126,37	1118,37
32	INSTALACION SANIT. (DESAGUE) PVC D=4"	M	6,00	168,21	1009,26
33	PROV. Y COL. DE PORTAPAPELERO PARA BAÑO	PZA	1,00	71,45	71,45
34	PROV. Y COL. DE JABONERA PARA BAÑO	PZA	1,00	71,45	71,45
35	PROV. Y COL. DE TOHALLERO PARA BAÑO	PZA	1,00	86,77	86,77
36	REJILLA DE PISO	PZA	1,00	96,12	96,12
37	PROV. Y COL. DE INODORO	PZA	1,00	707,16	707,16
38	PROV. Y COL. DE LAVAMANOS	PZA	4,00	1178,47	4713,88
39	CAMARA INSPECCION DE H° C° (60X60)	PZA	4,00	507,90	2031,60
40	PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE AGUA	PZA	1,00	701,46	701,46
41	PROV. Y COL DE TERMOTANQUE	PZA	1,00	3739,46	3739,46
42	PINTURA LATEX INTERIOR	M2	54,99	18,57	1021,16
43	PINTURA LATEX EXTERIOR	M2	41,51	21,31	884,58

44	PROV. Y COL. DE PUERTAS DE ALUMINIO	M2	18,66	654,60	12214,84
45	PROV. Y COL. DE VENTANAS DE ALUMINIO	M2	13,54	654,64	8863,83
46	PROV. Y COL. DE VIDRIO CRISTAL GLASS SUPERDUAL	M2	32,30	655,52	21173,30
47	RAMPA DE H° A°	PZA	106,45	582,41	61997,54
48	PROV. Y COLOC. DE PANELES FOTOVOITAICOS	PZA	3,00	2500,00	7500,00
49	ESTRUCTURA METALICA	M2	15,45	580,00	8961,00
50	BARANDA DE MURO RECICLADO	M2	13,20	350,00	4620,00
51	PROV. Y COLOCADO DE VIDRIO RECICLADO	M2	13,20	485,00	6402,00
TOTAL PRESUPUESTO					257907,60

Son: Doscientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Siete con 60/100 Bolivianos

PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO: COMPLEJO TURISTICO ENOLOGICO

MODULO : RESTAURANTE Y ADMINISTRACIÓN

#	DESCRIPCIÓN DE ITEM	UND.	CANT.	UNIT.	PARCIAL
1	REPLANTEO Y TRAZADO	M2	684,85	4,35	2979,10
2	EXCAVACION MANUAL	M3	143,90	30,82	4435,00
3	RELLENO Y COMPACTADO MANUAL	M3	81,00	16,00	1296,00
4	RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUEO	M3	27,00	34,37	927,99
5	ZAPATAS DE H° C°	M3	25,20	1798,94	45333,29
6	ESTRUCTURA METALICA	PZA	9,22	2750,92	25363,48
7	VIGA DE FUNDACIÓN H° A°	M3	17,95	1853,35	33267,63
8	VIGAS DE H° A°	M3	23,93	2651,06	63439,87
9	ESPEJO DE AGUA	M3	362,00	88,11	31895,82
10	CUBIERTA DE H° A°	M2	750,00	145,83	109372,50
11	MURO EXTERIOR DE VIDRIO	M2	288,65	170,21	49131,12
12	MURO DE LADRILLO ECOLOGICO	M2	575,20	72,42	41655,98
13	CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO	M2	641,67	83,15	53354,86
14	PISO MOSAICO	M2	602,67	144,94	87350,99
15	PISO C/ CERAMICA P/ BAÑOS	M2	39,00	63,85	2490,15
16	CIELO FALSO ARMSTRONG C/ PEFILERIA JAVELINE	M2	641,67	284,93	182831,03
17	MESON D/ H° A° C/ REVESTIMIENTO AZULEJO BLANCO	M2	27,18	302,48	8221,41
18	REVOQUE INTERIOR DE YESO	M2	965,40	40,34	38944,24
19	REVOQUE EXTERIOR (CAL Y CEMENTO)	M2	163,36	75,46	12327,15
20	REVEST. MURO C/ CERAMICA ESMALTADA	M2	83,28	178,67	14879,64
21	ZOCALO DE CERAMICA	ML	192,15	27,76	5334,08
22	INST. ELECTRICA ILUMINACIÓN INCANDESCENTE	PTO	19,00	206,15	3916,85
23	INST. ELECTRICA ILUMINACIÓN FLUORECENTE	PTO	19,00	328,87	6248,53
24	INST. ELECTRICA SPOT DE EMBUTIR	PTO	38,00	102,08	3879,04
25	INST. DE TELEFONO	PTO	1,00	249,22	249,22
26	TOMACORRIENTES DOBLE	PZA	39,00	86,04	3355,56
27	PROV. Y COLOC. DE VENTILADOR DE TECHO SIN LUZ	PTO	15,00	480,13	7201,95
28	PROV. Y COLOC. DE APAGADOR SIMPLE	PZA	8,00	156,02	1248,16

29	PROV. Y COLOC. DE APAGADOR DOBLE	PZA	12,00	163,71	1964,52
30	PROV. Y COLOC. DE MEDIDOR DE LUZ	PZA	1,00	306,63	306,63
31	CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE TERMICOS	PZA	1,00	306,63	306,63
32	INSTALACIÓN AGUA POTABLE	PTO	13,00	230,32	2994,16
33	INSTALACIÓN AGUA CALIENTE	PTO	6,00	261,44	1568,64
34	INST. SANITARIA DESAGUE DE PVC 2"	M	51,55	126,37	6514,37
35	INST. SANITARIA DESAGUE DE PVC 4"	M	37,80	168,21	6358,34
36	PROV. Y COLOC. PORTAPAPELERO PARA BAÑO	PZA	5,00	71,45	357,25
37	PROV. Y COLOC. JABONERA PARA BAÑO	PZA	5,00	71,45	357,25
38	PROV. Y COLOC. TOALLERO PARA BAÑO	PZA	2,00	86,77	173,54
39	REJILLA DE PISO	PZA	4,00	96,12	384,48
40	PROV. Y COLOC. INODORO TANQUE BAJO	PZA	5,00	707,16	3535,80
41	PROV. Y COLOC. LAVAMANO C/ GRIFERIA	PZA	6,00	1178,47	7070,82
42	PROV. Y COLOC. DE URINARIOS	PZA	1,00	446,49	446,49
43	PROV. Y COLOC. DE BACHAS	PZA	6,00	417,17	2503,02
44	CAMARA DE INSP. DE LADRILLO GAMBOTE	PZA	15,00	507,90	7618,50
45	PROV. Y COLOC. DE MEDIDOR DE AGUA	PZA	1,00	701,46	701,46
46	PROV. Y COLOC. DE TERMOTANQUE	PZA	1,00	3739,46	3739,46
47	PINTURA LATEX INTERIOR	M2	965,40	18,57	17927,48
48	PINTURA LATEX EXTERIOR	M2	163,36	21,31	3481,20
49	PROV. Y COLOC. PUERTA Y VENTANAS DE ALUMINIO	M2	442,50	654,60	289660,50
50	PROV. Y COLOC. DE PUERTAS DE MADERA	M2	28,82	716,10	20638,00
51	PROV. Y COLOC. DE VIDRIO CRISTAL GLASS SUPERDUAL	M2	442,50	655,52	290067,60
52	PROV. Y COLOC. PANELES FOTOVOLTAICOS	M2	165,85	582,41	96592,70
53	PROV. Y COLOC. PANELES DE AGLOMERADO	M2	14,40	293,54	4226,98
TOTAL PRESUPUESTO					1610426,45

Son: Un Millón Seiscientos Seis Mil Cuatrocientos Veintiséis con 45/100 Bolivianos

PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO: COMPLEJO TURISTICO

MODULO : SALA DE CATAS Y MUSEO

#	DESCRIPCIÓN DE ITEM	UND.	CANT.	UNIT.	PARCIAL
1	REPLANTEO Y TRAZADO	M2	684,85	4,35	2979,10
2	EXCAVACION MANUAL	M3	143,90	30,82	4435,00
3	RELLENO Y COMPACTADO MANUAL	M3	81,00	16,00	1296,00
4	RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUEO	M3	27,00	34,37	927,99
5	ZAPATAS DE H° C°	M3	25,20	1798,94	45333,29
6	COLUMNAS DE H° A°	M3	9,22	2750,92	25363,48
7	VIGA DE FUNDACIÓN H° A°	M3	17,95	1853,35	33267,63
8	VIGAS DE H°A°	M3	23,93	2651,06	63439,87
9	ESPEJO DE AGUA	M3	362,00	88,11	31895,82
10	CUBIERTA DE H°A°	M2	750,00	145,83	109372,50
11	CUBIERTA ENVOLVENTE DE VIDRIO DOBLE	M2	288,65	170,21	49131,12
12	MURO DE LADRILLO INTERIOR	M2	575,20	72,42	41655,98
13	CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO	M2	641,67	83,15	53354,86
14	PISO MOSAICO	M2	602,67	144,94	87350,99
15	PISO C/ CERAMICA P/ BAÑOS	M2	39,00	63,85	2490,15
16	CIELO FALSO ARMSTRONG C/ PEFILERIA JAVELINE	M2	641,67	284,93	182831,03
17	MESON D/ H°A° C/ REVESTIMIENTO AZULEJO BLANCO	M2	27,18	302,48	8221,41
18	REVOQUE INTERIOR DE YESO	M2	965,40	40,34	38944,24
19	REVOQUE EXTERIOR (CAL Y CEMENTO)	M2	163,36	75,46	12327,15
20	REVEST. MURO C/ CERAMICA ESMALTADA	M2	83,28	178,67	14879,64
21	ZOCALO DE CERAMICA	ML	192,15	27,76	5334,08
22	INST. ELECTRICA ILUMINACIÓN INCANDESCENTE	PTO	19,00	206,15	3916,85
23	INST. ELECTRICA ILUMINACIÓN FLUORECENTE	PTO	19,00	328,87	6248,53
24	INST. ELECTRICA SPOT DE EMBUTIR	PTO	38,00	102,08	3879,04
25	INST. DE TELEFONO	PTO	1,00	249,22	249,22
26	TOMACORRIENTES DOBLE	PZA	39,00	86,04	3355,56
27	PROV. Y COLOC. DE VENTILADOR DE TECHO SIN LUZ	PTO	15,00	480,13	7201,95
28	PROV. Y COLOC. DE APAGADOR SIMPLE	PZA	8,00	156,02	1248,16
29	PROV. Y COLOC. DE APAGADOR DOBLE	PZA	12,00	163,71	1964,52
30	PROV. Y COLOC. DE MEDIDOR DE LUZ	PZA	1,00	306,63	306,63
31	CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE TERMICOS	PZA	1,00	306,63	306,63
32	INSTALACIÓN AGUA POTABLE	PTO	13,00	230,32	2994,16
33	INSTALACIÓN AGUA CALIENTE	PTO	6,00	261,44	1568,64
34	INST. SANITARIA DESAGUE DE PVC 2"	M	51,55	126,37	6514,37
35	INST. SANITARIA DESAGUE DE PVC 4"	M	37,80	168,21	6358,34
36	PROV. Y COLOC. PORTAPAPELERO PARA BAÑO	PZA	5,00	71,45	357,25
37	PROV. Y COLOC. JABONERA PARA BAÑO	PZA	5,00	71,45	357,25
38	PROV. Y COLOC. TOHALLERO PARA BAÑO	PZA	2,00	86,77	173,54
39	REJILLA DE PISO	PZA	4,00	96,12	384,48
40	PROV. Y COLOC. INODORO TANQUE BAJO	PZA	5,00	707,16	3535,80
41	PROV. Y COLOC. LAVAMANO C/ GRIFERIA	PZA	6,00	1178,47	7070,82
42	PROV. Y COLOC. DE URINARIOS	PZA	1,00	446,49	446,49
43	PROV. Y COLOC. DE BACHAS	PZA	6,00	417,17	2503,02

44	CAMARA DE INSP. DE LADRILLO GAMBOTE	PZA	15,00	507,90	7618,50
45	PROV. Y COLOC. DE MEDIDOR DE AGUA	PZA	1,00	701,46	701,46
46	PROV. Y COLOC. DE TERMOTANQUE	PZA	1,00	3739,46	3739,46
47	PINTURA LATEX INTERIOR	M2	965,40	18,57	17927,48
48	PINTURA LATEX EXTERIOR	M2	163,36	21,31	3481,20
49	PROV. Y COLOC. PUERTA Y VENTANAS DE ALUMINIO	M2	442,50	654,60	289660,50
50	PROV. Y COLOC. DE PUERTAS DE MADERA	M2	28,82	716,10	20638,00
51	PROV. Y COLOC. DE VIDRIO CRISTAL GLASS SUPERDUAL	M2	442,50	655,52	290067,60
52	PROV. Y COLOC. DE ESTRUCTURA METALICA	PZA	165,85	582,41	96592,70
53	PROV. Y COLOC. PANELES FOTOVOLTAICOS	M2	14,40	293,54	4226,98
TOTAL PRESUPUESTO					1610426,45

Son: Un Millón Seiscientos Seis Mil Cuatrocientos Veintiséis con 45/100 Bolivianos

PRESUPUESTO GENERAL

ITEM	IMPORTE
ADMINISTRACION	257.907,60
RESTAURANT	1.610.426,45
BODEGA Y LABORATORIOS	4.566.479,61
SALA DE CATAS Y MUSEO	1.610.426,45
COSTO TOTAL DE OBRA	8.045.240,10

Son: Ocho Millones cuarenta y cinco mil docientos cuarenta con 10/100 Bolivianos.