

CENTRO NAUTICO								
ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	No PARTES IGUALES	DIMENCIONES			UNIDAD	CANTIDADES	
			LARGO	ANCHO	ALTURA		PARCIALES	TOTALES
TRABAJOS PRELIMINARES								
1	REPLANTEO Y TRAZADO							
	a) Centro Nautico	1	Área =	8568,17		M2	8568,17	8568,17
MOVIMIENTO DE TIERRAS								
2	EXCAVACION C/ RETROEXCAVADORA							
	a) Area Inundable	1	671,50		1,50	M3	1007,25	1007,25
3	EXCAVACIÓN MANUAL							
	Zapatas de 2,00 x 1.50	97	2,00	1,50	2,00	M3	582,00	
	Muro de Contención	2	50,00	0,80	8,40	M3	672,00	
	Bloque Area Inundable							
	a) Sobre-Cimiento Eje 1	1	66,50	0,20	0,40	M3	5,32	
	b) Sobre-Cimiento Eje 2	1	66,50	0,20	0,40	M3	5,32	
	c) Sobre-Cimiento Eje 3	1	66,50	0,20	0,40	M3	5,32	
	d) Sobre-Cimiento Eje 4	1	20,90	0,20	0,40	M3	1,67	
	e) Sobre-Cimiento Eje 5	1	18,60	0,20	0,40	M3	1,49	
	f) Sobre-Cimiento Eje 6	1	16,30	0,20	0,40	M3	1,30	
	g) Sobre-Cimiento Eje 7	1	33,90	0,20	0,40	M3	2,71	
	h) Sobre-Cimiento Eje 8	1	36,90	0,20	0,40	M3	2,95	
	i) Sobre-Cimiento Eje 9	1	35,70	0,20	0,40	M3	2,86	
	j) Sobre-Cimiento Eje 10	1	15,30	0,20	0,40	M3	1,22	
	k) Sobre-Cimiento Eje 11	1	16,80	0,20	0,40	M3	1,34	
	l) Sobre-Cimiento Eje A	1	52,30	0,20	0,40	M3	4,18	
	m) Sobre-Cimiento Eje B	1	56,05	0,20	0,40	M3	4,48	
	n) Sobre-Cimiento Eje C	1	63,85	0,20	0,40	M3	5,11	
	o) Sobre-Cimiento Eje D	1	52,10	0,20	0,40	M3	4,17	
	p) Sobre-Cimiento Eje E	1	21,95	0,20	0,40	M3	1,76	
	q) Sobre-Cimiento Eje F	1	21,35	0,20	0,40	M3	1,71	
	r) Sobre-Cimiento Eje G	1	22,00	0,20	0,40	M3	1,76	
	s) Sobre-Cimiento Eje H	1	18,70	0,20	0,40	M3	1,50	
	t) Sobre-Cimiento Eje I	1	12,99	0,20	0,40	M3	1,04	
	u) Sobre-Cimiento Eje J	1	22,00	0,20	0,40	M3	1,76	
	u) Sobre-Cimiento Eje J1	1	27,39	0,20	0,40	M3	2,19	
	v) Sobre-Cimiento Eje K	1	22,00	0,20	0,40	M3	1,76	
	v) Sobre-Cimiento Eje K1	1	32,05	0,20	0,40	M3	2,56	
	w) Sobre-Cimiento Eje L	1	22,00	0,20	0,40	M3	1,76	
	w) Sobre-Cimiento Eje L1	1	36,95	0,20	0,40	M3	2,96	
	x) Sobre-Cimiento Eje M	1	22,00	0,20	0,40	M3	1,76	
	Bloque Muelle							
	a) Sobre-Cimiento Eje 1	1	63,75	0,20	0,40	M3	5,10	
	b) Sobre-Cimiento Eje 2	1	21,40	0,20	0,40	M3	1,71	
	c) Sobre-Cimiento Eje 3	1	45,60	0,20	0,40	M3	3,65	
	d) Sobre-Cimiento Eje 4	1	76,10	0,20	0,40	M3	6,09	
	e) Sobre-Cimiento Eje 5	1	80,30	0,20	0,40	M3	6,42	

	o) Sobre-Cimiento Eje A	1	41,90	0,20	0,40	M3	3,35	
	p) Sobre-Cimiento Eje B	1	10,00	0,20	0,40	M3	0,80	
	q) Sobre-Cimiento Eje C	1	33,25	0,20	0,40	M3	2,66	
	r) Sobre-Cimiento Eje D	1	34,90	0,20	0,40	M3	2,79	
	o) Sobre-Cimiento Eje E	1	29,85	0,20	0,40	M3	2,39	
	p) Sobre-Cimiento Eje F	1	19,50	0,20	0,40	M3	1,56	
	q) Sobre-Cimiento Eje G	1	14,65	0,20	0,40	M3	1,17	
	r) Sobre-Cimiento Eje H	1	23,50	0,20	0,40	M3	1,88	1365,54
4	RELLENO Y COMPACTADO MANUAL							
	Zapatas de 2,00 x 1.50	97	2,00	1,50	2,00	M3	582,00	
	(-)Zapatas de 2.00x1.50	-97	2,00	1,50	0,35	M3	-101,85	
	(-) Columnas Simples de 0.60x0.30	17	0,60	0,30	2,00	M3	20,40	
	(-) Columnas Simples de 0.80x0.30	16	0,80	0,30	2,00	M3	25,60	
	(-) Columnas Dobles	34	0,80	0,30	2,00	M3	54,40	580,55
5	RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUEO							
	a) Ecombros	1				M3	938,84	938,84
OBRA GRUESA								
6	ZAPATAS DE H° A°							
	a) Zapatas de 2,00x1.50	97	2,00	1,50	0,40	M3	116,40	116,40
7	LOSA DE FUNDACIÓN							
	a) Planta Baja	1	437,50		0,20	M3	87,50	87,50
8	COLUMNAS DE H° A°							
	Planta Baja							
	a) Columnas Simples de 0.60x0.30	17	0,60	0,30	5,00	M3	51,00	
	b) Columnas Simples de 0.80x0.30	16	0,80	0,30	5,00	M3	64,00	
	c) Columnas Dobles	34	0,80	0,30	5,00	M3	136,00	
	b) Columnas Simples de Muelle	6	0,60	0,20	4,30	M3	15,48	
	Primer Piso							
	a) Columnas Simples de 0.60x0.30	17	0,60	0,30	5,00	M3	51,00	
	b) Columnas Simples de 0.80x0.30	10	0,80	0,30	5,00	M3	40,00	
	c) Columnas Dobles	94	0,80	0,30	5,00	M3	376,00	
	Segundo Piso							
	c) Columnas Dobles	76	0,80	0,30	5,00	M3	304,00	1037,48
9	VIGA DE FUNDACIÓN H° A°							
	Bloque Area Inundable							
	a) Sobre-Cimiento Eje 1	1	66,50	0,20	0,40	M3	5,32	
	b) Sobre-Cimiento Eje 2	1	66,50	0,20	0,40	M3	5,32	
	c) Sobre-Cimiento Eje 3	1	66,50	0,20	0,40	M3	5,32	
	d) Sobre-Cimiento Eje 4	1	20,90	0,20	0,40	M3	1,67	
	e) Sobre-Cimiento Eje 5	1	18,60	0,20	0,40	M3	1,49	
	f) Sobre-Cimiento Eje 6	1	16,30	0,20	0,40	M3	1,30	
	g) Sobre-Cimiento Eje 7	1	33,90	0,20	0,40	M3	2,71	
	h) Sobre-Cimiento Eje 8	1	36,90	0,20	0,40	M3	2,95	
	i) Sobre-Cimiento Eje 9	1	35,70	0,20	0,40	M3	2,86	
	j) Sobre-Cimiento Eje 10	1	15,30	0,20	0,40	M3	1,22	
	k) Sobre-Cimiento Eje 11	1	16,80	0,20	0,40	M3	1,34	

	l) Sobre-Cimiento Eje A	1	52,30	0,20	0,40	M3	4,18	
	m) Sobre-Cimiento Eje B	1	56,05	0,20	0,40	M3	4,48	
	n) Sobre-Cimiento Eje C	1	63,85	0,20	0,40	M3	5,11	
	o) Sobre-Cimiento Eje D	1	52,10	0,20	0,40	M3	4,17	
	p) Sobre-Cimiento Eje E	1	21,95	0,20	0,40	M3	1,76	
	q) Sobre-Cimiento Eje F	1	21,35	0,20	0,40	M3	1,71	
	r) Sobre-Cimiento Eje G	1	22,00	0,20	0,40	M3	1,76	
	s) Sobre-Cimiento Eje H	1	18,70	0,20	0,40	M3	1,50	
	t) Sobre-Cimiento Eje I	1	12,99	0,20	0,40	M3	1,04	
	u) Sobre-Cimiento Eje J	1	22,00	0,20	0,40	M3	1,76	
	u) Sobre-Cimiento Eje J1	1	27,39	0,20	0,40	M3	2,19	
	v) Sobre-Cimiento Eje K	1	22,00	0,20	0,40	M3	1,76	
	v) Sobre-Cimiento Eje K1	1	32,05	0,20	0,40	M3	2,56	
	w) Sobre-Cimiento Eje L	1	22,00	0,20	0,40	M3	1,76	
	w) Sobre-Cimiento Eje L1	1	36,95	0,20	0,40	M3	2,96	
	x) Sobre-Cimiento Eje M	1	22,00	0,20	0,40	M3	1,76	
	Bloque Muelle							
	a) Sobre-Cimiento Eje 1	1	63,75	0,20	0,40	M3	5,10	
	b) Sobre-Cimiento Eje 2	1	21,40	0,20	0,40	M3	1,71	
	c) Sobre-Cimiento Eje 3	1	45,60	0,20	0,40	M3	3,65	
	d) Sobre-Cimiento Eje 4	1	76,10	0,20	0,40	M3	6,09	
	e) Sobre-Cimiento Eje 5	1	80,30	0,20	0,40	M3	6,42	
	o) Sobre-Cimiento Eje A	1	41,90	0,20	0,40	M3	3,35	
	p) Sobre-Cimiento Eje B	1	10,00	0,20	0,40	M3	0,80	
	q) Sobre-Cimiento Eje C	1	33,25	0,20	0,40	M3	2,66	
	r) Sobre-Cimiento Eje D	1	34,90	0,20	0,40	M3	2,79	
	o) Sobre-Cimiento Eje E	1	29,85	0,20	0,40	M3	2,39	
	p) Sobre-Cimiento Eje F	1	19,50	0,20	0,40	M3	1,56	
	q) Sobre-Cimiento Eje G	1	14,65	0,20	0,40	M3	1,17	
	r) Sobre-Cimiento Eje H	1	23,50	0,20	0,40	M3	1,88	111,54
10	LOSA CASETONADA DE H°A°							
	a) Losa Planta Baja/Primer Piso	1	Area	3675,30	0,80	M3	2940,24	
	b) Losa Primer Piso/Segundo Piso	1	Area	2218,18	0,80	M3	1774,54	4714,78
11	CUBIERTA DE LOSA CASETONADA DE H°A°							
	a) Cubierta	1	Area	6673,75	0,80	M3	5339,00	5339,00
12	VIGA PRETENSADA DE H°A°							
	a) Primer Losa (Piscina Hidromasaje)	2	32,00	0,20	1,00	M3	12,80	
	a) Primer Losa (Piscina Hidromasaje)	3	33,40	0,20	1,00	M3	20,04	32,84
13	MURO DE LADRILLO 6h e=0.18							
	Planta Baja							
	a) Patio de Maniobras	1	30,10		5,00	M2	150,50	
	b) Control	1	19,35		5,00	M2	96,75	
	c) Deposito	1	27,17		5,00	M2	135,85	
	d) Cocineta	1	9,90		5,00	M2	49,50	
	e) Dormitorio	1	9,10		5,00	M2	45,50	
	f) Bateria de Baños Hombres	1	28,80		5,00	M2	144,00	
	g) Bateria de Baños Mujeres	1	28,80		5,00	M2	144,00	
	h) Muelle	1	40,70		5,00	M2	203,50	

i) Talleres	1	54,89	5,00	M2	274,45	
j) Deposito 1	1	28,72	5,00	M2	143,60	
k) Control 1	1	12,86	5,00	M2	64,30	
l) Sala de Maquinas	1	8,08	5,00	M2	40,40	
m) Deposito 2	1	26,30	5,00	M2	131,50	
n) Area de Servicio	1	41,03	5,00	M2	205,15	
o) Baño Hombres	1	9,15	5,00	M2	45,75	
p) Baño Mujeres	1	8,39	5,00	M2	41,95	
q) Area de Casilleros	1	9,21	5,00	M2	46,05	
r) Unidad Sanitaria	1	24,01	5,00	M2	120,05	
s) Guías + Servicio de Prestamo de Equipos + Plataform	1	20,16	5,00	M2	100,80	
t) Kayaks	1	88,76	5,00	M2	443,80	
u) Bateria de Baños Hombres 1	1	35,78	5,00	M2	178,90	
v) Bateria de Baños Mujeres 1	1	29,69	5,00	M2	148,45	
w) Area de Casilleros	1	32,02	5,00	M2	160,10	
x) Aula Audiovisual + Escuelas	1	10,30	5,00	M2	51,50	
y) Garaje	1	55,18	5,00	M2	275,90	
(-) Puerta Patio de Maniobras	-1	1,10	2,20	M2	-2,42	
(-) Puerta Control	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Deposito	-1	3,00	2,20	M2	-6,60	
(-) Puerta Cocineta	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Dormitorio	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Talleres	-1	3,00	2,20	M2	-6,60	
(-) Puerta Deposito 1	-1	3,00	2,20	M2	-6,60	
(-) Puerta Control 1	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Sala de Maquinas	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Hall baños	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Baños Hombres	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Baños Mujeres	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Area de Casilleros	-1	3,30	2,20	M2	-7,26	
(-) Puerta Unidad Sanitaria	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Unidad Sanitaria	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Garaje	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
Primer Piso						
a) Recepcion (Area de Exposición)	1	11,00	5,80	M2	63,80	
b) Cocina	1	3,05	5,80	M2	17,69	
c) Deposito (Cocina)	1	9,70	5,80	M2	56,26	
d) Cristaleria (Cocina)	1	6,80	5,80	M2	39,44	
e) Hall Cocina	1	4,80	5,80	M2	27,84	
f) Almacen	1	15,70	5,80	M2	91,06	
g) Camara Fria	1	15,70	5,80	M2	91,06	
h) Area de Servicio	1	102,08	5,80	M2	592,06	
i) Hall Baños	1	4,80	5,80	M2	27,84	
j) Baños Hombres	1	6,80	5,80	M2	39,44	
K) Baños Mujeres	1	14,50	5,80	M2	84,10	
l) Recepcion - Estar	1	10,25	5,80	M2	59,45	
m) Barra + Aera Gastronomica	1	9,40	5,80	M2	54,52	
n) Bateria de Baños Mujeres	1	9,40	5,80	M2	54,52	
o) Bateria de Baños Hombres	1	12,80	5,80	M2	74,24	
p) Bar + Area de Masajes	1	9,20	5,80	M2	53,36	
q) Bateria de Baños Mujeres 1	1	28,40	5,80	M2	164,72	
r) Bateria de Baños Hombres 1	1	14,75	5,80	M2	85,55	

s) Internet	1	6,40	5,80	M2	37,12	
t) Oficina 1-2-3	3	15,50	5,80	M2	269,70	
u) Oficina 4-5-6	3	15,50	5,80	M2	269,70	
v) Deposito	1	12,30	5,80	M2	71,34	
w) Recepcion + Esposicion e Informacion + Implemento	1	7,90	5,80	M2	45,82	
(-) Puerta Deposito (Cocina)	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Cristaleria (Cocina)	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Cocina / Hall	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Cocina / Barra	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Almacen	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Camara Fria	-1	0,80	2,20	M2	-1,76	
(-) Puerta Area de Servicio / Pasillo	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Area de Servicio / Hall Baños	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Baños Hombres	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Bateria Mujeres	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta recepcion / Estar	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Masajes	-3	0,90	2,20	M2	-5,94	
(-) Puerta Ingreso Principal	-3	0,90	2,20	M2	-5,94	
(-) Puerta Oficinas	-6	0,90	2,20	M2	-11,88	
(-) Puerta Deposito	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Ingreso Principal (Recepcion)	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
Segundo Piso						
a) Radio y Control Metereologico	1	15,60	5,60	M2	87,36	
b) Oficina del Capitan	1	23,00	5,60	M2	128,80	
c) Oficina Sub-Oficial	1	23,50	5,60	M2	131,60	
d) Gerencia Administrativa y Financiera	1	24,00	5,60	M2	134,40	
e) Gerencia	1	18,40	5,60	M2	103,04	
f) Sala de Reuniones	1	21,65	5,60	M2	121,24	
g) Sala de Prensa	1	15,70	5,60	M2	87,92	
h) Area de Servicio	1	16,25	5,60	M2	91,00	
i) Hall Baños	1	12,56	5,60	M2	70,34	
j) Baños Hombres	1	16,80	5,60	M2	94,08	
K) Baños Mujeres	1	14,50	5,60	M2	81,20	
l) Recepcion - Estar	1	10,25	5,60	M2	57,40	
m) Administracion + Estar + Lectura + Sala de Exposici	1	9,40	5,60	M2	52,64	
n) Información de Eventos + Oficinas Club Nautico	1	9,40	5,60	M3	52,64	
o) Organizador de Eventos	1	9,40	5,60	M4	52,64	
p) Presidente de Deporte	1	9,40	5,60	M5	52,64	
q) Administración	1	9,40	5,60	M6	52,64	
r) Sala para Instructores	1	9,40	5,60	M7	52,64	
(-) Puerta Radio y Control Metereologico	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Oficina del Capitan	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Oficina Sub-Oficial	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Gerencia	-1	2,40	2,20	M2	-5,28	
(-) Puerta Sala de Reuniones	-1	2,40	2,20	M2	-5,28	
(-) Puerta Sala de Reuniones	-1	2,40	2,20	M2	-5,28	
(-) Puerta Sala de Prensa	-2	3,15	1,00	M2	-6,30	
(-) Puerta Area de Sevicio / Pasillo	-1	1,80	2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Area de Servicio / Hall Baños	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Baños Hombres	-1	2,40	2,20	M2	-5,28	
(-) Puerta Baños Mujeres	-1	2,40	2,20	M2	-5,28	
(-) Puerta Estar - recepcion	-1	2,40	2,20	M2	-5,28	

	(-) Puerta Organizador de Eventos	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Presidente de Deporte	-1	2,40	2,20	M2	-5,28	
	(-) Puerta Administracion	-1	2,40	2,20	M2	-5,28	
	(-) Puerta Sala para Instructores	-1	2,40	2,20	M2	-5,28	7129,08
14	MURO DE CONTECNIÓN DE Ho Co						
	a) Sub Suelo	2	31,35	2,20 9,00	M3	1241,46	1241,46
15	CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO						
	Planta Baja						
	a) Patio de Maniobras	1	Area =	496,11	M2	496,11	
	b) Control	1	Area =	22,97	M2	22,97	
	c) Deposito	1	Area =	63,33	M2	63,33	
	d) Cocineta	1	Area =	12,72	M2	12,72	
	e) Dormitorio	1	Area =	18,88	M2	18,88	
	f) Bateria de Baños Hombres	1	Area =	46,25	M2	46,25	
	g) Bateria de Baños Mujeres	1	Area =	46,25	M2	46,25	
	h) Pasillo (Muelle)	1	Area =	160,00	M2	160,00	
	i) Talleres	1	Area =	159,74	M2	159,74	
	j) Deposito 1	1	Area =	94,52	M2	94,52	
	k) Control 1	1	Area =	14,06	M2	14,06	
	l) Sala de Maquinas	1	Area =	13,37	M2	13,37	
	m) Deposito 2	1	Area =	36,39	M2	36,39	
	n) Area de Servicio	1	Area =	108,20	M2	108,20	
	o) Baño Hombres	1	Area =	9,25	M2	9,25	
	p) Baño Mujeres	1	Area =	7,82	M2	7,82	
	q) Area de Casilleros	1	Area =	16,66	M2	16,66	
	r) Unidad Sanitaria	1	Area =	56,79	M2	56,79	
	s) Guías + Servicio de Prestamo de Equipos + Plataform	1	Area =	437,48	M2	437,48	
	t) Kayaks	1	Area =	1150,97	M2	1150,97	
	u) Bateria de Baños Hombres 1	1	Area =	46,35	M2	46,35	
	v) Bateria de Baños Mujeres 1	1	Area =	46,35	M2	46,35	
	w) Area de Casilleros	1	Area =	193,01	M2	193,01	
	x) Aula Audiovisual + Escuelas	1	Area =	680,11	M2	680,11	
	y) Garaje	1	Area =	163,11	M2	163,11	4100,69
16	ESCALERA DE Ho Ao						
	Planta Baja / Primer Piso						
	a) Patio de Maniobras a recepcion	1	7,80	2,00 0,20	M3	3,12	
	b) Area de Servicio a Area de Servicio	1	10,55	1,50 0,20	M3	3,17	
	c) Kayaks a recepcion	1	8,50	2,00 0,20	M3	3,40	
	Primer Piso / Segundo Piso						
	a) Area de Servicio a Area de Servicio	1	10,55	1,50 0,20	M3	3,17	
	b) Area Comercial a Club Nautico	1	9,65	2,00 0,20	M3	3,86	16,71
17	MURO DE Ho Ao P/ ASCENSOR						
	Planta Baja						
	a) Area de Servicio	1	10,45	0,20 5,00	M3	10,45	
	Primer Piso						
	a) Area de Servicio	1	10,45	0,20 5,00	M3	10,45	
	Segundo Piso						
	a) Area de Servicio	1	10,45	0,20 5,00	M3	10,45	31,35

18	RAMPA DE Ho Ao						
	Planta Baja						
	a) Rampa Muelle	1	17,45	1,50	0,20	M3	5,24
	b) Rampa Kayaks	1	21,47	2,50	0,20	M3	10,74
	c) Rampa Kayaks a Primer Piso	1	43,95	1,50	0,20	M3	13,19
	Primer Piso / Segundo Piso						
	a) Rampa de Exposición e Información a Oficinas de Cl	1	52,53	1,50	0,20	M3	15,76
							44,91
OBRA FINA							
19	PISO DE CERAMICO NACIONAL						
	Planta Baja						
	a) Patio de Maniobras	1	Area =	496,11		M2	496,11
	b) Control	1	Area =	22,97		M2	22,97
	c) Deposito	1	Area =	63,33		M2	63,33
	d) Cocineta	1	Area =	12,72		M2	12,72
	e) Dormitorio	1	Area =	18,88		M2	18,88
	f) Pasillo (Muelle)	1	Area =	160,00		M2	160,00
	g) Talleres	1	Area =	159,74		M2	159,74
	h) Deposito 1	1	Area =	94,52		M2	94,52
	i) Control 1	1	Area =	14,06		M2	14,06
	j) Sala de Maquinas	1	Area =	13,37		M2	13,37
	k) Deposito 2	1	Area =	36,39		M2	36,39
	l) Area de Servicio	1	Area =	108,20		M2	108,20
	m) Area de Casilleros	1	Area =	16,66		M2	16,66
	n) Unidad Sanitaria	1	Area =	56,79		M2	56,79
	o) Guías + Servicio de Prestamo de Equipos + Plataform	1	Area =	437,48		M2	437,48
	p) Kayaks	1	Area =	1150,97		M2	1150,97
	q) Area de Casilleros	1	Area =	193,01		M2	193,01
	r) Aula Audiovisual + Escuelas	1	Area =	680,11		M2	680,11
	s) Garaje	1	Area =	163,11		M2	163,11
	Primer Piso						
	a) Recepcion (Area de Exposición)	1	Area =	880,70		M2	880,70
	b) Cocina	1	Area =	75,12		M2	75,12
	c) Deposito (Cocina)	1	Area =	9,38		M2	9,38
	d) Cristaleria (Cocina)	1	Area =	4,14		M2	4,14
	e) Hall Cocina	1	Area =	13,57		M2	13,57
	f) Almacen	1	Area =	7,22		M2	7,22
	g) Camara Fria	1	Area =	7,75		M2	7,75
	h) Area de Servicio	1	Area =	24,19		M2	24,19
	i) Hall Baños	1	Area =	5,51		M2	5,51
	j) Recepcion - Estar	1	Area =	20,45		M2	20,45
	k) Barra + Aera Gastronomica	1	Area =	679,14		M2	679,14
	l) Bar + Area de Masajes	1	Area =	377,77		M2	377,77
	m) Internet	1	Area =	264,23		M2	264,23
	n) Oficina 1-2-3	3	Area =	24,30		M2	72,90
	o) Oficina 4-5-6	3	Area =	20,10		M2	60,30
	p) Deposito	1	Area =	25,90		M2	25,90
	q) Recepcion + Esposicion e Informacion + Implemento	1	Area =	548,09		M2	548,09
	Segundo Piso						
	a) Radio y Control Metereologico	1	Area =	145,17		M2	145,17
	b) Oficina del Capitan	1	Area =	48,30		M2	48,30

	c) Oficina Sub-Oficial	1	Area =	48,70	M2	48,70	
	d) Gerencia Administrativa y Financiera	1	Area =	98,96	M2	98,96	
	e) Gerencia	1	Area =	44,41	M2	44,41	
	f) Sala de Reuniones	1	Area =	53,95	M2	53,95	
	g) Sala de Prensa	1	Area =	147,43	M2	147,43	
	h) Area de Servicio	1	Area =	22,74	M2	22,74	
	i) Hall Baños	1	Area =	5,45	M2	5,45	
	l) Recepcion - Estar	1	Area =	20,45	M2	20,45	
	m) Administracion + Estar + Lectura +Sala de Exposici	1	Area =	1100,53	M2	1100,53	
	n) Información de Eventos + Oficinas Club Nautico	1	Area =	249,77	M2	249,77	
	o) Organizador de Eventos	1	Area =	47,80	M2	47,80	
	p) Presidente de Deporte	1	Area =	47,80	M2	47,80	
	q) Administración	1	Area =	47,80	M2	47,80	
	r) Sala para Instructores	1	Area =	71,29	M2	71,29	9175,33
20	PISO DE CERAMICA NACIONAL P/ BAÑOS						
	Planta Baja						
	a) Bateria de Baños Hombres	1	Area =	46,25	M2	46,25	
	b) Bateria de Baños Mujeres	1	Area =	46,25	M2	46,25	
	c) Baño Hombres	1	Area =	9,25	M2	9,25	
	d) Baño Mujeres	1	Area =	7,82	M2	7,82	
	e) Bateria de Baños Hombres 1	1	Area =	46,35	M2	46,35	
	f) Bateria de Baños Mujeres 1	1	Area =	46,35	M2	46,35	
	Primer Piso						
	a) Baños Hombres	1	Area =	9,61	M2	9,61	
	b) Baños Mujeres	1	Area =	8,30	M2	8,30	
	c) Bateria de Baños Mujeres	1	Area =	22,00	M2	22,00	
	d) Bateria de Baños Hombres	1	Area =	22,00	M2	22,00	
	e) Bateria de Baños Mujeres 1	1	Area =	49,39	M2	49,39	
	f) Bateria de Baños Hombres 1	1	Area =	45,81	M2	45,81	
	Segundo Piso						
	a) Baños Hombres	1	Area =	9,25	M2	9,25	
	b) Baños Mujeres	1	Area =	7,82	M2	7,82	376,45
21	CIELO FALSO C/ PLACAS DE YESO						
	Planta Baja						
	a) Patio de Maniobras	1	Area =	496,11	M2	496,11	
	b) Control	1	Area =	22,97	M2	22,97	
	c) Deposito	1	Area =	63,33	M2	63,33	
	d) Cocineta	1	Area =	12,72	M2	12,72	
	e) Dormitorio	1	Area =	18,88	M2	18,88	
	f) Pasillo (Muelle)	1	Area =	160,00	M2	160,00	
	g) Talleres	1	Area =	159,74	M2	159,74	
	h) Deposito 1	1	Area =	94,52	M2	94,52	
	i) Control 1	1	Area =	14,06	M2	14,06	
	j) Sala de Maquinas	1	Area =	13,37	M2	13,37	
	k) Deposito 2	1	Area =	36,39	M2	36,39	
	l) Area de Servicio	1	Area =	108,20	M2	108,20	
	m) Area de Casilleros	1	Area =	16,66	M2	16,66	
	n) Unidad Sanitaria	1	Area =	56,79	M2	56,79	
	o) Guías + Servicio de Prestamo de Equipos + Plataform	1	Area =	437,48	M2	437,48	
	p) Kayaks	1	Area =	1150,97	M2	1150,97	
	q) Area de Casilleros	1	Area =	193,01	M2	193,01	

	r) Aula Audiovisual + Escuelas	1	Area =	680,11	M2	680,11	
	s) Garaje	1	Area =	163,11	M2	163,11	
	t) Bateria de Baños Hombres	1	Area =	46,25	M2	46,25	
	u) Bateria de Baños Mujeres	1	Area =	46,25	M2	46,25	
	v) Baño Hombres	1	Area =	9,25	M2	9,25	
	w) Baño Mujeres	1	Area =	7,82	M2	7,82	
	x) Bateria de Baños Hombres 1	1	Area =	46,35	M2	46,35	
	y) Bateria de Baños Mujeres 1	1	Area =	46,35	M2	46,35	
	Primer Piso						
	a) Recepcion (Area de Exposición)	1	Area =	880,70	M2	880,70	
	b) Cocina	1	Area =	75,12	M2	75,12	
	c) Deposito (Cocina)	1	Area =	9,38	M2	9,38	
	d) Cristaleria (Cocina)	1	Area =	4,14	M2	4,14	
	e) Hall Cocina	1	Area =	13,57	M2	13,57	
	f) Almacen	1	Area =	7,22	M2	7,22	
	g) Camara Fria	1	Area =	7,75	M2	7,75	
	h) Area de Servicio	1	Area =	24,19	M2	24,19	
	i) Hall Baños	1	Area =	5,51	M2	5,51	
	j) Recepcion - Estar	1	Area =	20,45	M2	20,45	
	k) Barra + Aera Gastronomica	1	Area =	679,14	M2	679,14	
	l) Bar + Area de Masajes	1	Area =	377,77	M2	377,77	
	m) Internet	1	Area =	264,23	M2	264,23	
	n) Oficina 1-2-3	3	Area =	24,30	M2	72,90	
	o) Oficina 4-5-6	3	Area =	20,10	M2	60,30	
	p) Deposito	1	Area =	25,90	M2	25,90	
	q) Recepcion + Esposicion e Informacion + Implemento	1	Area =	548,09	M2	548,09	
	r) Baños Hombres	1	Area =	9,61	M2	9,61	
	s) Baños Mujeres	1	Area =	8,30	M2	8,30	
	t) Bateria de Baños Mujeres	1	Area =	22,00	M2	22,00	
	u) Bateria de Baños Hombres	1	Area =	22,00	M2	22,00	
	v) Bateria de Baños Mujeres 1	1	Area =	49,39	M2	49,39	
	w) Bateria de Baños Hombres 1	1	Area =	45,81	M2	45,81	
	Segundo Piso						
	a) Radio y Control Metereologico	1	Area =	145,17	M2	145,17	
	b) Oficina del Capitan	1	Area =	48,30	M2	48,30	
	c) Oficina Sub-Oficial	1	Area =	48,70	M2	48,70	
	d) Gerencia Administrativa y Financiera	1	Area =	98,96	M2	98,96	
	e) Gerencia	1	Area =	44,41	M2	44,41	
	f) Sala de Reuniones	1	Area =	53,95	M2	53,95	
	g) Sala de Prensa	1	Area =	147,43	M2	147,43	
	h) Area de Servicio	1	Area =	22,74	M2	22,74	
	i) Hall Baños	1	Area =	5,45	M2	5,45	
	l) Recepcion - Estar	1	Area =	20,45	M2	20,45	
	m) Administracion + Estar + Lectura +Sala de Exposicio	1	Area =	1100,53	M2	1100,53	
	n) Información de Eventos + Oficinas Club Nautico	1	Area =	249,77	M2	249,77	
	o) Organizador de Eventos	1	Area =	47,80	M2	47,80	
	p) Presidente de Deporte	1	Area =	47,80	M2	47,80	
	q) Administración	1	Area =	47,80	M2	47,80	
	r) Sala para Instructores	1	Area =	71,29	M2	71,29	
	s) Baños Hombres	1	Area =	9,25	M2	9,25	
	t) Baños Mujeres	1	Area =	7,82	M2	7,82	9551,78
22	MESON DE H°A° REVESTIDO CON AZULEJO						

	Planta Baja						
	a) Cocineta	1	2,00	0,60	M2	1,20	
	b) Bateria de Baños Hombres	2	4,25	0,60	M2	5,10	
	c) Bateira de Baños Mujeres	2	4,25	0,60	M2	5,10	
	d) Baños Hombres	1	1,30	0,60	M2	0,78	
	e) Baños Mujeres	1	1,30	0,60	M2	0,78	
	f) Bateria de Baños Hombres 1	1	4,25	0,60	M2	2,55	
	g) Bateira de Baños Mujeres 1	1	4,25	0,60	M2	2,55	
	Primer Piso						
	a) Baños Hombres	1	1,30	0,60	M2	0,78	
	b) Baños Mujeres	1	1,30	0,60	M2	0,78	
	c) cocina	1	21,80	0,60	M2	13,08	
	d) Bateria de Baños Hombres	1	4,25	0,60	M2	2,55	
	e) Bateira de Baños Mujeres	1	4,25	0,60	M2	2,55	
	f) Bateria de Baños Hombres	2	4,25	0,60	M2	5,10	
	g) Bateira de Baños Mujeres	2	4,25	0,60	M2	5,10	
	Segundo Piso						
	a) Baños Hombres	1	1,30	0,60	M2	0,78	
	b) Baños Mujeres	1	1,30	0,60	M2	0,78	49,56
23	MESON DE HªAº REVESTIDO CON MADERA						
	Planta Baja						
	a) Guías	1	12,15	0,60	M2	7,29	
	Primer Piso						
	a) Barra	1	16,85	0,60	M2	10,11	
	a) Implementos Nauticos y de Pesca	1	12,05	0,60	M2	7,23	
	Segundo Piso						
	a) Información de Eventos	1	16,85	0,60	M2	10,11	34,74
24	REVOQUE INTERIOR DE YESO						
	Planta Baja						
	a) Patio de Maniobras	1	50,50	5,00	M2	252,50	
	b) Control	1	19,36	5,00	M2	96,80	
	c) Depósito	1	33,59	5,00	M2	167,95	
	d) Cocineta	1	15,52	5,00	M2	77,60	
	e) Dormitorio	1	17,90	5,00	M2	89,50	
	f) Pasillo (Muelle)	1	61,84	5,00	M2	309,20	
	g) Talleres	1	52,33	5,00	M2	261,65	
	h) Deposito 1	1	40,00	5,00	M2	200,00	
	i) Control 1	1	17,00	5,00	M2	85,00	
	j) Sala de Maquinas	1	15,00	5,00	M2	75,00	
	k) Deposito 2	1	24,70	5,00	M2	123,50	
	l) Area de Servicio	1	60,00	5,00	M2	300,00	
	m) Area de Casilleros	1	17,40	5,00	M2	87,00	
	n) Unidad Sanitaria	1	32,60	5,00	M2	163,00	
	o) Guías + Servicio de Prestamo de Equipos + Plataform	1	53,80	5,00	M2	269,00	
	p) Kayaks	1	105,34	5,00	M2	526,70	
	q) Area de Casilleros	1	50,25	5,00	M2	251,25	
	r) Aula Audiovisual + Escuelas	1	73,88	5,00	M2	369,40	
	s) Garaje	1	53,22	5,00	M2	266,10	
	t) Bateria de Baños Hombres	1	45,00	5,00	M2	225,00	
	u) Bateria de Baños Mujeres	1	45,00	5,00	M2	225,00	
	v) Baño Hombres	1	13,75	5,00	M2	68,75	

	w) Baño Mujeres	1	12,00		5,00	M2	60,00	
	x) Bateria de Baños Hombres 1	1	43,00		5,00	M2	215,00	
	y) Bateria de Baños Mujeres 1	1	43,00		5,00	M2	215,00	
	(-) Puerta Patio de Maniobras	-1	1,10		2,20	M2	-2,42	
	(-) Puerta Control	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Deposito	-1	3,00		2,20	M2	-6,60	
	(-) Puerta Cocineta	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Dormitorio	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Talleres	-1	3,00		2,20	M2	-6,60	
	(-) Puerta Deposito 1	-1	3,00		2,20	M2	-6,60	
	(-) Puerta Control 1	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Sala de Maquinas	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Hall baños	-1	1,80		2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Baños Hombres	-1	1,80		2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Baños Mujeres	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Area de Casilleros	-1	3,30		2,20	M2	-7,26	
	(-) Puerta Unidad Sanitaria	-1	1,80		2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Unidad Sanitaria	-1	1,80		2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Garaje	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	Primer Piso							
	a) Recepcion (Area de Exposición)	1	124,30		5,00	M2	621,50	
	b) Cocina	1	44,00		5,00	M2	220,00	
	c) Deposito (Cocina)	1	9,40		5,00	M2	47,00	
	d) Cristaleria (Cocina)	1	4,15		5,00	M2	20,75	
	e) Hall Cocina	1	15,40		5,00	M2	77,00	
	f) Almacen	1	10,80		5,00	M2	54,00	
	g) Camara Fria	1	11,15		5,00	M2	55,75	
	h) Area de Servicio	1	20,50		5,00	M2	102,50	
	i) Hall Baños	1	11,02		5,00	M2	55,10	
	j) Recepcion - Estar	1	19,80		5,00	M2	99,00	
	k) Barra + Aera Gastronomica	1	124,35		5,00	M2	621,75	
	l) Bar + Area de Masajes	1	90,75		5,00	M2	453,75	
	m) Internet	1	61,41		5,00	M2	307,05	
	n) Oficina 1-2-3	3	19,00		5,00	M2	285,00	
	o) Oficina 4-5-6	3	18,00		5,00	M2	270,00	
	p) Deposito	1	20,35		5,00	M2	101,75	
	q) Recepcion + Esposicion e Informacion + Implemento	1	1800,78		5,00	M2	9003,90	
	r) Baños Hombres	1	13,75		5,00	M2	68,75	
	s) Baños Mujeres	1	12,00		5,00	M2	60,00	
	t) Bateria de Baños Mujeres	1	43,00		5,00	M2	215,00	
	u) Bateria de Baños Hombres	1	43,00		5,00	M2	215,00	
	v) Bateria de Baños Mujeres 1	1	45,00		5,00	M2	225,00	
	w) Bateria de Baños Hombres 1	1	45,00		5,00	M2	225,00	
	(-) Puerta Deposito (Cocina)	-1	1,80		2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Cristaleria (Cocina)	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Cocina / Hall	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Cocina / Barra	-1	1,80		2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Alamacen	-1	1,80		2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Camara Fria	-1	0,80		2,20	M2	-1,76	
	(-) Puerta Area de Servicio / Pasillo	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Area de Servicio / Hall Baños	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Baños Hombres	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Bateria Mujeres	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	

	(-) Puerta recepcion / Estar	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Masajes	-3	0,90		2,20	M2	-5,94	
	(-) Puerta Ingreso Principal	-3	0,90		2,20	M2	-5,94	
	(-) Puerta Oficinas	-6	0,90		2,20	M2	-11,88	
	(-) Puerta Deposito	-1	1,80		2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Ingreso Principal (Recepcion)	-1	1,80		2,20	M2	-3,96	
	Segundo Piso							
	a) Radio y Control Metereologico	1	50,20		5,00	M2	251,00	
	b) Oficina del Capitan	1	29,40		5,00	M2	147,00	
	c) Oficina Sub-Oficial	1	29,40		5,00	M2	147,00	
	d) Gerencia Administrativa y Financiera	1	70,20		5,00	M2	351,00	
	e) Gerencia	1	28,15		5,00	M2	140,75	
	f) Sala de Reuniones	1	32,40		5,00	M2	162,00	
	g) Sala de Prensa	1	50,70		5,00	M2	253,50	
	h) Area de Servicio	1	20,80		5,00	M2	104,00	
	i) Hall Baños	1	11,75		5,00	M2	58,75	
	l) Recepcion - Estar	1	19,80		5,00	M2	99,00	
	m) Administracion + Estar + Lectura +Sala de Exposici	1	68,40		5,00	M2	342,00	
	n) Información de Eventos + Oficinas Club Nautico	1	60,55		5,00	M2	302,75	
	o) Organizador de Eventos	1	29,00		5,00	M2	145,00	
	p) Presidente de Deporte	1	29,00		5,00	M2	145,00	
	q) Administración	1	29,00		5,00	M2	145,00	
	r) Sala para Instructores	1	71,30		5,00	M2	356,50	
	s) Baños Hombres	1	13,75		5,00	M2	68,75	
	t) Baños Mujeres	1	12,00		5,00	M2	60,00	
	(-) Puerta Radio y Control Metereologico	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Oficina del Capitan	-1	1,80		2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Oficina Sub-Oficial	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Gerencia	-1	2,40		2,20	M2	-5,28	
	(-) Puerta Sala de Reuniones	-1	2,40		2,20	M2	-5,28	
	(-) Puerta Sala de Reuniones	-1	2,40		2,20	M2	-5,28	
	(-) Puerta Sala de Prensa	-2	3,15		1,00	M2	-6,30	
	(-) Puerta Area de Sevicio / Pasillo	-1	1,80		2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Area de Servicio / Hall Baños	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Baños Hombres	-1	2,40		2,20	M2	-5,28	
	(-) Puerta Baños Mujeres	-1	2,40		2,20	M2	-5,28	
	(-) Puerta Estar - recepcion	-1	2,40		2,20	M2	-5,28	
	(-) Puerta Organizador de Eventos	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Presidente de Deporte	-1	2,40		2,20	M2	-5,28	
	(-) Puerta Administracion	-1	2,40		2,20	M2	-5,28	
	(-) Puerta Sala para Instructores	-1	2,40		2,20	M2	-5,28	21475,43
25	REVOQUE EXTERIOR CAL - CEMENTO							
	Planta Baja							
	a) Muro Exterior	1	Area	2970,40		M2	2970,40	
	(-) Ventanales de Aluminio	-1	Area	700,54		M2	-700,54	
	Primer Piso							
	a) Muro Exterior	1	Area	2780,30		M2	2780,30	
	(-) Ventanales de Aluminio	-1	Area	785,35		M2	-785,35	
	Segundo Piso							
	a) Muro Exterior	1	Area	1800,00		M2	1800,00	
	(-) Ventanales de Aluminio	-1	Area	455,30		M2	-455,30	5609,51

26	REVESTIMIENTO DE CERÁMICA ESMALTADA							
	Planta Baja							
	a) Bateria de Baños Hombres	1	43,00		1,50	M2	64,50	
	b) Bateria de Baños Mujeres	1	43,00		1,50	M2	64,50	
	c) Baño Hombres	1	13,75		1,50	M2	20,63	
	d) Baño Mujeres	1	12,00		1,50	M2	18,00	
	e) Bateria de Baños Hombres 1	1	45,00		1,50	M2	67,50	
	f) Bateria de Baños Mujeres 1	1	45,00		1,50	M2	67,50	
	Primer Piso						0,00	
	a) Baños Hombres	1	13,75		1,50	M2	20,63	
	b) Baños Mujeres	1	12,00		1,50	M2	18,00	
	c) Bateria de Baños Mujeres	1	43,00		1,50	M2	64,50	
	d) Bateria de Baños Hombres	1	43,00		1,50	M2	64,50	
	e) Bateria de Baños Mujeres 1	1	45,00		1,50	M2	67,50	
	f) Bateria de Baños Hombres 1	1	45,00		1,50	M2	67,50	
	Segundo Piso						0,00	
	a) Baños Hombres	1	13,75		1,50	M2	20,63	
	b) Baños Mujeres	1	12,00		1,50	M2	18,00	643,88
27	ZOCALO DE CERAMICA							
	Planta Baja							
	a) Patio de Maniobras	1	50,50			ML	50,50	
	b) Control	1	19,36			ML	19,36	
	c) Deposito	1	33,59			ML	33,59	
	d) Cocineta	1	15,52			ML	15,52	
	e) Dormitorio	1	17,90			ML	17,90	
	f) Pasillo (Muelle)	1	61,84			ML	61,84	
	g) Talleres	1	52,33			ML	52,33	
	h) Deposito 1	1	40,00			ML	40,00	
	i) Control 1	1	17,00			ML	17,00	
	j) Sala de Maquinas	1	15,00			ML	15,00	
	k) Deposito 2	1	24,70			ML	24,70	
	l) Area de Servicio	1	60,00			ML	60,00	
	m) Area de Casilleros	1	17,40			ML	17,40	
	n) Unidad Sanitaria	1	32,60			ML	32,60	
	o) Guías + Servicio de Prestamo de Equipos + Plataform	1	53,80			ML	53,80	
	p) Kayaks	1	105,34			ML	105,34	
	q) Area de Casilleros	1	50,25			ML	50,25	
	r) Aula Audiovisual + Escuelas	1	73,88			ML	73,88	
	s) Garaje	1	53,22			ML	53,22	
	t) Bateria de Baños Hombres	1	45,00			ML	45,00	
	u) Bateria de Baños Mujeres	1	45,00			ML	45,00	
	v) Baño Hombres	1	13,75				13,75	
	w) Baño Mujeres	1	12,00				12,00	
	x) Bateria de Baños Hombres 1	1	43,00			ML	43,00	
	y) Bateria de Baños Mujeres 1	1	43,00			ML	43,00	
	(-) Puerta Patio de Maniobras	-1	1,10			ML	-1,10	
	(-) Puerta Control	-1	0,90			ML	-0,90	
	(-) Puerta Deposito	-1	3,00			ML	-3,00	
	(-) Puerta Cocineta	-1	0,90			ML	-0,90	
	(-) Puerta Dormitorio	-1	0,90			ML	-0,90	
	(-) Puerta Talleres	-1	3,00			ML	-3,00	
	(-) Puerta Deposito 1	-1	3,00			ML	-3,00	

	(-) Puerta Control 1	-1	0,90			ML	-0,90	
	(-) Puerta Sala de Maquinas	-1	0,90			ML	-0,90	
	(-) Puerta Hall baños	-1	1,80			ML	-1,80	
	(-) Puerta Baños Hombres	-1	1,80			ML	-1,80	
	(-) Puerta Baños Mujeres	-1	0,90			ML	-0,90	
	(-) Puerta Area de Casilleros	-1	3,30			ML	-3,30	
	(-) Puerta Unidad Sanitaria	-1	1,80			ML	-1,80	
	(-) Puerta Unidad Sanitaria	-1	1,80			ML	-1,80	
	Primer Piso							
	a) Recepcion (Area de Exposición)	1	124,30			ML	124,30	
	b) Cocina	1	44,00			ML	44,00	
	c) Deposito (Cocina)	1	9,40			ML	9,40	
	d) Cristaleria (Cocina)	1	4,15			ML	4,15	
	e) Hall Cocina	1	15,40			ML	15,40	
	f) Almacen	1	10,80			ML	10,80	
	g) Camara Fria	1	11,15			ML	11,15	
	h) Area de Servicio	1	20,50			ML	20,50	
	i) Hall Baños	1	11,02			ML	11,02	
	j) Recepcion - Estar	1	19,80			ML	19,80	
	k) Barra + Aera Gastronomica	1	124,35			ML	124,35	
	l) Bar + Area de Masajes	1	90,75			ML	90,75	
	m) Internet	1	61,41			ML	61,41	
	n) Oficina 1-2-3	3	19,00			ML	57,00	
	o) Oficina 4-5-6	3	18,00			ML	54,00	
	p) Deposito	1	20,35			ML	20,35	
	q) Recepcion + Esposicion e Informacion + Implemento	1	1800,78			ML	1800,78	
	r) Baños Hombres	1	13,75			ML	13,75	
	s) Baños Mujeres	1	12,00			ML	12,00	
	t) Bateria de Baños Mujeres	1	43,00			ML	43,00	
	u) Bateria de Baños Hombres	1	43,00			ML	43,00	
	v) Bateria de Baños Mujeres 1	1	45,00			ML	45,00	
	w) Bateria de Baños Hombres 1	1	45,00			ML	45,00	
	(-) Puerta Deposito (Cocina)	-1	1,80			ML	-1,80	
	(-) Puerta Cristaleria (Cocina)	-1	0,90			ML	-0,90	
	(-) Puerta Cocina / Hall	-1	0,90			ML	-0,90	
	(-) Puerta Cocina / Barra	-1	1,80			ML	-1,80	
	(-) Puerta Almacen	-1	1,80			ML	-1,80	
	(-) Puerta Camara Fria	-1	0,80			ML	-0,80	
	(-) Puerta Area de Servicio / Pasillo	-1	0,90			ML	-0,90	
	(-) Puerta Area de Servicio / Hall Baños	-1	0,90			ML	-0,90	
	(-) Puerta Baños Hombres	-1	0,90			ML	-0,90	
	(-) Puerta Bateria Mujeres	-1	0,90			ML	-0,90	
	(-) Puerta recepcion / Estar	-1	0,90			ML	-0,90	
	(-) Puerta Masajes	-3	0,90			ML	-2,70	
	(-) Puerta Ingreso Principal	-3	0,90			ML	-2,70	
	(-) Puerta Oficinas	-6	0,90			ML	-5,40	
	(-) Puerta Deposito	-1	1,80			ML	-1,80	
	(-) Puerta Ingreso Principal (Recepcion)	-1	1,80			ML	-1,80	
	Segundo Piso					ML	0,00	
	a) Radio y Control Metereologico	1	50,20			ML	50,20	
	b) Oficina del Capitan	1	29,40			ML	29,40	
	c) Oficina Sub-Oficial	1	29,40			ML	29,40	
	d) Gerencia Administrativa y Financiera	1	70,20			ML	70,20	

	e) Gerencia	1	28,15			ML	28,15	
	f) Sala de Reuniones	1	32,40			ML	32,40	
	g) Sala de Prensa	1	50,70			ML	50,70	
	h) Area de Servicio	1	20,80			ML	20,80	
	i) Hall Baños	1	11,75			ML	11,75	
	l) Recepcion - Estar	1	19,80			ML	19,80	
	m) Administracion + Estar + Lectura +Sala de Exposici	1	68,40			ML	68,40	
	n) Información de Eventos + Oficinas Club Nautico	1	60,55			ML	60,55	
	o) Organizador de Eventos	1	29,00			ML	29,00	
	p) Presidente de Deporte	1	29,00			ML	29,00	
	q) Administración	1	29,00			ML	29,00	
	r) Sala para Instructores	1	71,30			ML	71,30	
	s) Baños Hombres	1	13,75			ML	13,75	
	t) Baños Mujeres	1	12,00			ML	12,00	
	(-) Puerta Radio y Control Metereologico	-1	0,90			ML	-0,90	
	(-) Puerta Oficina del Capitan	-1	1,80			ML	-1,80	
	(-) Puerta Oficina Sub-Oficial	-1	0,90			ML	-0,90	
	(-) Puerta Gerencia	-1	2,40			ML	-2,40	
	(-) Puerta Sala de Reuniones	-1	2,40			ML	-2,40	
	(-) Puerta Sala de Reuniones	-1	2,40			ML	-2,40	
	(-) Puerta Sala de Prensa	-2	3,15			ML	-6,30	
	(-) Puerta Area de Sevicio / Pasillo	-1	1,80			ML	-1,80	
	(-) Puerta Area de Servicio / Hall Baños	-1	0,90			ML	-0,90	
	(-) Puerta Baños Hombres	-1	2,40			ML	-2,40	
	(-) Puerta Baños Mujeres	-1	2,40			ML	-2,40	
	(-) Puerta Estar - recepcion	-1	2,40			ML	-2,40	
	(-) Puerta Organizador de Eventos	-1	0,90			ML	-0,90	
	(-) Puerta Presidente de Deporte	-1	2,40			ML	-2,40	
	(-) Puerta Administracion	-1	2,40			ML	-2,40	
	(-) Puerta Sala para Instructores	-1	2,40			ML	-2,40	4244,69
28	PINTURA LATEX INTERIOR							
	Planta Baja							
	a) Patio de Maniobras	1	50,50	5,00	M2	252,50		
	b) Control	1	19,36	5,00	M2	96,80		
	c) Deposito	1	33,59	5,00	M2	167,95		
	d) Cocineta	1	15,52	5,00	M2	77,60		
	e) Dormitorio	1	17,90	5,00	M2	89,50		
	f) Pasillo (Muelle)	1	61,84	5,00	M2	309,20		
	g) Talleres	1	52,33	5,00	M2	261,65		
	h) Deposito 1	1	40,00	5,00	M2	200,00		
	i) Control 1	1	17,00	5,00	M2	85,00		
	j) Sala de Maquinas	1	15,00	5,00	M2	75,00		
	k) Deposito 2	1	24,70	5,00	M2	123,50		
	l) Area de Servicio	1	60,00	5,00	M2	300,00		
	m) Area de Casilleros	1	17,40	5,00	M2	87,00		
	n) Unidad Sanitaria	1	32,60	5,00	M2	163,00		
	o) Guías + Servicio de Prestamo de Equipos + Plataform	1	53,80	5,00	M2	269,00		
	p) Kayaks	1	105,34	5,00	M2	526,70		
	q) Area de Casilleros	1	50,25	5,00	M2	251,25		
	r) Aula Audiovisual + Escuelas	1	73,88	5,00	M2	369,40		
	s) Garaje	1	53,22	5,00	M2	266,10		
	t) Bateria de Baños Hombres	1	45,00	5,00	M2	225,00		

u) Bateria de Baños Mujeres	1	45,00		5,00	M2	225,00	
v) Baño Hombres	1	13,75		5,00	M2	68,75	
w) Baño Mujeres	1	12,00		5,00	M2	60,00	
x) Bateria de Baños Hombres 1	1	43,00		5,00	M2	215,00	
y) Bateria de Baños Mujeres 1	1	43,00		5,00	M2	215,00	
(-) Puerta Patio de Maniobras	-1	1,10		2,20	M2	-2,42	
(-) Puerta Control	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Deposito	-1	3,00		2,20	M2	-6,60	
(-) Puerta Cocineta	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Dormitorio	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Talleres	-1	3,00		2,20	M2	-6,60	
(-) Puerta Deposito 1	-1	3,00		2,20	M2	-6,60	
(-) Puerta Control 1	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Sala de Maquinas	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Hall baños	-1	1,80		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Baños Hombres	-1	1,80		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Baños Mujeres	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Area de Casilleros	-1	3,30		2,20	M2	-7,26	
(-) Puerta Unidad Sanitaria	-1	1,80		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Unidad Sanitaria	-1	1,80		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Garaje	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
Primer Piso							
a) Recepcion (Area de Exposición)	1	124,30		5,00	M2	621,50	
b) Cocina	1	44,00		5,00	M2	220,00	
c) Deposito (Cocina)	1	9,40		5,00	M2	47,00	
d) Cristaleria (Cocina)	1	4,15		5,00	M2	20,75	
e) Hall Cocina	1	15,40		5,00	M2	77,00	
f) Almacen	1	10,80		5,00	M2	54,00	
g) Camara Fria	1	11,15		5,00	M2	55,75	
h) Area de Servicio	1	20,50		5,00	M2	102,50	
i) Hall Baños	1	11,02		5,00	M2	55,10	
j) Recepcion - Estar	1	19,80		5,00	M2	99,00	
k) Barra + Aera Gastronomica	1	124,35		5,00	M2	621,75	
l) Bar + Area de Masajes	1	90,75		5,00	M2	453,75	
m) Internet	1	61,41		5,00	M2	307,05	
n) Oficina 1-2-3	3	19,00		5,00	M2	285,00	
o) Oficina 4-5-6	3	18,00		5,00	M2	270,00	
p) Deposito	1	20,35		5,00	M2	101,75	
q) Recepcion + Esposicion e Informacion + Implemento	1	1800,78		5,00	M2	9003,90	
r) Baños Hombres	1	13,75		5,00	M2	68,75	
s) Baños Mujeres	1	12,00		5,00	M2	60,00	
t) Bateria de Baños Mujeres	1	43,00		5,00	M2	215,00	
u) Bateria de Baños Hombres	1	43,00		5,00	M2	215,00	
v) Bateria de Baños Mujeres 1	1	45,00		5,00	M2	225,00	
w) Bateria de Baños Hombres 1	1	45,00		5,00	M2	225,00	
(-) Puerta Deposito (Cocina)	-1	1,80		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Cristaleria (Cocina)	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Cocina / Hall	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Cocina / Barra	-1	1,80		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Almacen	-1	1,80		2,20	M2	-3,96	
(-) Puerta Camara Fria	-1	0,80		2,20	M2	-1,76	
(-) Puerta Area de Servicio / Pasillo	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
(-) Puerta Area de Servicio / Hall Baños	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	

	(-) Puerta Baños Hombres	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Bateria Mujeres	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta recepcion / Estar	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Masajes	-3	0,90		2,20	M2	-5,94	
	(-) Puerta Ingreso Principal	-3	0,90		2,20	M2	-5,94	
	(-) Puerta Oficinas	-6	0,90		2,20	M2	-11,88	
	(-) Puerta Deposito	-1	1,80		2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Ingreso Principal (Recepcion)	-1	1,80		2,20	M2	-3,96	
	Segundo Piso							
	a) Radio y Control Metereologico	1	50,20		5,00	M2	251,00	
	b) Oficina del Capitan	1	29,40		5,00	M2	147,00	
	c) Oficina Sub-Oficial	1	29,40		5,00	M2	147,00	
	d) Gerencia Administrativa y Financiera	1	70,20		5,00	M2	351,00	
	e) Gerencia	1	28,15		5,00	M2	140,75	
	f) Sala de Reuniones	1	32,40		5,00	M2	162,00	
	g) Sala de Prensa	1	50,70		5,00	M2	253,50	
	h) Area de Servicio	1	20,80		5,00	M2	104,00	
	i) Hall Baños	1	11,75		5,00	M2	58,75	
	l) Recepcion - Estar	1	19,80		5,00	M2	99,00	
	m) Administracion + Estar + Lectura +Sala de Exposici	1	68,40		5,00	M2	342,00	
	n) Información de Eventos + Oficinas Club Nautico	1	60,55		5,00	M2	302,75	
	o) Organizador de Eventos	1	29,00		5,00	M2	145,00	
	p) Presidente de Deporte	1	29,00		5,00	M2	145,00	
	q) Administración	1	29,00		5,00	M2	145,00	
	r) Sala para Instructores	1	71,30		5,00	M2	356,50	
	s) Baños Hombres	1	13,75		5,00	M2	68,75	
	t) Baños Mujeres	1	12,00		5,00	M2	60,00	
	(-) Puerta Radio y Control Metereologico	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Oficina del Capitan	-1	1,80		2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Oficina Sub-Oficial	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Gerencia	-1	2,40		2,20	M2	-5,28	
	(-) Puerta Sala de Reuniones	-1	2,40		2,20	M2	-5,28	
	(-) Puerta Sala de Reuniones	-1	2,40		2,20	M2	-5,28	
	(-) Puerta Sala de Prensa	-2	3,15		1,00	M2	-6,30	
	(-) Puerta Area de Sevicio / Pasillo	-1	1,80		2,20	M2	-3,96	
	(-) Puerta Area de Servicio / Hall Baños	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Baños Hombres	-1	2,40		2,20	M2	-5,28	
	(-) Puerta Baños Mujeres	-1	2,40		2,20	M2	-5,28	
	(-) Puerta Estar - recepcion	-1	2,40		2,20	M2	-5,28	
	(-) Puerta Organizador de Eventos	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Presidente de Deporte	-1	2,40		2,20	M2	-5,28	
	(-) Puerta Administracion	-1	2,40		2,20	M2	-5,28	
	(-) Puerta Sala para Instructores	-1	2,40		2,20	M2	-5,28	21475,43
29	PINTURA LATEX EXTERIOR							
	Planta Baja							
	a) Muro Exterior	1	Area	2970,40		M2	2970,40	
	(-) Ventanales de Aluminio	-1	Area	700,54		M2	-700,54	
	Primer Piso							
	a) Muro Exterior	1	Area	2780,30		M2	2780,30	
	(-) Ventanales de Aluminio	-1	Area	785,35		M2	-785,35	
	Segundo Piso							
	a) Muro Exterior	1	Area	1800,00		M2	1800,00	

	(-) Ventanales de Aluminio	-1	Area	455,30	M2	-455,30	5609,51
30	PROV. Y COL. VENTANAS DE ALUMINIO EXT.						
	Planta Baja						
	Ventanales de Aluminio	1	Area	700,54	M2	700,54	
	Primer Piso						
	Ventanales de Aluminio	1	Area	785,35	M2	785,35	
	Segundo Piso						
	Ventanales de Aluminio	1	Area	455,30	M2	455,30	1941,19
31	PROV. Y COL. DE VIDRIO TEMPLADO						
	Planta Baja						
	Ventanales de Aluminio	1	Area	700,54	M2	700,54	
	Primer Piso						
	Ventanales de Aluminio	1	Area	785,35	M2	785,35	
	Segundo Piso						
	Ventanales de Aluminio	1	Area	455,30	M2	455,30	1941,19
32	PROV. Y COL. DE PUERTAS DE MADERA						
	Planta Baja						
	Puerta Patio de Maniobras	1	1,10	2,20	ML	2,42	
	Puerta Control	1	0,90	2,20	ML	1,98	
	Puerta Deposito	1	3,00	2,20	ML	6,60	
	Puerta Cocineta	1	0,90	2,20	ML	1,98	
	Puerta Dormitorio	1	0,90	2,20	ML	1,98	
	Puerta Talleres	1	3,00	2,20	ML	6,60	
	Puerta Deposito 1	1	3,00	2,20	ML	6,60	
	Puerta Control 1	1	0,90	2,20	ML	1,98	
	Puerta Sala de Maquinas	1	0,90	2,20	ML	1,98	
	Puerta Hall baños	1	1,80	2,20	ML	3,96	
	Puerta Baños Hombres	1	1,80	2,20	ML	3,96	
	Puerta Baños Mujeres	1	0,90	2,20	ML	1,98	
	Puerta Area de Casilleros	1	3,30	2,20	ML	7,26	
	Puerta Unidad Sanitaria	1	1,80	2,20	ML	3,96	
	Puerta Unidad Sanitaria	1	1,80	2,20	ML	3,96	
	Primer Piso			2,20		0,00	
	Puerta Deposito (Cocina)	1	1,80	2,20	M2	3,96	
	Puerta Cristaleria (Cocina)	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Cocina / Hall	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Cocina / Barra	1	1,80	2,20	M2	3,96	
	Puerta Alamacen	1	1,80	2,20	M2	3,96	
	Puerta Camara Fria	1	0,80	2,20	M2	1,76	
	Puerta Area de Servicio / Pasillo	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Area de Servicio / Hall Baños	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Baños Hombres	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Bateria Mujeres	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta recepcion / Estar	1	0,90	2,20	M2	1,98	
	Puerta Masajes	3	0,90	2,20	M2	5,94	
	Puerta Ingreso Principal	3	0,90	2,20	M2	5,94	
	Puerta Oficinas	6	0,90	2,20	M2	11,88	
	Puerta Deposito	1	1,80	2,20	M2	3,96	
	Puerta Ingreso Principal (Recepcion)	1	1,80	2,20	M2	3,96	
	Segundo Piso			2,20		0,00	

	Puerta Radio y Control Metereologico	1	0,90		2,20	M2	1,98	
	Puerta Oficina del Capitan	1	1,80		2,20	M2	3,96	
	Puerta Oficina Sub-Oficial	1	0,90		2,20	M2	1,98	
	Puerta Gerencia	1	2,40		2,20	M2	5,28	
	Puerta Sala de Reuniones	1	2,40		2,20	M2	5,28	
	Puerta Sala de Reuniones	1	2,40		2,20	M2	5,28	
	Puerta Sala de Prensa	2	3,15		2,20	M2	13,86	
	Puerta Area de Sevicio / Pasillo	1	1,80		2,20	M2	3,96	
	Puerta Area de Servicio / Hall Baños	1	0,90		2,20	M2	1,98	
	Puerta Baños Hombres	1	2,40		2,20	M2	5,28	
	Puerta Baños Mujeres	1	2,40		2,20	M2	5,28	
	Puerta Estar - recepcion	1	2,40		2,20	M2	5,28	
	Puerta Organizador de Eventos	1	0,90		2,20	M2	1,98	
	Puerta Presidente de Deporte	1	2,40		2,20	M2	5,28	
	Puerta Administracion	1	2,40		2,20	M2	5,28	
	Puerta Sala para Instructores	1	2,40		2,20	M2	5,28	193,60
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS								
33	INSTALACION AGUA POTABLE							
	Planta Baja							
	a) Baños Hombre	1	5,00			PTO	5,00	
	b) Baños Mujeres	1	4,00			PTO	4,00	
	c) Bateria de Baños Hombres	1	8,00			PTO	8,00	
	d) Bateria de Baños Mujeres	1	8,00			PTO	8,00	
	Primer Piso							
	a) Baños Hombre	1	5,00			PTO	5,00	
	b) Baños Mujeres	1	4,00			PTO	4,00	
	c) Cocina	1	4,00			PTO	4,00	
	d) Bateria de Baños Hombres	1	8,00			PTO	8,00	
	e) Bateria de Baños Mujeres	1	8,00			PTO	8,00	
	f) Piscina	1	8,00			PTO	8,00	
	g) Bateria de Baños Hombres	1	8,00			PTO	8,00	
	h) Bateria de Baños Mujeres	1	8,00			PTO	8,00	
	Segundo Piso							
	a) Baños Hombre	1	5,00			PTO	5,00	
	b) Baños Mujeres	1	4,00			PTO	4,00	87,00
34	PROV. Y COLOCADO DE BOMBA DE AGUA							
	Planta Baja							
	a) Tanque Bajo	1	1,00			PZA	1,00	
	b) Depositos de Agua Subterraneos	1	3,00			PZA	3,00	4,00
35	PROV Y COLOCADO DE CAJA INTERCEPTORA PLUVIAL PVC							
	Planta Baja							
	a) Camara	1	10,00			PZA	10,00	10,00
36	COLOCADO DE TUBO DE PVC. D/4"							
	Planta Baja							
	a) Baños Hombre	1	5,00			ML	5,00	
	b) Baños Mujeres	1	5,50			ML	5,50	
	c) Bateria de Baños Hombres	1	7,00			ML	7,00	
	d) Bateria de Baños Mujeres	1	5,37			ML	5,37	

	Primer Piso							
	a) Baños Hombre	1	2,00			ML	2,00	
	b) Baños Mujeres	1	2,00			ML	2,00	
	d) Bateria de Baños Hombres	1	2,50			ML	2,50	
	e) Bateria de Baños Mujeres	1	2,40			ML	2,40	
	g) Bateria de Baños Hombres	1	1,95			ML	1,95	
	h) Bateria de Baños Mujeres	1	2,05			ML	2,05	
	Segundo Piso							
	a) Baños Hombre	1	2,00			ML	2,00	
	b) Baños Mujeres	1	2,00			ML	2,00	39,77
37	COLOCADO DE TUBO DE PVC. D/2"							
	Planta Baja							
	a) Baños Hombre	1	3,00			ML	3,00	
	b) Baños Mujeres	1	4,00			ML	4,00	
	c) Bateria de Baños Hombres	1	4,30			ML	4,30	
	d) Bateria de Baños Mujeres	1	2,00			ML	2,00	
	Primer Piso							
	a) Baños Hombre	1	7,55			ML	7,55	
	b) Baños Mujeres	1	7,55			ML	7,55	
	c) Cocina	1	7,55			ML	7,55	
	d) Bateria de Baños Hombres	1	1,00			ML	1,00	
	e) Bateria de Baños Mujeres	1	9,50			ML	9,50	
	f) Piscina	1	8,00			ML	8,00	
	g) Bateria de Baños Hombres	1	8,00			ML	8,00	
	h) Bateria de Baños Mujeres	1	7,55			ML	7,55	
	Segundo Piso	1	2,00			ML	2,00	
	a) Baños Hombre	1	2,00			ML	2,00	74,00
	b) Baños Mujeres							
38	COLOCADO DE TUBO DE PVC. D/10"							
	Primer Piso							
	a) Piscina	1	35,00			ML	35,00	35,00
39	PROV. Y COL. DE DEPOSITO DE AGUA SUBTERRANEO							
	a) Planta Baja	1	3,00			PZA	3,00	3,00
40	PROV. Y COL. DE PORTAPELERO PARA BAÑO							
	Planta Baja							
	a) Baños Hombre	1	1,00			PZA	1,00	
	b) Baños Mujeres	1	1,00			PZA	1,00	
	c) Bateria de Baños Hombres	1	1,00			PZA	1,00	
	d) Bateria de Baños Mujeres	1	1,00			PZA	1,00	
	Primer Piso							
	a) Baños Hombre	1	1,00			PZA	1,00	
	b) Baños Mujeres	1	1,00			PZA	1,00	
	c) Cocina	1	1,00			PZA	1,00	
	d) Bateria de Baños Hombres	1	1,00			PZA	1,00	
	e) Bateria de Baños Mujeres	1	1,00			PZA	1,00	
	f) Piscina	1	1,00			PZA	1,00	
	g) Bateria de Baños Hombres	1	1,00			PZA	1,00	
	h) Bateria de Baños Mujeres	1	1,00			PZA	1,00	
	Segundo Piso							

	a) Baños Hombre	1	1,00			PZA	1,00	
	b) Baños Mujeres	1	1,00			PZA	1,00	14,00
41	PROV. Y COL. DE JABONERA PARA BAÑO							
	Planta Baja							
	a) Baños Hombre	1	1,00			PZA	1,00	
	b) Baños Mujeres	1	1,00			PZA	1,00	
	c) Bateria de Baños Hombres	1	4,00			PZA	4,00	
	d) Bateria de Baños Mujeres	1	2,00			PZA	2,00	
	Primer Piso							
	a) Baños Hombre	1	1,00			PZA	1,00	
	b) Baños Mujeres	1	1,00			PZA	1,00	
	d) Bateria de Baños Hombres	1	4,00			PZA	4,00	
	e) Bateria de Baños Mujeres	1	2,00			PZA	2,00	
	g) Bateria de Baños Hombres	1	4,00			PZA	4,00	
	h) Bateria de Baños Mujeres	1	2,00			PZA	2,00	
	Segundo Piso							
	a) Baños Hombre	1	1,00			PZA	1,00	
	b) Baños Mujeres	1	1,00			PZA	1,00	24,00
42	PROV. Y COL. DE TOHALLERO PARA BAÑO							
	Planta Baja							
	a) Baños Hombre	1	1,00			PZA	1,00	
	b) Baños Mujeres	1	1,00			PZA	1,00	
	c) Bateria de Baños Hombres	1	1,00			PZA	1,00	
	d) Bateria de Baños Mujeres	1	1,00			PZA	1,00	
	Primer Piso							
	a) Baños Hombre	1	1,00			PZA	1,00	
	b) Baños Mujeres	1	1,00			PZA	1,00	
	d) Bateria de Baños Hombres	1	1,00			PZA	1,00	
	e) Bateria de Baños Mujeres	1	1,00			PZA	1,00	
	g) Bateria de Baños Hombres	1	1,00			PZA	1,00	
	h) Bateria de Baños Mujeres	1	1,00			PZA	1,00	
	Segundo Piso							
	a) Baños Hombre	1	1,00			PZA	1,00	
	b) Baños Mujeres	1	1,00			PZA	1,00	12,00
43	REJILLA DE PISO							
	Planta Baja							
	a) Baños Hombre	1	1,00			PZA	1,00	
	b) Baños Mujeres	1	1,00			PZA	1,00	
	c) Bateria de Baños Hombres	1	2,00			PZA	2,00	
	d) Bateria de Baños Mujeres	1	2,00			PZA	2,00	
	Primer Piso							
	a) Baños Hombre	1	1,00			PZA	1,00	
	b) Baños Mujeres	1	1,00			PZA	1,00	
	c) Cocina	1	1,00			PZA	1,00	
	d) Bateria de Baños Hombres	1	2,00			PZA	2,00	
	e) Bateria de Baños Mujeres	1	2,00			PZA	2,00	
	g) Bateria de Baños Hombres	1	2,00			PZA	2,00	
	h) Bateria de Baños Mujeres	1	2,00			PZA	2,00	
	Segundo Piso							
	a) Baños Hombre	1	1,00			PZA	1,00	

	b) Baños Mujeres	1	1,00			PZA	1,00	19,00
44	PROV. Y COL. DE INODORO							
	Planta Baja							
	a) Baños Hombre	1	1,00			PZA	1,00	
	b) Baños Mujeres	1	2,00			PZA	2,00	
	c) Bateria de Baños Hombres	1	4,00			PZA	4,00	
	d) Bateria de Baños Mujeres	1	2,00			PZA	2,00	
	Primer Piso							
	a) Baños Hombre	1	4,00			PZA	4,00	
	b) Baños Mujeres	1	2,00			PZA	2,00	
	d) Bateria de Baños Hombres	1	4,00			PZA	4,00	
	e) Bateria de Baños Mujeres	1	2,00			PZA	2,00	
	g) Bateria de Baños Hombres	1	4,00			PZA	4,00	
	h) Bateria de Baños Mujeres	1	2,00			PZA	2,00	
	Segundo Piso	1						
	a) Baños Hombre	1	1,00			PZA	1,00	
	b) Baños Mujeres	1	2,00			PZA	2,00	30,00
45	PROV. Y COL. DE LAVAMANOS							
	Planta Baja							
	a) Baño Dormitorio	1	1,00			PZA	1,00	1,00
46	PROV. Y COL. DE LAVAPLATOS 2DEPSO. 2 FREG.							
	Planta baja							
	a) Cocineta	1	1,00			PZA	1,00	
	Primer Piso							
	a) Cocina	1	4,00			PZA	4,00	5,00
47	PROV. Y COLOC. DE CALDERO P/PISCINA DE 15000lit.							
	a) Planta Baja	1	2,00			PZA	2,00	2,00
48	PROV. Y COL. DE URINARIOS							
	Planta Baja							
	c) Bateria de Baños Hombres	1	4,00			PZA	4,00	
	Primer Piso							
	d) Bateria de Baños Hombres	1	8,00			PZA	8,00	12,00
49	PROV. Y COL. DE BACHAS							
	Planta Baja							
	a) Baños Hombre	1	2,00			PZA	2,00	
	b) Baños Mujeres	1	2,00			PZA	2,00	
	c) Bateria de Baños Hombres	1	8,00			PZA	8,00	
	d) Bateria de Baños Mujeres	1	8,00			PZA	8,00	
	Primer Piso							
	a) Baños Hombre	1	2,00			PZA	2,00	
	b) Baños Mujeres	1	2,00			PZA	2,00	
	d) Bateria de Baños Hombres	1	8,00			PZA	8,00	
	e) Bateria de Baños Mujeres	1	8,00			PZA	8,00	
	g) Bateria de Baños Hombres	1	8,00			PZA	8,00	
	h) Bateria de Baños Mujeres	1	8,00			PZA	8,00	
	Segundo Piso	1						
	a) Baños Hombre	1	2,00			PZA	2,00	

	b) Baños Mujeres	1	2,00			PZA	2,00	60,00
50	CAMARA INSPECCION DE H° C° (60X60)							
	Planta Baja							
	a) Camara de inspeccion	1	31,00			PZA	31,00	31,00
51	PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE AGUA							
	a) Medidor de Agua	1	20,00			PZA	20,00	20,00
52	PROV. Y COL DE TERMOTANQUE							
	Planta Baja							
	a) Termotanque	1	1,00			PZA	1,00	1,00
INSTALACIONES ELECTRICAS								
52	ILUMINACION INCANDESCENTE TIPO SPOT							
	a)Primer Piso	1	87,00			PZA	87,00	
	b)Segundo Piso	1	75,00			PZA	75,00	162,00
53	ILUMINACION FLUORECENTE 40 W, 2x60 W							
	b)Planta Baja	1	154,00			PZA	154,00	
	c)Primer Piso	1	38,00			PZA	38,00	
	d)Segundo Piso	1	65,00			PZA	65,00	257,00
54	INST. ELECTRICA: SPOT DE EMBUTIR							
	b)Planta Baja	1	154,00			PZA	154,00	
	d)Segundo Piso	1	65,00			PZA	65,00	219,00
55	SALIDA DE TELEFONO							
	b)Planta Baja	1	2,00			PZA	2,00	
	c)Primer Piso	1	5,00			PZA	5,00	
	d)Segundo Piso	1	5,00			PZA	5,00	12,00
56	TOMACORRIENTES DOBLE							
	b)Planta Baja	1	18,00			PZA	18,00	
	c)Primer Piso	1	16,00			PZA	16,00	
	d)Segundo Piso	1	15,00			PZA	15,00	49,00
57	TOMACORRIENTES 2P+T 220V							
	b)Planta Baja	1	68,00			PZA	68,00	
	c)Primer Piso	1	48,00			PZA	48,00	
	d)Segundo Piso	1	36,00			PZA	36,00	152,00
58	PROV. Y COL. DE VENTILADOR DE TECHO SIN LUZ							
	b)Planta Baja	1	4,00			PTO	4,00	
	c)Primer Piso	1	12,00			PTO	12,00	
	d)Segundo Piso	1	2,00			PTO	2,00	18,00
59	PROV. Y COL. DE APAGADOR SIMPLE							
	a)Subsuelo	1	28,00			PZA	28,00	
	b)Planta Baja	1	38,00			PZA	38,00	
	c)Primer Piso	1	34,00			PZA	34,00	
	d)Segundo Piso	1	30,00			PZA	30,00	130,00

60	PROV. Y COL. DE APAGADOR DOBLE							
	b)Planta Baja	1	18,00			PZA	18,00	
	c)Primer Piso	1	16,00			PZA	16,00	
	d)Segundo Piso	1	15,00			PZA	15,00	49,00
61	PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE LUZ							
	a) Medidor de Luz	1	1,00			PZA	1,00	1,00
62	CAJA DE DISTRIBUCION DE TERMICOS							
	b)Planta Baja	1	1,00			PZA	1,00	
	c)Primer Piso	1	1,00			PZA	1,00	
	d)Segundo Piso	1	1,00			PZA	1,00	3,00
TRABAJOS DE ACABADOS								
63	PROV. Y COLOCADO DE ASCENSOR							
	a) General	1	1,00			PZA	1,00	1,00
64	PINTURA DE CUBIERTA EXTERIOR							
	a)Cubierta	1	Area	8555,00		M2	8555,00	8555,00
65	COLOCADO DE BARANDA METALICA							
	a) Gradas	1	25,00			ML	25,00	
	Planta Baja							
	a) Rampa + Grada	1	103,00			ML	103,00	
	Primer Piso							
	a) Rampa + Grada	1	103,00			ML	103,00	
	Segundo Piso							
	a) Rampa + Grada	1	103,00			ML	103,00	334,00

PRESUPUESTO GENERAL					
CENTRO NÁUTICO REGIONAL					
#	DESCRIPCIÓN DE ÍTEM	UND.	CANT.	UNIT.	PARCIAL
TRABAJOS PRELIMINARES					
1	REPLANTEO Y TRAZADO	M2	8568,17	4,50	38556,77
MOVIMIENTO DE TIERRAS					
2	EXCAVACIÓN C/ RETROEXCAVADORAS	M3	1007,25	27,97	28172,78
3	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	1364,64	30,82	42058,20
4	RELLENO Y COMPACTADO MANUAL	M3	580,55	16,00	9288,80
5	RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUEO	M3	938,84	34,37	32267,93
OBRA GRUESA					
6	ZAPATAS DE H° A°	M3	116,40	1490,43	173486,05
7	LOSA DE FUNDACIÓN	M3	87,50	1492,21	130568,38
8	COLUMNAS DE H° A°	M3	1037,48	2750,92	2854024,48
9	VIGA DE FUNDACIÓN H° A°	M3	111,54	1853,35	206722,66
10	LOSA CASETONADA DE H°A°	M3	4714,78	2069,56	9757520,10
11	CUBIERTA DE LOSA CASETONADA DE H°A°	M3	5339,00	2069,56	11049380,84
12	VIGA PRETENSADA DE H°A°	M3	32,84	5000,00	164200,00
13	MURO DE LADRILLO 6H e=0.18	M2	7129,08	113,50	809150,58
14	MURO DE CONTENCIÓN DE Ho Co	M3	1241,46	500,30	621102,44
15	CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO	M2	4100,69	83,15	340972,37
16	ESCALERA DE Ho Ao	M3	16,71	2374,14	39671,88
17	MURO DE Ho Ao P/ ASCENSOR	M3	31,35	2010,98	63044,22
18	RAMPA DE Ho Ao	M3	44,91	2375,00	106661,25
OBRA FINA					
19	PISO DE CERÁMICO NACIONAL	M2	9175,33	144,81	1328679,54
20	PISO DE CERÁMICA NACIONAL P/ BAÑOS	M2	376,45	63,85	24036,33
21	CIELO FALSO C/ PLACAS DE YESO	M2	9551,78	285,00	2722257,30
22	MESÓN DE H°A° REVESTIDO CON AZULEJO	M2	49,56	302,48	14990,91
23	MESÓN DE H°A° REVESTIDO CON MADERA	M2	34,74	320,00	11116,80
24	REVOQUE INTERIOR DE YESO	M2	21475,43	40,34	866318,85
25	REVOQUE EXTERIOR CAL - CEMENTO	M2	5609,51	75,46	423293,62
26	REVESTIMIENTO DE CERÁMICA ESMALTADA	M2	643,88	178,67	115042,04
27	ZÓCALO DE CERÁMICA	ML	4244,69	27,76	117832,59
28	PINTURA LÁTEX INTERIOR	M2	21475,43	18,57	398798,74
29	PINTURA LÁTEX EXTERIOR	M2	5609,51	21,31	119538,66
30	PROV. Y COL. DE VENTANAS DE ALUMINIO EXT.	M2	1941,19	654,60	1270702,97
31	PROV. Y COL. DE VIDRIO TEMPLADO	M2	1941,19	655,00	1271479,45
32	PROV. Y COL. DE PUERTAS DE MADERA	M2	193,60	654,60	126730,56
INSTALACIONES SANITARIAS					
33	INSTALACIÓN AGUA POTABLE	PTO	87,00	230,32	20037,84
34	PROV. Y COLOCADO DE BOMBA DE AGUA	PZA	4,00	2246,68	8986,72
35	PROV Y COLOCADO DE CAJA INTERCEPTORA PLUVIAL PVC	PZA	10,00	122,45	1224,50
36	COLOCADO DE TUBO DE PVC. D/4"	ML	39,77	168,21	6689,71
37	COLOCADO DE TUBO DE PVC. D/2"	ML	74,00	126,37	9351,38
38	COLOCADO DE TUBO DE PVC. D/10"	ML	35,00	210,00	7350,00
39	PROV. Y COL. DEPOSITO DE AGUA SUBTERRÁNEO	PZA	3,00	1350,00	4050,00
40	PROV. Y COL. DE PORTA PAPELERO PARA BAÑO	PZA	14,00	71,45	1000,30
41	PROV. Y COL. DE JABONERA PARA BAÑO	PZA	24,00	71,45	1714,80
42	PROV. Y COL. DE TOALLERO PARA BAÑO	PZA	12,00	86,77	1041,24
43	REJILLA DE PISO	PZA	19,00	96,12	1826,28
44	PROV. Y COL. DE INODORO	PZA	30,00	707,16	21214,80
45	PROV. Y COL. DE LAVAMANOS	PZA	1,00	1178,47	1178,47
46	PROV. Y COL. DE LAVAPLATOS 2DEPSO. 2 FREG.	PZA	5,00	827,03	4135,15
47	PROV. Y COLOC. CALDERO P/PISCINA (No hay sugerencias)	PZA	1,00	5600,00	5600,00
48	PROV. Y COL. DE URINARIOS	PZA	18,00	12,00	216,00
49	PROV. Y COL. DE BACHAS	PZA	6,00	60,00	360,00
50	CÁMARA INSPECCIÓN DE H° C° (60X60)	PZA	61,00	31,00	1891,00
51	PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE AGUA	PZA	1,00	701,46	701,46
52	PROV. Y COL DE TERMO TANQUE	PZA	1,00	3739,46	3739,46
INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
52	ILUMINACIÓN INCANDESCENTE TIPO SPOT	PTO	162,00	206,15	33396,30
53	ILUMINACIÓN FLUORESCENTE 40 W, 2x60 W	PTO	257,00	327,87	84262,59
54	INST. ELÉCTRICA: SPOT DE EMBUTIR	PZA	219,00	206,15	45146,85
55	SALIDA DE TELÉFONO	PTO	12,00	249,22	2990,64
56	TOMACORRIENTES DOBLE	PTO	49,00	86,04	4215,96
57	TOMACORRIENTES 2P+T 220V	PTO	152,00	89,00	13528,00
58	PROV. Y COL. DE VENTILADOR DE TECHO SIN LUZ	PZA	18,00	480,13	8642,34
59	PROV. Y COL. DE APAGADOR SIMPLE	PZA	130,00	156,02	20282,60

60	PROV. Y COL. DE APAGADOR DOBLE	PZA	49,00	163,61	8016,89
61	PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE LUZ	PZA	1,00	306,63	306,63
62	CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE TÉRMICOS	PZA	3,00	306,63	919,89
TRABAJOS DE ACABADOS					
63	PRO. Y COLOCADO DE ASCENSOR	PZA	1,00	180000,00	180000,00
64	PINTURA DE CUBIERTA EXTERIOR	M2	8555,00	16,89	144493,95
65	COLOCADO DE BARANDA METÁLICA	ML	334,00	100,50	33567,00
TOTAL PRESUPUESTO					35959746,84
Son: Treinta Cinco Millones Novecientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Seis con 84/100 Bolivianos					

