

OBRA: COMPLEJO TURISTICO

ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	NUMERO DE PARTES	DIMENCIONES			UNIDAD	CANTIDADES	
			LARGO	ANCHO	ALTURA		PARCIALES	TOTALES
MODULO : CABAÑA FAMILIAR								
REPLANTEO Y TRAZADO								
	a) Cabaña + Patio Exterior	1	Área =	75,25		M2	75,25	75,25
EXCAVACION MANUAL								
	a) Zapatas	7	1,00	1,00	1,25	M3	8,75	
	b) Cimientos Eje A	1	8,60	0,40	0,40	M3	1,38	
	c) Cimientos	1	26,90	0,40	0,40	M3	4,30	14,43
RELLENO Y COMPACTADO MANUAL								
	a) Excavación de Zapatas	7	1,00	1,00	1,25	M3	8,75	
	(-) Zapatas	7	1,00	1,00	0,35	M3	-2,45	
	(-) Columnas de HºAº	7	0,20	0,20	0,90	M3	-0,25	6,05
RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUEO								
	a) Ecombros	1				M3	2,70	2,70
ZAPATAS DE Hº Cº								
	a) Zapatas	7	1,00	1,00	0,35	M3	2,45	2,45
COLUMNAS DE Hº Aº								
	a) Columnas de HºAº - Externas	6	0,20	0,20	4,30	M3	1,03	
	a) Columna de HºAº - Interna	1	0,20	0,20	3,30	M3	0,13	1,16
VIGA DE FUNDACIÓN Hº Aº								
	b) Viga Eje A	1	8,60	0,20	0,40	M3	0,69	
	c) Viga Eje Circular	1	26,90	0,20	0,40	M3	2,15	2,84
VIGA DE Hº Aº								
	a) Viga Interna	1	35,50	0,20	0,40	M3	2,84	
	a) Vigas Externas	6	7,80	0,20	0,40	M3	3,74	6,58
COLUMNAS DE MADERA								
	a) Columnas de Madera Externas	2	0,20	0,20	4,30	M3	0,34	0,34
CUBIERTA DE FERROCEMENTO - AJARDINADA								
	a) Cubierta Ajardinada	1	Area	106,45		M2	106,45	106,45
MURO DE LADRILLO ECOLOGICO								
	a) Muro Exterior	1	15.60		4,50	M2	70,20	

	(-) Puerta de Ingreso Principal	2	Area	-5,30	M2	-10,60	
	(-) Puerta al Patio	1	Area	-5,30	M2	-5,30	
	(-) Ventana Dormitorio Grande	1	Area	-6,45	M2	-6,45	
	(-) Ventana Dormitorio Pequeña	1	Area	-3,45	M2	-3,45	
	(-) Ventana Baño	1	Area	-0,75	M2	-0,75	
	(-) Ventana Comedor		Area	-2,89	M2	-2,89	
	(-) Puierta Baño	-1	1,30	2,20	M2	-2,86	
	b) Muro Dormitorio	1	6,60	4,30	M2	28,38	
	c) Muro Baño	1	3,80	4,30	M2	16,34	82,62
CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO							
	a) Dormitorio + Comedor	1	Área =	42,80	M2	42,80	
	b) Baño	1	Área =	8,00	M2	8,00	
	c) Patio Exterior	1	Área =	15,45	M2	15,45	66,25
PISO ECOLOGICO							
	a) Dormitorio + Comedor	1	Área =	42,80	M2	42,80	
	b) Baño	1	Área =	8,00	M2	8,00	
	c) Patio Exterior	1	Área =	15,45	M2	15,45	66,25
CIELO FALSO AMSTRONG C/ PERFILERIA JAVELINE							
	a) Dormitorio + Comedor	1	Área =	42,80	M2	42,80	
	b) Baño	1	Área =	8,00	M2	8,00	50,80
MESON DE H°A° REVESTIDO CON AZULEJO							
	a) Mesón cocina	1	3,80	0,60	M2	2,28	
	b) Mesón Baño	1	Area =	1,05	M2	1,05	3,33
REVOQUE INTERIOR DE YESO							
	a) Muro Dormitorio	1	12,65	4,30	M2	54,40	
	b) Muro Baño	1	7,65	4,30	M2	32,90	
	(-) Puerta de Ingreso Principal	2	Area	-5,30	M2	-10,60	
	(-) Puerta al Patio	1	Area	-5,30	M2	-5,30	
	(-) Ventana Dormitorio Grande	1	Area	-6,45	M2	-6,45	
	(-) Ventana Dormitorio Pequeña	1	Area	-3,45	M2	-3,45	
	(-) Ventana Baño	1	Area	-0,75	M2	-0,75	
	(-) Ventana Comedor		Area	-2,89	M2	-2,89	
	(-) Puierta Baño	-1	1,30	2,20	M2	-2,86	54,99
REVOQUE EXTERIOR CAL - CEMENTO							
	a) Muro Exterior	1	15,60	4,50	M2	70,20	
	(-) Puerta de Ingreso Principal	2	Area	-5,30	M2	-10,60	
	(-) Puerta al Patio	1	Area	-5,30	M2	-5,30	
	(-) Ventana Dormitorio Grande	1	Area	-6,45	M2	-6,45	
	(-) Ventana Dormitorio Pequeña	1	Area	-3,45	M2	-3,45	
	(-) Ventana Comedor		Area	-2,89	M2	-2,89	41,51
REVESTIMIENTO DE CERÁMICA ESMALTADA							
	a) Baño	1	11,50	2,00	M2	23,00	

	(-) Ventana Baño	1	Area	-0,75	M2	-0,75	
	(-) Puerta Baño	-1	1,30	2,20	M2	-2,86	19,39
ZOCALO DE CERAMICA							
	a) Dormitorio + Comedor	1	19,20		ML	19,20	19,20
INST. ELECTRICA: ILUMINACION INCANDESCENTE							
	a) Dormitorio + Comedor	1	2,00		PTO	2,00	
	b) Baño	1	1,00		PTO	1,00	
	c) Patio	1	2,00		PTO	2,00	5,00
INST. ELECTRICA: SPOT DE EMBUTIR							
	a) Dormitorio + Comedor	1	2,00		PTO	2,00	2,00
SALIDA DE TELEFONO							
	a) Recepcion	1	1,00		PTO	1,00	1,00
TOMACORRIENTES DOBLE							
	a) Dormitorio + Comedor	1	4,00		PTO	4,00	
	b) Baño	1	1,00		PTO	1,00	
	c) Patio	1	1,00		PTO	1,00	6,00
PROV. Y COL. DE VENTILADOR DE TECHO SIN LUZ							
	b) Baño	1	1,00		PZA	1,00	1,00
PROV. Y COL. DE APAGADOR SIMPLE							
	a) Recepcion	1	2,00		PZA	2,00	2,00
PROV. Y COL. DE APAGADOR DOBLE							
	a) Dormitorio + Comedor	1	4,00		PTO	4,00	
	c) Patio	1	1,00		PTO	1,00	5,00
PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE LUZ							
	a) Medidor de Luz	1	1,00		PZA	1,00	1,00
CAJA DE DISTRIBUCION DE TERMICOS							
	a) Caja de Distribución de Térmicos	1	1,00		PZA	1,00	1,00
INSTALACION AGUA POTABLE							
	a)Baño	1	3,00		PTO	3,00	3,00
INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE							
	a)Baño	1	2,00		PTO	2,00	2,00
INSTALACION SANIT. (DESAGUE) PVC D=2"							
	a)Baño	1	8,85		ML	8,85	8,85
INSTALACION SANIT. (DESAGUE) PVC D=4"							
	a)Baño	1	6,00		ML	6,00	6,00

PROV. Y COL. DE PORTAPELERO PARA BAÑO								
a) Baño	1	1,00			PZA	1,00	1,00	
PROV. Y COL. DE JABONERA PARA BAÑO								
a) Baño	1	1,00			PZA	1,00	1,00	
PROV. Y COL. DE TOALLERO PARA BAÑO								
a) Baño	1	1,00			PZA	1,00	1,00	
REJILLA DE PISO								
a) Baño	1	1,00			PZA	1,00	1,00	
PROV. Y COL. DE INODORO								
a) Baño	1	1,00			PZA	1,00	1,00	
PROV. Y COL. DE LAVAMANOS								
a) Baño	2	2,00			PZA	4,00	4,00	
CAMARA INSPECCION DE H° C° (60X60)								
a) Camara de Inspección	1	4,00			PZA	4,00	4,00	
PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE AGUA								
a) Medidor de Agua	1	1,00			PZA	1,00	1,00	
PROV. Y COL DE TERMOTANQUE								
a) Termotanque	1	1,00			PZA	1,00	1,00	
PINTURA LATEX INTERIOR								
a) Muro Dormitorio	1	12,65		4,30	M2	54,40		
b) Muro Baño	1	7,65		4,30	M2	32,90		
(-) Puerta de Ingreso Principal	2	Area	-5,30		M2	-10,60		
(-) Puerta al Patio	1	Area	-5,30		M2	-5,30		
(-) Ventana Dormitorio Grande	1	Area	-6,45		M2	-6,45		
(-) Ventana Dormitorio Pequeña	1	Area	-3,45		M2	-3,45		
(-) Ventana Baño	1	Area	-0,75		M2	-0,75		
(-) Ventana Comedor		Area	-2,89		M2	-2,89		
(-) Puerta Baño	-1	1,30		2,20	M2	-2,86	54,99	
PINTURA LATEX EXTERIOR								
a) Muro Exterior	1	15,60		4,50	M2	70,20		
(-) Puerta de Ingreso Principal	2	Area	-5,30		M2	-10,60		
(-) Puerta al Patio	1	Area	-5,30		M2	-5,30		
(-) Ventana Dormitorio Grande	1	Area	-6,45		M2	-6,45		
(-) Ventana Dormitorio Pequeña	1	Area	-3,45		M2	-3,45		
(-) Ventana Comedor		Area	-2,89		M2	-2,89	41,51	
PROV. Y COL. DE PUERTAS DE ALUMINIO								
a) Puerta de Ingreso Principal	2	Area	5,30		M2	10,60		

	b) Puerta al Patio	1	Area	5,30	M2	5,30	
	c) Puerta Baño	1	1,30	2,20	M2	2,86	18,76
PROV. Y COL. DE VENTANAS DE ALUMINIO							
	a) Ventana Dormitorio Grande	1	Area	-6,45	M2	-6,45	
	b) Ventana Dormitorio Pequeña	1	Area	-3,45	M2	-3,45	
	c) Ventana Baño	1	Area	-0,75	M2	-0,75	
	d) Ventana Comedor		Area	-2,89	M2	-2,89	-13,54
PROV. Y COL. DE VIDRIO CRISTAL GLASS SUPERDUAL							
	a) Puerta de Ingreso Principal	2	Area	5,30	M2	10,60	
	b) Puerta al Patio	1	Area	5,30	M2	5,30	
	c) Puerta Baño	1	1,30	2,20	M2	2,86	
	d) Ventana Dormitorio Grande	1	Area	6,45	M2	6,45	
	e) Ventana Dormitorio Pequeña	1	Area	3,45	M2	3,45	
	f) Ventana Baño	1	Area	0,75	M2	0,75	
	g) Ventana Comedor		Area	2,89	M2	2,89	32,30
PROV. Y COLOC. DE CESPED SOBRE CUBIERTA							
	a) Ray Grass	1	Area	106,45	M2	106,45	106,45
PROV. Y COLOC. DE PANELES FOTOVOITAICOS							
	a) Sobre Cubierta	1	3,00		PZA	0,00	3,00
ESTRUCTURA C/ CAÑA DE BAMBU							
	a) Patio Exterior	1	Area	15,45	M2	15,45	15,45
BARANDA DE MURO RECICLADO							
	a) Patio Exterior	1		12,00 1,10	M2	12,00	13,20
PROV. Y COLOCADO DE VIDRIO RECILCADO							
	a) Baranda	1		12,00 1,10	M2	12,00	13,20

OBRA: COMPLEJO TURISTICO

ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	No PARTES IGUALES	DIMENCIONES			UNIDAD	CANTIDADES	
			LARGO	ANCHO	ALTURA		PARCIALES	TOTALES
MODULO : RESTAURANTE								
REPLANTEO Y TRAZADO								
	a) Restaurante	1	Área =	684,85		M2	684,85	684,85
EXCAVACION MANUAL								
	a) Zapatas	50	1,20	1,20	1,50	M3	108,00	
	b) Cimientos Eje 1	1	9,80	0,40	0,40	M3	1,57	
	d) Cimientos Eje 1	1	5,40	0,40	0,40	M3	0,86	
	d) Cimientos Eje 1	1	5,80	0,40	0,40	M3	0,93	
	e) Cimientos Eje a	1	8,90	0,40	0,40	M3	1,42	
	f) Cimientos Eje a1	1	5,60	0,40	0,40	M3	0,90	
	g) Cimientos Eje b	1	7,50	0,40	0,40	M3	1,20	
	h) Cimientos Eje 1a	1	6,20	0,40	0,40	M3	0,99	
	i) Cimientos Eje A	1	4,30	0,40	0,40	M3	0,69	
	j) Cimientos Eje B	1	11,50	0,40	0,40	M3	1,84	
	k) Cimientos Eje C	1	9,75	0,40	0,40	M3	1,56	
	l) Cimientos Eje D	1	6,90	0,40	0,40	M3	1,10	
	m) Cimientos Eje Ha	1	5,90	0,40	0,40	M3	0,94	
	n) Cimientos Eje Hb	1	4,55	0,40	0,40	M3	0,73	
	o) Cimientos Eje E	1	9,00	0,40	0,40	M3	1,44	
	p) Cimientos Eje F	1	4,35	0,40	0,40	M3	0,70	
	q) Cimientos Eje G	1	5,25	0,40	0,40	M3	0,84	
	r) Cimientos Eje H	1	8,40	0,40	0,40	M3	1,34	
	s) Cimientos Eje I	1	8,40	0,40	0,40	M3	1,34	
	t) Cimientos Eje J	1	7,90	0,40	0,40	M3	1,26	
	u) Cimientos Eje L	1	8,75	0,40	0,40	M3	1,40	
	v) Cimientos Eje Ea	1	5,00	0,40	0,40	M3	0,80	
	w) Cimientos Eje Eb	1	4,00	0,40	0,40	M3	0,64	
	x) Cimientos Eje Primer Anillo	1	20,80	0,40	0,40	M3	3,33	
	y) Cimientos Eje Segundo Anillo	1	50,40	0,40	0,40	M3	8,06	143,90
RELLENO Y COMPACTADO MANUAL								
	a) Excavación de Zapatas	50	1,20	1,20	1,50	M3	108,00	
	(-) Zapatas	50	1,20	1,20	0,35	M3	-25,20	
	(-) Columnas de HºAº	50	0,20	0,20	0,90	M3	-1,80	81,00
RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUEO								
	a) Ecombros	1				M3	27,00	27,00
ZAPATAS DE Hº Cº								

	a) Zapatas	50	1,20	1,20	0,35	M3	25,20	25,20
COLUMNAS DE H° A°								
	a) Columnas externas	5	0,20	0,20	7,20	M3	1,44	
	b) Columnas externas	10	0,20	0,20	6,60	M3	2,64	
	c) Columnas internas	6	0,20	0,20	6,40	M3	1,54	
	d) Columnas internas	4	0,20	0,20	6,30	M3	1,01	
	e) Columnas centrales	25	0,20	0,20	2,60	M3	2,60	9,22
VIGA DE FUNDACIÓN H° A°								
	a) Eje 1	1	9,80	0,20	0,40	M3	0,78	
	b) Eje 1	1	5,40	0,20	0,40	M3	0,43	
	c) Eje 1	1	5,80	0,20	0,40	M3	0,46	
	d) Eje a	1	8,90	0,20	0,40	M3	0,71	
	e) Eje a1	1	5,60	0,20	0,40	M3	0,45	
	f) Eje b	1	7,50	0,20	0,40	M3	0,60	
	g) Eje 1a	1	6,20	0,20	0,40	M3	0,50	
	h) Eje A	1	4,30	0,20	0,40	M3	0,34	
	i) Eje B	1	11,50	0,20	0,40	M3	0,92	
	j) Eje C	1	9,75	0,20	0,40	M3	0,78	
	k) Eje D	1	6,90	0,20	0,40	M3	0,55	
	l) Eje Ha	1	5,90	0,20	0,40	M3	0,47	
	m) Eje Hb	1	4,55	0,20	0,40	M3	0,36	
	n) Eje E	1	9,00	0,20	0,40	M3	0,72	
	o) Eje F	1	4,35	0,20	0,40	M3	0,35	
	p) Eje G	1	5,25	0,20	0,40	M3	0,42	
	q) Eje H	1	8,40	0,20	0,40	M3	0,67	
	r) Eje I	1	8,40	0,20	0,40	M3	0,67	
	s) Eje J	1	7,90	0,20	0,40	M3	0,63	
	t) Eje L	1	8,75	0,20	0,40	M3	0,70	
	u) Eje Ea	1	5,00	0,20	0,40	M3	0,40	
	v) Eje Eb	1	4,00	0,20	0,40	M3	0,32	
	w) Eje Primer Anillo	1	20,80	0,20	0,40	M3	1,66	
	x) Eje Segundo Anillo	1	50,40	0,20	0,40	M3	4,03	17,95
VIGAS DE H°A°								
	a) Vigas Externas	1	74,75	0,20	0,40	M3	5,98	
	b) Vigas Centrales	1	224,35	0,20	0,40	M3	17,95	23,93
ESPEJO DE AGUA								
	a) Espejos Circulares	2	Area	50,00		M3	100,00	
	a) Espejo	1	Area	262,00		M3	262,00	362,00
CUBIERTA DE H° RECICLADO								
	a) Cubierta	1	Area	750,00		M2	750,00	750,00
CUBIERTA AJARDINADA C/ ESTRUCTURA DE BAMBU								
	a) Cubierta	1	Area	288,65		M2	288,65	288,65

MURO DE LADRILLO ECOLOGICO							
	a) Muro Exterior	1	Area	608,50	M2	608,50	
	(-) Puerta de Ingreso Principal + Ventanal Frontañ	-2	Area	152,35	M2	-304,70	
	(-) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	-1	53,00	2,60	M2	-137,80	
	(-) Puerta Ingreso Servicio	-1	1,20	2,20	M2	-2,64	
	(-) Puerta Baños Servicio	-2	0,80	2,20	M2	-3,52	
	(-) Puerta Corrediza Deposito de Basura	-1	1,30	2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Clasificacion de Basura y Embalaje	-1	1,30	2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Comedor Personal	-1	1,30	2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Lavado de Ollas	-1	1,10	2,20	M2	-2,42	
	(-) Puerta Corrediza Cuarto Frio	-1	1,10	2,20	M2	-2,42	
	(-) Puerta Ingreso Bodega de Depositos	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Salida Bodega de Depositos	-1	1,70	2,20	M2	-3,74	
	(-) Puerta Baños Publicos	-2	0,80	2,20	M2	-3,52	
	b) Muro Interno Comedero	1	29,40	6,30	M2	185,22	
	c) Muro Bateria de Baños Servicio	1	10,20	4,00	M2	40,80	
	d) Muro Deposito de Basura	1	8,80	4,00	M2	35,20	
	e) Muro Clasificacion de Basura y Embalaje	1	4,00	4,00	M2	16,00	
	f) Muro Comedor Personal	1	6,20	4,00	M2	24,80	
	g) Muro Lavado de Ollas	1	6,70	4,00	M2	26,80	
	h) Muro Cocina	1	5,00	4,00	M2	20,00	
	i) Muro Cocina Fria Pasteleria	1	3,70	4,00	M2	14,80	
	j) Muro Cuarto Frio	1	6,80	4,00	M2	27,20	
	k) Muro Bodega de Depositos	1	5,40	4,00	M2	21,60	
	l) Muro Bateria de Baños Publicos	1	6,40	4,00	M2	25,60	575,20
CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO							
	a) Comedor	1	Área =	381,26	M2	381,26	
	b) Cocina + Pasillo	1	Área =	86,06	M2	86,06	
	c) Baños Servicio	1	Área =	19,50	M2	19,50	
	d) Deposito de Basura + Embalaje	1	Área =	16,20	M2	16,20	
	e) Patio Exterior	1	Área =	56,10	M2	56,10	
	f) Comedor Personal	1	Área =	15,45	M2	15,45	
	g) Lavado de Ollas y Vajillas	1	Área =	9,80	M2	9,80	
	h) Cocina Fria + Pasteleria	1	Área =	9,20	M2	9,20	
	i) Cuarto Frio	1	Área =	9,60	M2	9,60	
	j) Bodega y Deposito	1	Área =	19,00	M2	19,00	
	k) Baños Baños Publicos	1	Área =	19,50	M2	19,50	641,67
PISO ECOLOGICO							
	a) Comedor	1	Área =	381,26	M2	381,26	
	b) Cocina + Pasillo	1	Área =	86,06	M2	86,06	
	c) Deposito de Basura + Embalaje	1	Área =	16,20	M2	16,20	
	d) Patio Exterior	1	Área =	56,10	M2	56,10	
	e) Comedor Personal	1	Área =	15,45	M2	15,45	
	f) Lavado de Ollas y Vajillas	1	Área =	9,80	M2	9,80	
	g) Cocina Fria + Pasteleria	1	Área =	9,20	M2	9,20	
	h) Cuarto Frio	1	Área =	9,60	M2	9,60	
	i) Bodega y Deposito	1	Área =	19,00	M2	19,00	

PISO DE AZULEJO								
a) Baños Servicio	1	Área =	19,50		M2	19,50		
b) Baños Baños Publicos	1	Área =	19,50		M2	19,50	39,00	
CIELO FALSO AMSTRONG C/ PERFILERIA JAVELINE								
a) Comedor	1	Área =	381,26		M2	381,26		
b) Cocina + Pasillo	1	Área =	86,06		M2	86,06		
c) Baños Servicio	1	Área =	19,50		M2	19,50		
d) Deposito de Basura + Embalaje	1	Área =	16,20		M2	16,20		
e) Patio Exterior	1	Área =	56,10		M2	56,10		
f) Comedor Personal	1	Área =	15,45		M2	15,45		
g) Lavado de Ollas y Vajillas	1	Área =	9,80		M2	9,80		
h) Cocina Fria + Pasteleria	1	Área =	9,20		M2	9,20		
i) Cuarto Frio	1	Área =	9,60		M2	9,60		
j) Bodega y Deposito	1	Área =	19,00		M2	19,00		
k) Baños Baños Publicos	1	Área =	19,50		M2	19,50	641,67	
MESON DE H°A° REVESTIDO CON AZULEJO								
a) Cocina	1	22,00	0,60		M2	13,20		
b) Cocina Fria	1	7,30	0,60		M2	4,38		
c) Cuarto Frio	1	7,20	0,60		M2	4,32		
d) Bodega y Deposito	1	6,60	0,60		M2	3,96		
e) Bateria de Baños Publicos	2	1,10	0,60		M2	1,32	27,18	
REVOQUE INTERIOR DE YESO								
(-) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	-1	53,00		2,60	M2	-137,80		
(-) Puerta Ingreso Servicio	-1	1,20		2,20	M2	-2,64		
(-) Puerta Baños Servicio	-2	0,80		2,20	M2	-3,52		
(-) Puerta Corrediza Deposito de Basura	-1	1,30		2,20	M2	-2,86		
(-) Puerta Corrediza Clasificacion de Basura y Embalaje	-1	1,30		2,20	M2	-2,86		
(-) Puerta Corrediza Comedor Personal	-1	1,30		2,20	M2	-2,86		
(-) Puerta Corrediza Lavado de Ollas	-1	1,10		2,20	M2	-2,42		
(-) Puerta Corrediza Cuarto Frio	-1	1,10		2,20	M2	-2,42		
(-) Puerta Ingreso Bodega de Depositos	-1	0,90		2,20	M2	-1,98		
(-) Puerta Salida Bodega de Depositos	-1	1,70		2,20	M2	-3,74		
(-) Puerta Baños Publicos	-2	0,80		2,20	M2	-3,52		
b) Muro Interno Comedero	1	29,40		6,30	M2	185,22		
c) Muro Bateria de Baños Servicio	2	21,70		4,00	M2	173,60		
d) Muro Deposito de Basura + Embalaje	1	21,50		4,00	M2	86,00		
f) Muro Comedor Personal	1	17,00		4,00	M2	68,00		
g) Muro Lavado de Ollas	1	13,90		4,00	M2	55,60		
h) Muro Cocina + Pasillo	1	71,40		4,00	M2	285,60		
i) Muro Cocina Fria Pasteleria	1	14,40		4,00	M2	57,60		
j) Muro Cuarto Frio	1	13,60		4,00	M2	54,40		
k) Muro Bodega de Depositos	1	19,80		4,00	M2	79,20		
l) Muro Bateria de Baños Publicos	1	21,70		4,00	M2	86,80	965,40	
REVOQUE EXTERIOR CAL - CEMENTO								

	a) Muro Exterior	1	Area	608,50	M2	608,50	
	(-) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	-1	53,00	2,60	M2	-137,80	
	(-) Puerta Ingreso Servicio	-1	1,20	2,20	M2	-2,64	
	(-) Puerta de Ingreso Principal + Ventanal Fronta	-2	Area	152,35	M2	-304,70	163,36
REVESTIMIENTO DE CERÁMICA ESMALTADA							
	a) Bateria de Baños Publico y Servicio	2	21,70	2,00	M2	86,80	
	(-) Puerta Baño	-2	0,80	2,20	M2	-3,52	83,28
ZOCALO DE CERAMICA							
	a) Comedero	1	28,40		ML	28,40	
	d) Deposito de Basura + Embalaje	1	20,50		ML	20,50	
	f) Comedor Personal	1	16,20		ML	16,20	
	g) Lavado de Ollas	1	13,00		ML	13,00	
	h) Cocina + Pasillo	1	69,85		ML	69,85	
	i) Cocina Fria Pasteleria	1	13,40		ML	13,40	
	j) Cuarto Frio	1	12,80		ML	12,80	
	k) Bodega de Depositos	1	18,00		ML	18,00	192,15
INST. ELECTRICA: ILUMINACION INCANDESCENTE							
	a) Deposito de Basura + Embalaje	1	2,00		PTO	2,00	
	b) Comedor Personal	1	2,00		PTO	2,00	
	c) Lavado de Ollas	1	1,00		PTO	1,00	
	d) Cocina + Pasillo	1	10,00		PTO	10,00	
	e) Cocina Fria Pasteleria	1	1,00		PTO	1,00	
	f) Cuarto Frio	1	1,00		PTO	1,00	
	g) Bodega de Depositos	1	1,00		PTO	1,00	
	h) Bar	1	1,00		PTO	1,00	19,00
INST. ELECTRICA: ILUMINACION FLUORECENTE							
	a) Comedero	1	15,00		PTO	15,00	
	b) Bateria de Baños Publicos	1	2,00		PTO	2,00	
	c) Bateria de Baños Servicio	1	2,00		PTO	2,00	19,00
INST. ELECTRICA: SPOT DE EMBUTIR							
	a) Comedero	1	20,00		PTO	20,00	
	b) Cocina + Pasillo	1	18,00		PTO	18,00	38,00
SALIDA DE TELEFONO							
	a) Bar	1	1,00		PTO	1,00	1,00
TOMACORRIENTES DOBLE							
	a) Deposito de Basura + Embalaje	1	2,00		PTO	2,00	
	b) Comedor Personal	1	2,00		PTO	2,00	
	c) Lavado de Ollas	1	2,00		PTO	2,00	
	d) Cocina + Pasillo	1	15,00		PTO	15,00	
	e) Cocina Fria Pasteleria	1	2,00		PTO	2,00	
	f) Cuarto Frio	1	2,00		PTO	2,00	
	g) Bodega de Depositos	1	2,00		PTO	2,00	

	h) Comedero	1	4,00			PTO	4,00	
	i) Bateria de Baños Publicos	1	2,00			PTO	2,00	
	j) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PTO	2,00	
	k) Bar	1	4,00			PTO	4,00	39,00
PROV. Y COL. DE VENTILADOR DE TECHO SIN LUZ								
	a) Comedero	1	10,00			PTO	10,00	
	b) Cocina	1	5,00			PTO	5,00	15,00
PROV. Y COL. DE APAGADOR SIMPLE								
	a) Deposito de Basura + Embalaje	1	1,00			PTO	1,00	
	b) Comedor Personal	1	1,00			PTO	1,00	
	c) Lavado de Ollas	1	1,00			PTO	1,00	
	d) Cocina Fria Pasteleria	1	1,00			PTO	1,00	
	e) Cuarto Frio	1	1,00			PTO	1,00	
	f) Bodega de Depositos	1	1,00			PTO	1,00	
	g) Comedero	1	1,00			PTO	1,00	
	h) Bar	1	1,00			PTO	1,00	8,00
PROV. Y COL. DE APAGADOR DOBLE								
	a) Comedero	1	8,00			PZA	8,00	
	b) Bateria de Baños Publicos	1	2,00			PZA	2,00	
	c) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PZA	2,00	12,00
PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE LUZ								
	a) Medidor de Luz	1	1,00			PZA	1,00	1,00
CAJA DE DISTRIBUCION DE TERMICOS								
	a) Caja de Distribución de Térmicos	1	1,00			PZA	1,00	1,00
INSTALACION AGUA POTABLE								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	9,00			PTO	9,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	4,00			PTO	4,00	13,00
INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	4,00			PTO	4,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PTO	2,00	6,00
INSTALACION SANIT. (DESAGUE) PVC D=2"								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	25,00			ML	25,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	26,55			ML	26,55	51,55
INSTALACION SANIT. (DESAGUE) PVC D=4"								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	18,00			ML	18,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	19,85			ML	19,85	37,85
PROV. Y COL. DE PORTAPAPELERO PARA BAÑO								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	3,00			PZA	3,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PZA	2,00	5,00

PROV. Y COL. DE JABONERA PARA BAÑO								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	3,00			PZA	3,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PZA	2,00	5,00
PROV. Y COL. DE TOHALLERO PARA BAÑO								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	1,00			PZA	1,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	1,00			PZA	1,00	2,00
REJILLA DE PISO								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	1,00			PZA	1,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	1,00			PZA	1,00	
	c) Cocina	1	1,00			PZA	1,00	
	d) Cocina Fria	1	1,00			PZA	1,00	4,00
PROV. Y COL. DE INODORO								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	3,00			PZA	3,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PZA	2,00	5,00
PROV. Y COL. DE LAVAMANOS								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	4,00			PZA	4,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PZA	2,00	6,00
PROV. Y COL. DE URINARIOS								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	1,00			PZA	1,00	1,00
PROV. Y COL. DE BACHAS								
	a) Cocina	1	4,00			PZA	4,00	
	a) Lavado de Ollas	1	2,00			PZA	2,00	6,00
CAMARA INSPECCION DE H° C° (60X60)								
	a) Camara de Inspección	1	15,00			PZA	15,00	15,00
PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE AGUA								
	a) Medidor de Agua	1	1,00			PZA	1,00	1,00
PROV. Y COL DE TERMOTANQUE								
	a) Termotanque	1	1,00			PZA	1,00	1,00
PINTURA LATEX INTERIOR								
	(-) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	-1	53,00		2,60	M2	-137,80	
	(-) Puerta Ingreso Servicio	-1	1,20		2,20	M2	-2,64	
	(-) Puerta Baños Servicio	-2	0,80		2,20	M2	-3,52	
	(-) Puerta Corrediza Deposito de Basura	-1	1,30		2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Clasificacion de Basura y Embalaje	-1	1,30		2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Comedor Personal	-1	1,30		2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Lavado de Ollas	-1	1,10		2,20	M2	-2,42	
	(-) Puerta Corrediza Cuarto Frio	-1	1,10		2,20	M2	-2,42	
	(-) Puerta Ingreso Bodega de Depositos	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	

	(-) Puerta Salida Bodega de Depositos	-1	1,70		2,20	M2	-3,74	
	(-) Puerta Baños Publicos	-2	0,80		2,20	M2	-3,52	
	b) Muro Interno Comedero	1	29,40		6,30	M2	185,22	
	c) Muro Bateria de Baños Servicio	2	21,70		4,00	M2	173,60	
	d) Muro Deposito de Basura + Embalaje	1	21,50		4,00	M2	86,00	
	f) Muro Comedor Personal	1	17,00		4,00	M2	68,00	
	g) Muro Lavado de Ollas	1	13,90		4,00	M2	55,60	
	h) Muro Cocina + Pasillo	1	71,40		4,00	M2	285,60	
	i) Muro Cocina Fria Pasteleria	1	14,40		4,00	M2	57,60	
	j) Muro Cuarto Frio	1	13,60		4,00	M2	54,40	
	k) Muro Bodega de Depositos	1	19,80		4,00	M2	79,20	
	l) Muro Bateria de Baños Publicos	1	21,70		4,00	M2	86,80	965,40
PINTURA LATEX EXTERIOR								
	a) Muro Exterior	1	Area	608,50		M2	608,50	
	(-) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	-1	53,00	2,60		M2	-137,80	
	(-) Puerta Ingreso Servicio	-1	1,20	2,20		M2	-2,64	
	(-) Puerta de Ingreso Principal + Ventanal Frontañ	-2	Area	152,35		M2	-304,70	163,36
PROV. Y COL. DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO								
	a) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	1	53,00	2,60		M2	137,80	
	b) Puerta de Ingreso Principal + Ventanal Frontal	2	Area	152,35		M2	304,70	442,50
PROV. Y COL. DE PUERTAS DE MADERA								
	a) Puerta Ingreso Servicio	1	1,20	2,20		M2	2,64	
	b) Puerta Baños Servicio	2	0,80	2,20		M2	3,52	
	c) Puerta Corrediza Deposito de Basura	1	1,30	2,20		M2	2,86	
	d) Puerta Corrediza Clasificacion de Basura y Embalaje	1	1,30	2,20		M2	2,86	
	e) Puerta Corrediza Comedor Personal	1	1,30	2,20		M2	2,86	
	f) Puerta Corrediza Lavado de Ollas	1	1,10	2,20		M2	2,42	
	g) Puerta Corrediza Cuarto Frio	1	1,10	2,20		M2	2,42	
	h) Puerta Ingreso Bodega de Depositos	1	0,90	2,20		M2	1,98	
	i) Puerta Salida Bodega de Depositos	1	1,70	2,20		M2	3,74	
	j) Puerta Baños Publicos	2	0,80	2,20		M2	3,52	28,82
PROV. Y COL. DE VIDRIO CRISTAL GLASS SUPERDUAL								
	a) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	1	53,00	2,60		M2	137,80	
	b) Puerta de Ingreso Principal + Ventanal Frontal	2	Area	152,35		M2	304,70	442,50
PROV. Y COLOC. DE CESPED SOBRE CUBIERTA								
	a) Ray Grass	1	Area	165,85		M2	165,85	165,85
PROV. Y COL. PANELES DE AGLOMERADO								
	a) Bateria de Baños Publicos	3	1,20	2,00		M2	7,20	
	b) Bateria de Baños Servicio	3	1,20	2,00		M2	7,20	14,40

	a) Zapatas de 1.70x1.70	23	1,70	1,70	2,00	M3	132,94	
	b) Zapatas de 1.20x1.20	35	1,20	1,20	1,50	M3	75,60	
	c) Zapatas de 1.70x3,00	4	1,70	3,00	2,50	M3	51,00	
	(-)Zapatas de 1.70x1.70	- 23	1,70	1,70	0,35	M3	-23,26	
	(-)Zapatas de 1.20x1.20	- 35	1,20	1,20	0,35	M3	-17,64	
	(-) Zapatas de 1.70x3,00	-4	1,70	3,00	0,35	M3	-7,14	
	(-) Columnas de H°A°	- 62	0,76		0,90	M3	-42,46	169,03
RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUEO								
	a) Ecombros	1				M3	-36,09	90,51
ZAPATAS DE H° C°								
	a) Zapatas de 1.70x1.70	23	1,70	1,70	0,35	M3	23,26	
	b) Zapatas de 1.20x1.20	35	1,20	1,20	0,35	M3	17,64	
	c) Zapatas de 1.70x3,00	4	1,70	3,00	0,35	M3	7,14	48,04
COLUMNAS DE H° A°								
Bloque Derecho								
	a) Columnas Eje H y G	8	0,76		11,00	M3	66,97	
	a) Columnas Eje F y E	8	0,76		10,50	M3	63,92	
	a) Columnas Eje E y D	7	0,76		9,00	M3	47,94	
	a) Columnas Eje B y C	4	0,76		7,10	M3	21,61	
	a) Columnas Eje A	3	0,76		4,00	M3	9,13	
Bloque Izquierdo								
	a) Columnas Eje A y B	6	0,76		11,00	M3	50,23	
	a) Columnas Eje C y D	6	0,76		10,50	M3	47,94	
	a) Columnas Eje E y F	8	0,76		9,00	M3	54,79	
	a) Columnas Eje G y H	6	0,76		7,10	M3	32,42	
	a) Columnas Eje I y J	5	0,76		4,00	M3	15,22	
	a) Columnas Eje K y L	4	0,76		4,00	M3	12,18	422,36
VIGA DE FUNDACIÓN H° A°								
Bloque Izquierdo								
	a) Cimiento Eje 1	1	81,60	0,20	0,40	M3	6,53	
	b) Cimiento Eje 2	1	9,60	0,20	0,40	M3	0,77	
	c) Cimiento Eje 3	1	17,20	0,20	0,40	M3	1,38	
	e) Cimiento Eje 5	1	56,30	0,20	0,40	M3	4,50	
	f) Cimiento Eje A	1	19,50	0,20	0,40	M3	1,56	
	g) Cimiento Eje B	1	6,80	0,20	0,40	M3	0,54	
	h) Cimiento Eje C	1	19,10	0,20	0,40	M3	1,53	
	i) Cimiento Eje D	1	8,10	0,20	0,40	M3	0,65	
	j) Cimiento Eje E	1	12,20	0,20	0,40	M3	0,98	
	k) Cimiento Eje F	1	17,60	0,20	0,40	M3	1,41	
	l) Cimiento Eje G	1	15,10	0,20	0,40	M3	1,21	
	m) Cimiento Eje H	1	14,10	0,20	0,40	M3	1,13	
	n) Cimiento Eje I	1	5,90	0,20	0,40	M3	0,47	

	o) Cimiento Eje J	1	6,20	0,20	0,40	M3	0,50	
	p) Cimiento Eje K	1	5,00	0,20	0,40	M3	0,40	
	q) Cimiento Eje L	1	5,40	0,20	0,40	M3	0,43	
Bloque Derecho								
	a) Cimiento Eje 1	1	39,20	0,20	0,40	M3	3,14	
	b) Cimiento Eje 2	1	18,00	0,20	0,40	M3	1,44	
	c) Cimiento Eje 3	1	30,04	0,20	0,40	M3	2,40	
	d) Cimiento Eje 4	1	51,50	0,20	0,40	M3	4,12	
	e) Cimiento Eje A	1	10,70	0,20	0,40	M3	0,86	
	b) Cimiento Eje B	1	11,50	0,20	0,40	M3	0,92	
	c) Cimiento Eje C	1	11,70	0,20	0,40	M3	0,94	
	d) Cimiento Eje D	1	11,90	0,20	0,40	M3	0,95	
	e) Cimiento Eje E	1	11,90	0,20	0,40	M3	0,95	
	a) Cimiento Eje F	1	4,70	0,20	0,40	M3	0,38	
	b) Cimiento Eje G	1	10,90	0,20	0,40	M3	0,87	
	c) Cimiento Eje H	1	10,40	0,20	0,40	M3	0,83	53,95
ESPEJO DE AGUA								
	a) Espejo	1	Area	411,90		M3	411,90	411,90
LOSA DE H°A° RECICLADO								
	a) Cubierta	1	Area	1750,00		M2	1750,00	1750,00
CUBIERTA AJARDINADA								
	a) Cubierta	1	Area	801,64		M2	801,64	801,64
MURO DE LADRILLO ECOLOGICO								
Planta Baja								
	Bloque Izquierdo							
	a) Muro Exterior	1	Area	1001,50		M2	1001,50	
	c) Muro Hall Distribuidor + Pasillos	1	Area	454,50		M2	454,50	
	d) Recepcion + Guarda Equipaje	1	Area	159,30		M2	159,30	
	f) Servicio Medico	1	Area	71,10		M2	71,10	
	g) Contador + gerente	1	Area	188,10		M2	188,10	
	h) Direccion	1	Area	60,00		M2	60,00	
	i) Baños	2	Area	18,40		M2	36,80	
	j) Sala de Juntas	1	Area	80,00		M2	80,00	
	k) Articulos Personales	1	Area	175,95		M2	175,95	
	l) Bateria de Duchas	2	Area	90,18		M2	180,36	
	m) Gimnacion	1	Area	178,40		M2	178,40	
	n) Sala de Aerobicos	1	Area	100,65		M2	100,65	
	(-) Puerta de Ingreso + Ventana Exterior	-2	Area	351,25		M2	-702,50	
	(-) Puerta Sala de Juntas	-1	Area	1,70	2,20	M2	-1,70	
	(-) Puerta Baños	-2	Area	0,70	2,20	M2	-1,40	
	(-) Puerta Dirección	-1	Area	1,70	2,20	M2	-1,70	
	(-) Puerta Contador Gerente	-1	Area	1,70	2,20	M2	-1,70	
	(-) Puerta Servicio Medico	-1	Area	0,90	2,20	M2	-0,90	
	(-) Puerta Pasillo - Hall de Ingreso	-1	Area	1,70	2,20	M2	-1,70	
	(-) Puerta Corrediza Guarda Equipaje	-1	Area	1,50	2,20	M2	-1,50	

[illegible]

	Bloque Izquierdo						
	a) Hall Distribuidor + Pasillos	1	Area	412,29	M2	412,29	
	b) Recepcion + Guarda Equipaje	1	Area	31,63	M2	31,63	
	c) Servicio Medico	1	Area	15,18	M2	15,18	
	d) Contador + gerente	1	Area	59,28	M2	59,28	
	e) Direccion	1	Area	29,41	M2	29,41	
	f) Baños	2	Area	2,56	M2	5,12	
	g) Sala de Juntas	1	Area	44,94	M2	44,94	
	h) Artículos Personales	1	Area	77,50	M2	77,50	
	i) Bateria de Duchas	2	Area	21,50	M2	43,00	
	j) Gimnacion	1	Area	115,92	M2	115,92	
	k) Sala de Aerobicos	1	Area	73,83	M2	73,83	
	Bloque Derecho						
	a) Hall + Pasillo	1	Area	82,68	M2	82,68	
	b) Area de Planchado + Secado y Planchado	1	Area	100,58	M2	100,58	
	c) Dormitorio de Hombres	1	Area	23,47	M2	23,47	
	d) Dormitorio de Mujeres	1	Area	23,27	M2	23,27	
	e) Baño de Hombres	1	Area	19,79	M2	19,79	
	f) Baño de Mujeres	1	Area	19,79	M2	19,79	
	g) Seleccionador + Roperia y Doblado	1	Area	41,08	M2	41,08	
	h) Entrega de Ropa Limpia	1	Area	13,30	M2	13,30	
	i) Bar	1	Area	25,83	M2	25,83	
	j) Cocina	1	Area	46,16	M2	46,16	
	k) Comedor	1	Area	156,47	M2	156,47	1460,52

PISO ECOLOGICO

Planta Baja

	Bloque Izquierdo						
	a) Hall Distribuidor + Pasillos	1	Area	412,29	M2	412,29	
	b) Recepcion + Guarda Equipaje	1	Area	31,63	M2	31,63	
	c) Servicio Medico	1	Area	15,18	M2	15,18	
	d) Contador + gerente	1	Area	59,28	M2	59,28	
	e) Direccion	1	Area	29,41	M2	29,41	
	f) Sala de Juntas	1	Area	44,94	M2	44,94	
	g) Artículos Personales	1	Area	77,50	M2	77,50	
	h) Gimnacion	1	Area	115,92	M2	115,92	
	i) Sala de Aerobicos	1	Area	73,83	M2	73,83	
	Bloque Derecho						
	a) Hall + Pasillo	1	Area	82,68	M2	82,68	
	b) Area de Planchado + Secado y Planchado	1	Area	100,58	M2	100,58	
	c) Dormitorio de Hombres	1	Area	23,47	M2	23,47	
	d) Dormitorio de Mujeres	1	Area	23,27	M2	23,27	
	e) Seleccionador + Roperia y Doblado	1	Area	41,08	M2	41,08	
	f) Entrega de Ropa Limpia	1	Area	13,30	M2	13,30	
	g) Bar	1	Area	25,83	M2	25,83	
	h) Cocina	1	Area	46,16	M2	46,16	
	i) Comedor	1	Area	156,47	M2	156,47	

Planta Alta

	a) Reposo y Sala de Enfriamiento	1	Area	30,15	M2	30,15	
--	----------------------------------	---	------	-------	----	-------	--

	b) Barros y Algas	1	Area	27,90	M2	27,90	
	c) Sala de Masajes	1	Area	43,20	M2	43,20	
	d) Termoterapia	1	Area	43,20	M2	43,20	
	e) Pileta Agua Cal y Pies	1	Area	45,00	M2	45,00	
	f) Recepcion	1	Area	14,40	M2	14,40	
	g) Informacion Dieta	1	Area	36,40	M2	36,40	1613,07
PISO DE AZULEJO							
	a) Baños	2	Area	2,56	M2	5,12	
	b) Bateria de Duchas	2	Area	21,50	M2	43,00	
	c) Baño de Hombres	1	Area	19,79	M2	19,79	
	d) Baño de Mujeres	1	Area	19,79	M2	19,79	
	e) Bateria de Baños	2	Area	27,90	M2	55,80	143,50
CIELO FALSO AMSTRONG C/ PERFILERIA JAVELINE							
Planta Baja							
	Bloque Izquierdo						
	a) Hall Distribuidor + Pasillos	1	Area	412,29	M2	412,29	
	b) Recepcion + Guarda Equipaje	1	Area	31,63	M2	31,63	
	c) Servicio Medico	1	Area	15,18	M2	15,18	
	d) Contador + gerente	1	Area	59,28	M2	59,28	
	e) Direccion	1	Area	29,41	M2	29,41	
	f) Baños	2	Area	2,56	M2	5,12	
	g) Sala de Juntas	1	Area	44,94	M2	44,94	
	h) Articulos Personales	1	Area	77,50	M2	77,50	
	i) Bateria de Duchas	2	Area	21,50	M2	43,00	
	j) Gimnacion	1	Area	115,92	M2	115,92	
	k) Sala de Aerobicos	1	Area	73,83	M2	73,83	
	Bloque Derecho						
	a) Hall + Pasillo	1	Area	82,68	M2	82,68	
	b) Area de Planchado + Secado y Planchado	1	Area	100,58	M2	100,58	
	c) Dormitorio de Hombres	1	Area	23,47	M2	23,47	
	d) Dormitorio de Mujeres	1	Area	23,27	M2	23,27	
	e) Baño de Hombres	1	Area	19,79	M2	19,79	
	f) Baño de Mujeres	1	Area	19,79	M2	19,79	
	g) Seleccionador + Roperia y Doblado	1	Area	41,08	M2	41,08	
	h) Entrega de Ropa Limpia	1	Area	13,30	M2	13,30	
	i) Bar	1	Area	25,83	M2	25,83	
	j) Cocina	1	Area	46,16	M2	46,16	
	k) Comedor	1	Area	156,47	M2	156,47	
Planta Alta							
	a) Sauna Seco	1	Area	130,00	M2	130,00	
	b) Sauna Vapor	1	Area	115,00	M2	115,00	
	c) Reposo y Sala de Enfriamiento	1	Area	30,15	M2	30,15	
	d) Barros y Algas	1	Area	27,90	M2	27,90	
	e) Sala de Masajes	1	Area	43,20	M2	43,20	
	f) Termoterapia	1	Area	43,20	M2	43,20	
	g) Pileta Agua Cal y Pies	1	Area	45,00	M2	45,00	
	h) Recepcion	1	Area	14,40	M2	14,40	

	i) Informacion Dieta	1	Area	36,40	M2	36,40	
	e) Bateria de Baños	2	Area	27,90	M2	55,80	2001,57
MESON DE H°A° REVESTIDO CON AZULEJO							
	a) Bateria de Baño c/ Duchas (Planta Baja)	2	5,80	0,60	M2	6,96	
	b) Cocina (Planta Baja)	1	9,30	0,60	M2	5,58	
	c) Bateria de Baños (Planta Baja)	2	2,00	0,60	M2	2,40	
	d) Bateria de Baños (Planta Alta)	2	2,00	0,60	M2	2,40	17,34
MESON DE H°A° REVESTIDO CON MADERA							
	a) Recepcion (Planta Baja)	1	9,50	0,60	M2	5,70	
	b) Guarda Equipaje	1	7,80	0,60	M2	4,68	10,38
REVOQUE INTERIOR DE YESO							
Planta Baja							
	Bloque Izquierdo						
	a) Hall Distribuidor + Pasillos	1	Area	650,54	M2	650,54	
	b) Recepcion + Guarda Equipaje	1	Area	120,00	M2	120,00	
	c) Servicio Medico	1	Area	45,00	M2	45,00	
	d) Contador + gerente	1	Area	65,00	M2	65,00	
	e) Direccion	1	Area	45,00	M2	45,00	
	f) Baños	2	Area	15,00	M2	30,00	
	g) Sala de Juntas	1	Area	65,00	M2	65,00	
	h) Articulos Personales	1	Area	98,25	M2	98,25	
	i) Bateria de Duchas	2	Area	41,25	M2	82,50	
	j) Gimnacion	1	Area	100,65	M2	100,65	
	k) Sala de Aerobicos	1	Area	86,45	M2	86,45	
	Bloque Derecho						
	a) Hall + Pasillo	1	Area	82,68	M2	82,68	
	b) Area de Planchado + Secado y Planchado	1	Area	100,58	M2	100,58	
	c) Dormitorio de Hombres	1	Area	23,47	M2	23,47	
	d) Dormitorio de Mujeres	1	Area	23,27	M2	23,27	
	e) Baño de Hombres	1	Area	19,79	M2	19,79	
	f) Baño de Mujeres	1	Area	19,79	M2	19,79	
	g) Seleccionador + Roperia y Doblado	1	Area	41,08	M2	41,08	
	h) Entrega de Ropa Limpia	1	Area	13,30	M2	13,30	
	i) Bar	1	Area	25,83	M2	25,83	
	j) Cocina	1	Area	46,16	M2	46,16	
	k) Comedor	1	Area	156,47	M2	156,47	
Planta Alta							
	a) Reposo y Sala de Enfriamiento	1	Area	30,15	M2	30,15	
	b) Barros y Algas	1	Area	27,90	M2	27,90	
	c) Sala de Masajes	1	Area	43,20	M2	43,20	
	d) Termoterapia	1	Area	43,20	M2	43,20	
	e) Pileta Agua Cal y Pies	1	Area	45,00	M2	45,00	
	f) Recepcion	1	Area	14,40	M2	14,40	
	g) Informacion Dieta	1	Area	36,40	M2	36,40	
	h) Bateria de Baños	2	Area	27,90	M2	55,80	
	(-) Puertas de Ingreso + Ventana Exterior	-2	Area	185,30	M2	-370,60	

	(-) Puerta Dormitorio Hombres	-1	Area	1,00	2,20	M2	-1,00	
	(-) Puerta Dormitorio Mujeres	-1	Area	1,00	2,20	M2	-1,00	
	(-) Puerta Baño de hombres	-1	Area	0,80	2,20	M2	-0,80	
	(-) Puerta Baño de Mujeres	-1	Area	0,80	2,20	M2	-0,80	
	(-) Puerta Seleccionador	-1	Area	1,30	2,20	M2	-1,30	
	(-) Puerta Corrediza Roperia Deposito	-1	Area	1,30	2,20	M2	-1,30	
	(-) Puerta Corrediza Doblado	-1	Area	1,30	2,20	M2	-1,30	
	(-) Puerta Ropa Limpia	-1	Area	1,00	2,20	M2	-1,00	
	(-) Puerta cocina	-1	Area	1,60	2,20	M2	-1,60	
	(-) Puerta Corrediza Cocina	-1	Area	1,50	2,20	M2	-1,50	
	(-) PuertaSauna Vapor	-1	Area	1,00	2,20	M2	-1,00	
	(-) Puerta Sauna Seco	-1	Area	1,00	2,20	M2	-1,00	
	(-) Puerta Reposo y Sala de Enfriamiento	-2	Area	0,80	2,20	M2	-1,60	
	(-) Puerta Barros y Algas	-1	Area	0,80	2,20	M2	-0,80	
	(-) Puerta Seleccionador	-1	Area	1,30	2,20	M2	-1,30	
	(-) Puerta Corrediza Roperia Deposito	-1	Area	1,30	2,20	M2	-1,30	
	(-) Puerta Corrediza Doblado	-1	Area	1,30	2,20	M2	-1,30	1846,36
REVOQUE EXTERIOR CAL - CEMENTO								
	a) Muro Exterior	1	Area	955,00		M2	955,00	
	(-) Puertas de Ingreso + Ventana Exterior	-2	Area	185,30		M2	-370,60	
	(-) Puerta Gimnacio	-1	1,40		2,20	M2	-3,08	581,32
REVESTIMIENTO DE CERÁMICA ESMALTADA								
	a) Bateria de Baños c/ Duchas	2	28,70		2,00	M2	114,80	
	b) Baños	2	6,90		2,20	M2	30,36	
	c) Bateria de Baños c/ Casilleros	2	31,20		2,20	M2	137,28	
	d) Bateria de Baños Planta Alta	2	19,60		2,20	M2	86,24	368,68
ZOCALO DE CERAMICA								
Planta Baja								
	Bloque Izquierdo							
	a) Hall Distribuidor + Pasillos	1	99,80			ML	99,80	
	b) Recepcion + Guarda Equipaje	1	30,40			ML	30,40	
	c) Servicio Medico	1	14,80			ML	14,80	
	d) Contador + gerente	1	34,80			ML	34,80	
	e) Direccion	1	22,00			ML	22,00	
	f) Sala de Juntas	1	25,20			ML	25,20	
	g)Articulos Personales	1	15,10			ML	15,10	
	h) Gimnacion	1	31,80			ML	31,80	
	i) Sala de Aerobicos	1	28,20			ML	28,20	
	Bloque Derecho							
	a) Hall + Pasillo	1	57,50			ML	57,50	
	b) Area de Planchado + Secado y Planchado	1	41,30			ML	41,30	
	c) Dormitorio de Hombres	1	19,10			ML	19,10	
	d) Dormitorio de Mujeres	1	19,10			ML	19,10	
	e) Seleccionador + Roperia y Doblado	1	38,15			ML	38,15	
	f) Entrega de Ropa Limpia	1	8,80			ML	8,80	
	g) Bar	1	13,40			ML	13,40	

	h) Cocina	1	26,00		ML	26,00	
	i) Comedor	1	3,50		ML	3,50	
Planta Alta							
	a) Reposo y Sala de Enfriamiento	1	29,60		ML	29,60	
	b) Barros y Algas	1	19,90		ML	19,90	
	c) Sala de Masajes	1	24,50		ML	24,50	
	d) Termoterapia	1	25,40		ML	25,40	
	e) Pileta Agua Cal y Pies	1	22,30		ML	22,30	
	f) Recepcion	1	10,40		ML	10,40	
	g) Informacion Dieta	1	28,10		ML	28,10	689,15
REVESTIMIENTO DE MACHIMBRE DE PINO P/ SAUNA							
	a) Sauna Seco	1	Área =	116,55	M2	116,55	
	b) Sauna a Vapor	1	Área =	134,75	M2	134,75	251,30
INST. ELECTRICA: ILUMINACION INCANDESCENTE							
Planta Baja							
	Bloque Izquierdo						
	a) Hall Distribuidor + Pasillos	1	10,00		PTO	10,00	
	b) Recepcion + Guarda Equipaje	1	2,00		PTO	2,00	
	c) Servicio Medico	1	1,00		PTO	1,00	
	d) Contador + gerente	1	1,00		PTO	1,00	
	e) Direccion	1	1,00		PTO	1,00	
	g) Articulos Personales	1	5,00		PTO	5,00	
	Bloque Derecho						
	a) Hall + Pasillo	1	10,00		PTO	10,00	
	b) Area de Planchado + Secado y Planchado	1	3,00		PTO	3,00	
	c) Dormitorio de Hombres	1	1,00		PTO	1,00	
	d) Dormitorio de Mujeres	1	1,00		PTO	1,00	
	e) Seleccionador + Roperia y Doblado	1	3,00		PTO	3,00	
	f) Entrega de Ropa Limpia	1	1,00		PTO	1,00	
	g) Bar	1	2,00		PTO	2,00	
	h) Cocina	1	2,00		PTO	2,00	
Planta Alta							
	a) Reposo y Sala de Enfriamiento	1	1,00		PTO	1,00	
	b) Barros y Algas	1	1,00		PTO	1,00	
	c) Sala de Masajes	1	1,00		PTO	1,00	
	d) Termoterapia	1	1,00		PTO	1,00	
	e) Pileta Agua Cal y Pies	1	1,00		PTO	1,00	
	f) Recepcion	1	2,00		PTO	2,00	
	g) Informacion Dieta	1	1,00		PTO	1,00	51,00
INST. ELECTRICA: ILUMINACION FLUORECENTE							
	a) Sala de Juntas	1	2,00		PTO	2,00	
	b) Gimnacion	1	8,00		PTO	8,00	
	c) Sala de Aerobicos	1	8,00		PTO	8,00	
	d) Comedor	1	6,00		PTO	6,00	
	e) Sauna Seco	1	2,00		PTO	2,00	
	f) Sauna a Vapor	1	2,00		PTO	2,00	28,00

INST. ELECTRICA: SPOT DE EMBUTIR								
	a) Hall Distribuidor + Pasillos	1	10,00			PTO	10,00	
	b) Hall + Pasillo	1	10,00			PTO	10,00	20,00
SALIDA DE TELEFONO								
Planta Baja								
	a) Recepcion	1	1,00			PTO	1,00	
	b) Servicio Medico	1	1,00			PTO	1,00	
	c) Contador	1	1,00			PTO	1,00	
	d) Gerente	1	1,00			PTO	1,00	
	e) Direccion	1	1,00			PTO	1,00	
	f) Cabinas Telefonicas	2	1,00			PTO	2,00	
	g) Bar	1	1,00			PTO	1,00	
Planta Alta								
	a) Recepcion y Fichaje	1	1,00			PTO	1,00	9,00
TOMACORRIENTES DOBLE								
Planta Baja								
	Bloque Izquierdo							
	a) Hall Distribuidor + Pasillos	1	8,00			PTO	8,00	
	b) Recepcion + Guarda Equipaje	1	2,00			PTO	2,00	
	c) Servicio Medico	1	2,00			PTO	2,00	
	d) Contador + gerente	1	4,00			PTO	4,00	
	e) Direccion	1	2,00			PTO	2,00	
	g)Articulos Personales	1	4,00			PTO	4,00	
	Bloque Derecho							
	a) Hall + Pasillo	1	8,00			PTO	8,00	
	b) Area de Planchado + Secado y Planchado	1	2,00			PTO	2,00	
	c) Dormitorio de Hombres	1	2,00			PTO	2,00	
	d) Dormitorio de Mujeres	1	2,00			PTO	2,00	
	e) Seleccionador + Roperia y Doblado	1	2,00			PTO	2,00	
	f) Entrega de Ropa Limpia	1	2,00			PTO	2,00	
	g) Bar	1	4,00			PTO	4,00	
	h) Cocina	1	8,00			PTO	8,00	
	i) Bateria de Baños c/ Duchas	2	2,00			PTO	4,00	
	j) Baños	2	2,00			PTO	4,00	
	j) Comedor	1	2,00			PTO	2,00	
Planta Alta								
	a) Reposo y Sala de Enfriamiento	1	2,00			PTO	2,00	
	b) Barros y Algas	1	2,00			PTO	2,00	
	c) Sala de Masajes	1	2,00			PTO	2,00	
	d) Termoterapia	1	2,00			PTO	2,00	
	e) Pileta Agua Cal y Pies	1	2,00			PTO	2,00	
	f) Recepcion	1	4,00			PTO	4,00	
	g) Informacion Dieta	1	2,00			PTO	2,00	
	h) Bateria de Baños	2	2,00			PTO	4,00	82,00
PROV. Y COL. DE VENTILADOR DE TECHO SIN LUZ								

	a) Hall Distribuidor + Pasillos	1	2,00			PTO	2,00	
	b) Cocina	1	4,00			PTO	4,00	
	c) Comedor	1	4,00			PTO	4,00	
	d) Hall + Pasillo	1	2,00			PTO	2,00	12,00
PROV. Y COL. DE APAGADOR SIMPLE								
Planta Baja								
	Bloque Izquierdo							
	a) Recepcion + Guarda Equipaje	1	1,00			PZA	1,00	
	b) Servicio Medico	1	2,00			PZA	2,00	
	c) Contador + gerente	1	2,00			PZA	2,00	
	Bloque Derecho							
	a) Area de Planchado + Secado y Planchado	1	3,00			PZA	3,00	
	b) Dormitorio de Hombres	1	1,00			PZA	1,00	
	c) Dormitorio de Mujeres	1	1,00			PZA	1,00	
	d) Seleccionador + Roperia y Doblado	1	1,00			PZA	1,00	
	e) Entrega de Ropa Limpia	1	1,00			PZA	1,00	
Planta Alta								
	a) Reposo y Sala de Enfriamiento	1	1,00			PZA	1,00	
	b) Barros y Algas	1	1,00			PZA	1,00	
	c) Sala de Masajes	1	1,00			PZA	1,00	
	d) Termoterapia	1	1,00			PZA	1,00	
	e) Pileta Agua Cal y Pies	1	1,00			PZA	1,00	17,00
PROV. Y COL. DE APAGADOR DOBLE								
Planta Baja								
	Bloque Izquierdo							
	a) Hall Distribuidor + Pasillos	1	4,00			PZA	4,00	
	b) Direccion	1	2,00			PZA	2,00	
	c) Articulos Personales	1	2,00			PZA	2,00	
	Bloque Derecho							
	a) Hall + Pasillo	1	4,00			PZA	4,00	
	b) Bar	1	1,00			PZA	1,00	
	c) Cocina	1	2,00			PZA	2,00	
	d) Bateria de Baños c/ Duchas	2	1,00			PZA	2,00	
	e) Baños	2	1,00			PZA	2,00	
	f) Comedor	1	2,00			PZA	2,00	
Planta Alta								
	a) Informacion Dieta	1	2,00			PZA	2,00	
	b) Bateria de Baños	2	2,00			PZA	4,00	27,00
PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE LUZ								
	a) Medidor de Luz	1	1,00			PZA	1,00	1,00
CAJA DE DISTRIBUCION DE TERMICOS								
	a) Caja de Distribución de Térmicos	1	1,00			PZA	1,00	1,00
INSTALACION AGUA POTABLE								
	a) Bateria de Baños c/ Duchas	2	10,00			PTO	20,00	

	b) Baños	2	4,00			PTO	8,00	
	c) Bateria de Baños c/ Casilleros	2	5,00			PTO	10,00	
	d) Bateria de Baños (Planta Alta)	2	5,00			PTO	10,00	48,00
INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE								
	a) Bateria de Baños c/ Duchas	2	7,00			PTO	14,00	
	b) Baños	2	2,00			PTO	4,00	
	c) Bateria de Baños c/ Casilleros	2	3,00			PTO	6,00	
	d) Bateria de Baños (Planta Alta)	2	3,00			PTO	6,00	30,00
INSTALACION SANIT. (DESAGUE) PVC D=2"								
	a) Bateria de Baños c/ Duchas	2	20,00			ML	40,00	
	b) Baños	2	25,00			ML	50,00	
	c) Bateria de Baños c/ Casilleros	2	18,50			ML	37,00	
	d) Bateria de Baños (Planta Alta)	2	32,00			ML	64,00	191,00
INSTALACION SANIT. (DESAGUE) PVC D=4"								
	a) Bateria de Baños c/ Duchas	2	15,00			ML	30,00	
	b) Baños	2	22,30			ML	44,60	
	c) Bateria de Baños c/ Casilleros	2	14,50			ML	29,00	
	d) Bateria de Baños (Planta Alta)	2	29,65			ML	59,30	162,90
PROV. Y COL. DE PORTAPAPELERO PARA BAÑO								
	a) Bateria de Baños c/ Duchas	2	3,00			PZA	6,00	
	b) Baños	2	1,00			PZA	2,00	
	c) Bateria de Baños c/ Casilleros	2	3,00			PZA	6,00	
	d) Bateria de Baños (Planta Alta)	2	3,00			PZA	6,00	12,00
PROV. Y COL. DE JABONERA PARA BAÑO								
	a) Bateria de Baños c/ Duchas	2	1,00			PZA	2,00	
	b) Baños	2	1,00			PZA	2,00	
	c) Bateria de Baños c/ Casilleros	2	1,00			PZA	2,00	
	d) Bateria de Baños (Planta Alta)	2	1,00			PZA	2,00	4,00
PROV. Y COL. DE TOHALLERO PARA BAÑO								
	a) Bateria de Baños c/ Duchas	2	1,00			PZA	2,00	
	b) Baños	2	1,00			PZA	2,00	
	c) Bateria de Baños c/ Casilleros	2	1,00			PZA	2,00	
	d) Bateria de Baños (Planta Alta)	2	1,00			PZA	2,00	4,00
REJILLA DE PISO								
	a) Bateria de Baños c/ Duchas	2	1,00			PZA	2,00	
	b) Baños	2	1,00			PZA	2,00	
	c) Bateria de Baños c/ Casilleros	2	1,00			PZA	2,00	
	d) Bateria de Baños (Planta Alta)	2	1,00			PZA	2,00	8,00
PROV. Y COL. DE INODORO								
	a) Bateria de Baños c/ Duchas	2	3,00			PZA	6,00	
	b) Baños	2	1,00			PZA	2,00	

	c) Bateria de Baños c/ Casilleros	2	3,00			PZA	6,00	
	d) Bateria de Baños (Planta Alta)	2	3,00			PZA	6,00	20,00
PROV. Y COL. DE LAVAMANOS								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	4,00			PZA	4,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PZA	2,00	6,00
PROV. Y COL. DE URINARIOS								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	1,00			PZA	1,00	1,00
PROV. Y COL. DE BACHAS								
	a) Cocina	1	4,00			PZA	4,00	
	a) Lavado de Ollas	1	2,00			PZA	2,00	6,00
CAMARA INSPECCION DE H° C° (60X60)								
	a) Camara de Inspección	1	35,00			PZA	35,00	35,00
PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE AGUA								
	a) Medidor de Agua	1	1,00			PZA	1,00	1,00
PROV. Y COL DE TERMOTANQUE								
	a) Termotanque	1	1,00			PZA	1,00	1,00
PINTURA LATEX INTERIOR								
	(-) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	-1	53,00		2,60	M2	-137,80	
	(-) Puerta Ingreso Servicio	-1	1,20		2,20	M2	-2,64	
	(-) Puerta Baños Servicio	-2	0,80		2,20	M2	-3,52	
	(-) Puerta Corrediza Deposito de Basura	-1	1,30		2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Clasificacion de Basura y Embalaje	-1	1,30		2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Comedor Personal	-1	1,30		2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Lavado de Ollas	-1	1,10		2,20	M2	-2,42	
	(-) Puerta Corrediza Cuarto Frio	-1	1,10		2,20	M2	-2,42	
	(-) Puerta Ingreso Bodega de Depositos	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Salida Bodega de Depositos	-1	1,70		2,20	M2	-3,74	
	(-) Puerta Baños Publicos	-2	0,80		2,20	M2	-3,52	
	b) Muro Interno Comedero	1	29,40		6,30	M2	185,22	
	c) Muro Bateria de Baños Servicio	2	21,70		4,00	M2	173,60	
	d) Muro Deposito de Basura + Embalaje	1	21,50		4,00	M2	86,00	
	f) Muro Comedor Personal	1	17,00		4,00	M2	68,00	
	g) Muro Lavado de Ollas	1	13,90		4,00	M2	55,60	
	h) Muro Cocina + Pasillo	1	71,40		4,00	M2	285,60	
	i) Muro Cocina Fria Pasteleria	1	14,40		4,00	M2	57,60	
	j) Muro Cuarto Frio	1	13,60		4,00	M2	54,40	
	k) Muro Bodega de Depositos	1	19,80		4,00	M2	79,20	
	l) Muro Bateria de Baños Publicos	1	21,70		4,00	M2	86,80	965,40
PINTURA LATEX EXTERIOR								
	a) Muro Exterior	1	Area	608,50		M2	608,50	

	(-) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	-1	53,00		2,60	M2	-137,80	
	(-) Puerta Ingreso Servicio	-1	1,20		2,20	M2	-2,64	
	(-) Puerta de Ingreso Principal + Ventanal Frontañ	-2	Area	152,35		M2	-304,70	163,36
PROV. Y COL. DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO								
	a) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	1	53,00		2,60	M2	137,80	
	b) Puerta de Ingreso Principal + Ventanal Frontal	2	Area	152,35		M2	304,70	442,50
PROV. Y COL. DE PUERTAS DE MADERA								
	a) Puerta Ingreso Servicio	1	1,20		2,20	M2	2,64	
	b) Puerta Baños Servicio	2	0,80		2,20	M2	3,52	
	c) Puerta Corrediza Deposito de Basura	1	1,30		2,20	M2	2,86	
	d) Puerta Corrediza Clasificacion de Basura y Embalaje	1	1,30		2,20	M2	2,86	
	e) Puerta Corrediza Comedor Personal	1	1,30		2,20	M2	2,86	
	f) Puerta Corrediza Lavado de Ollas	1	1,10		2,20	M2	2,42	
	g) Puerta Corrediza Cuarto Frio	1	1,10		2,20	M2	2,42	
	h) Puerta Ingreso Bodega de Depositos	1	0,90		2,20	M2	1,98	
	i) Puerta Salida Bodega de Depositos	1	1,70		2,20	M2	3,74	
	j) Puerta Baños Publicos	2	0,80		2,20	M2	3,52	28,82
PROV. Y COL. DE VIDRIO CRISTAL GLASS SUPERDUAL								
	a) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	1	53,00		2,60	M2	137,80	
	b) Puerta de Ingreso Principal + Ventanal Frontal	2	Area	152,35		M2	304,70	442,50
PROV. Y COLOC. DE CESPED SOBRE CUBIERTA								
	a) Ray Grass	1	Area	165,85		M2	165,85	165,85

OBRA: COMPLEJO TURISTICO

ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	No PARTES IGUALES	DIMENCIONES			UNIDAD	CANTIDADES	
			LARGO	ANCHO	ALTURA		PARCIALES	TOTALES
MODULO : ADMINISTRACION								
REPLANTEO Y TRAZADO								
	a) Administracion	1	Área =	684,85		M2	684,85	684,85
EXCAVACION MANUAL								
	a) Zapatas	50	1,20	1,20	1,50	M3	108,00	
	b) Cimientos Eje 1	1	9,80	0,40	0,40	M3	1,57	
	d) Cimientos Eje 1	1	5,40	0,40	0,40	M3	0,86	
	d) Cimientos Eje 1	1	5,80	0,40	0,40	M3	0,93	
	e) Cimientos Eje a	1	8,90	0,40	0,40	M3	1,42	
	f) Cimientos Eje a1	1	5,60	0,40	0,40	M3	0,90	
	g) Cimientos Eje b	1	7,50	0,40	0,40	M3	1,20	
	h) Cimientos Eje 1a	1	6,20	0,40	0,40	M3	0,99	
	i) Cimientos Eje A	1	4,30	0,40	0,40	M3	0,69	
	j) Cimientos Eje B	1	11,50	0,40	0,40	M3	1,84	
	k) Cimientos Eje C	1	9,75	0,40	0,40	M3	1,56	
	l) Cimientos Eje D	1	6,90	0,40	0,40	M3	1,10	
	m) Cimientos Eje Ha	1	5,90	0,40	0,40	M3	0,94	
	n) Cimientos Eje Hb	1	4,55	0,40	0,40	M3	0,73	
	o) Cimientos Eje E	1	9,00	0,40	0,40	M3	1,44	
	p) Cimientos Eje F	1	4,35	0,40	0,40	M3	0,70	
	q) Cimientos Eje G	1	5,25	0,40	0,40	M3	0,84	
	r) Cimientos Eje H	1	8,40	0,40	0,40	M3	1,34	
	s) Cimientos Eje I	1	8,40	0,40	0,40	M3	1,34	
	t) Cimientos Eje J	1	7,90	0,40	0,40	M3	1,26	
	u) Cimientos Eje L	1	8,75	0,40	0,40	M3	1,40	
	v) Cimientos Eje Ea	1	5,00	0,40	0,40	M3	0,80	
	w) Cimientos Eje Eb	1	4,00	0,40	0,40	M3	0,64	
	x) Cimientos Eje Primer Anillo	1	20,80	0,40	0,40	M3	3,33	
	y) Cimientos Eje Segundo Anillo	1	50,40	0,40	0,40	M3	8,06	143,90
RELLENO Y COMPACTADO MANUAL								
	a) Excavación de Zapatas	50	1,20	1,20	1,50	M3	108,00	
	(-) Zapatas	50	1,20	1,20	0,35	M3	-25,20	
	(-) Columnas de H°A°	50	0,20	0,20	0,90	M3	-1,80	81,00
RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUEO								
	a) Ecombros	1				M3	27,00	27,00
ZAPATAS DE H° C°								

	a) Zapatas	50	1,20	1,20	0,35	M3	25,20	25,20
COLUMNAS DE H° A°								
	a) Columnas externas	5	0,20	0,20	7,20	M3	1,44	
	b) Columnas externas	10	0,20	0,20	6,60	M3	2,64	
	c) Columnas internas	6	0,20	0,20	6,40	M3	1,54	
	d) Columnas internas	4	0,20	0,20	6,30	M3	1,01	
	e) Columnas centrales	25	0,20	0,20	2,60	M3	2,60	9,22
VIGA DE FUNDACIÓN H° A°								
	a) Eje 1	1	9,80	0,20	0,40	M3	0,78	
	b) Eje 1	1	5,40	0,20	0,40	M3	0,43	
	c) Eje 1	1	5,80	0,20	0,40	M3	0,46	
	d) Eje a	1	8,90	0,20	0,40	M3	0,71	
	e) Eje a1	1	5,60	0,20	0,40	M3	0,45	
	f) Eje b	1	7,50	0,20	0,40	M3	0,60	
	g) Eje 1a	1	6,20	0,20	0,40	M3	0,50	
	h) Eje A	1	4,30	0,20	0,40	M3	0,34	
	i) Eje B	1	11,50	0,20	0,40	M3	0,92	
	j) Eje C	1	9,75	0,20	0,40	M3	0,78	
	k) Eje D	1	6,90	0,20	0,40	M3	0,55	
	l) Eje Ha	1	5,90	0,20	0,40	M3	0,47	
	m) Eje Hb	1	4,55	0,20	0,40	M3	0,36	
	n) Eje E	1	9,00	0,20	0,40	M3	0,72	
	o) Eje F	1	4,35	0,20	0,40	M3	0,35	
	p) Eje G	1	5,25	0,20	0,40	M3	0,42	
	q) Eje H	1	8,40	0,20	0,40	M3	0,67	
	r) Eje I	1	8,40	0,20	0,40	M3	0,67	
	s) Eje J	1	7,90	0,20	0,40	M3	0,63	
	t) Eje L	1	8,75	0,20	0,40	M3	0,70	
	u) Eje Ea	1	5,00	0,20	0,40	M3	0,40	
	v) Eje Eb	1	4,00	0,20	0,40	M3	0,32	
	w) Eje Primer Anillo	1	20,80	0,20	0,40	M3	1,66	
	x) Eje Segundo Anillo	1	50,40	0,20	0,40	M3	4,03	17,95
VIGAS DE H°A°								
	a) Vigas Externas	1	74,75	0,20	0,40	M3	5,98	
	b) Vigas Centrales	1	224,35	0,20	0,40	M3	17,95	23,93
ESPEJO DE AGUA								
	a) Espejos Circulares	2	Area	50,00		M3	100,00	
	a) Espejo	1	Area	262,00		M3	262,00	362,00
CUBIERTA DE H° RECICLADO								
	a) Cubierta	1	Area	750,00		M2	750,00	750,00
CUBIERTA AJARDINADA C/ ESTRUCTURA DE BAMBU								
	a) Cubierta	1	Area	288,65		M2	288,65	288,65

MURO DE LADRILLO ECOLOGICO							
	a) Muro Exterior	1	Area	608,50	M2	608,50	
	(-) Puerta de Ingreso Principal + Ventanal Frontañ	-2	Area	152,35	M2	-304,70	
	(-) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	-1	53,00	2,60	M2	-137,80	
	(-) Puerta Ingreso Servicio	-1	1,20	2,20	M2	-2,64	
	(-) Puerta Baños Servicio	-2	0,80	2,20	M2	-3,52	
	(-) Puerta Corrediza Deposito de Basura	-1	1,30	2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Clasificacion de Basura y Embalaje	-1	1,30	2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Comedor Personal	-1	1,30	2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Lavado de Ollas	-1	1,10	2,20	M2	-2,42	
	(-) Puerta Corrediza Cuarto Frio	-1	1,10	2,20	M2	-2,42	
	(-) Puerta Ingreso Bodega de Depositos	-1	0,90	2,20	M2	-1,98	
	(-) Puerta Salida Bodega de Depositos	-1	1,70	2,20	M2	-3,74	
	(-) Puerta Baños Publicos	-2	0,80	2,20	M2	-3,52	
	b) Muro Interno Comedero	1	29,40	6,30	M2	185,22	
	c) Muro Bateria de Baños Servicio	1	10,20	4,00	M2	40,80	
	d) Muro Deposito de Basura	1	8,80	4,00	M2	35,20	
	e) Muro Clasificacion de Basura y Embalaje	1	4,00	4,00	M2	16,00	
	f) Muro Comedor Personal	1	6,20	4,00	M2	24,80	
	g) Muro Lavado de Ollas	1	6,70	4,00	M2	26,80	
	h) Muro Cocina	1	5,00	4,00	M2	20,00	
	i) Muro Cocina Fria Pasteleria	1	3,70	4,00	M2	14,80	
	j) Muro Cuarto Frio	1	6,80	4,00	M2	27,20	
	k) Muro Bodega de Depositos	1	5,40	4,00	M2	21,60	
	l) Muro Bateria de Baños Publicos	1	6,40	4,00	M2	25,60	575,20
CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO							
	a) Comedor	1	Área =	381,26	M2	381,26	
	b) Cocina + Pasillo	1	Área =	86,06	M2	86,06	
	c) Baños Servicio	1	Área =	19,50	M2	19,50	
	d) Deposito de Basura + Embalaje	1	Área =	16,20	M2	16,20	
	e) Patio Exterior	1	Área =	56,10	M2	56,10	
	f) Comedor Personal	1	Área =	15,45	M2	15,45	
	g) Lavado de Ollas y Vajillas	1	Área =	9,80	M2	9,80	
	h) Cocina Fria + Pasteleria	1	Área =	9,20	M2	9,20	
	i) Cuarto Frio	1	Área =	9,60	M2	9,60	
	j) Bodega y Deposito	1	Área =	19,00	M2	19,00	
	k) Baños Baños Publicos	1	Área =	19,50	M2	19,50	641,67
PISO ECOLOGICO							
	a) Comedor	1	Área =	381,26	M2	381,26	
	b) Cocina + Pasillo	1	Área =	86,06	M2	86,06	
	c) Deposito de Basura + Embalaje	1	Área =	16,20	M2	16,20	
	d) Patio Exterior	1	Área =	56,10	M2	56,10	
	e) Comedor Personal	1	Área =	15,45	M2	15,45	
	f) Lavado de Ollas y Vajillas	1	Área =	9,80	M2	9,80	
	g) Cocina Fria + Pasteleria	1	Área =	9,20	M2	9,20	
	h) Cuarto Frio	1	Área =	9,60	M2	9,60	
	i) Bodega y Deposito	1	Área =	19,00	M2	19,00	

PISO DE AZULEJO								
a) Baños Servicio	1	Área =	19,50		M2	19,50		
b) Baños Baños Publicos	1	Área =	19,50		M2	19,50	39,00	
CIELO FALSO AMSTRONG C/ PERFILERIA JAVELINE								
a) Comedor	1	Área =	381,26		M2	381,26		
b) Cocina + Pasillo	1	Área =	86,06		M2	86,06		
c) Baños Servicio	1	Área =	19,50		M2	19,50		
d) Deposito de Basura + Embalaje	1	Área =	16,20		M2	16,20		
e) Patio Exterior	1	Área =	56,10		M2	56,10		
f) Comedor Personal	1	Área =	15,45		M2	15,45		
g) Lavado de Ollas y Vajillas	1	Área =	9,80		M2	9,80		
h) Cocina Fria + Pasteleria	1	Área =	9,20		M2	9,20		
i) Cuarto Frio	1	Área =	9,60		M2	9,60		
j) Bodega y Deposito	1	Área =	19,00		M2	19,00		
k) Baños Baños Publicos	1	Área =	19,50		M2	19,50	641,67	
MESON DE H°A° REVESTIDO CON AZULEJO								
a) Cocina	1	22,00	0,60		M2	13,20		
b) Cocina Fria	1	7,30	0,60		M2	4,38		
c) Cuarto Frio	1	7,20	0,60		M2	4,32		
d) Bodega y Deposito	1	6,60	0,60		M2	3,96		
e) Bateria de Baños Publicos	2	1,10	0,60		M2	1,32	27,18	
REVOQUE INTERIOR DE YESO								
(-) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	-1	53,00		2,60	M2	-137,80		
(-) Puerta Ingreso Servicio	-1	1,20		2,20	M2	-2,64		
(-) Puerta Baños Servicio	-2	0,80		2,20	M2	-3,52		
(-) Puerta Corrediza Deposito de Basura	-1	1,30		2,20	M2	-2,86		
(-) Puerta Corrediza Clasificacion de Basura y Embalaje	-1	1,30		2,20	M2	-2,86		
(-) Puerta Corrediza Comedor Personal	-1	1,30		2,20	M2	-2,86		
(-) Puerta Corrediza Lavado de Ollas	-1	1,10		2,20	M2	-2,42		
(-) Puerta Corrediza Cuarto Frio	-1	1,10		2,20	M2	-2,42		
(-) Puerta Ingreso Bodega de Depositos	-1	0,90		2,20	M2	-1,98		
(-) Puerta Salida Bodega de Depositos	-1	1,70		2,20	M2	-3,74		
(-) Puerta Baños Publicos	-2	0,80		2,20	M2	-3,52		
b) Muro Interno Comedero	1	29,40		6,30	M2	185,22		
c) Muro Bateria de Baños Servicio	2	21,70		4,00	M2	173,60		
d) Muro Deposito de Basura + Embalaje	1	21,50		4,00	M2	86,00		
f) Muro Comedor Personal	1	17,00		4,00	M2	68,00		
g) Muro Lavado de Ollas	1	13,90		4,00	M2	55,60		
h) Muro Cocina + Pasillo	1	71,40		4,00	M2	285,60		
i) Muro Cocina Fria Pasteleria	1	14,40		4,00	M2	57,60		
j) Muro Cuarto Frio	1	13,60		4,00	M2	54,40		
k) Muro Bodega de Depositos	1	19,80		4,00	M2	79,20		
l) Muro Bateria de Baños Publicos	1	21,70		4,00	M2	86,80	965,40	
REVOQUE EXTERIOR CAL - CEMENTO								

	a) Muro Exterior	1	Area	608,50	M2	608,50	
	(-) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	-1	53,00	2,60	M2	-137,80	
	(-) Puerta Ingreso Servicio	-1	1,20	2,20	M2	-2,64	
	(-) Puerta de Ingreso Principal + Ventanal Fronta	-2	Area	152,35	M2	-304,70	163,36
REVESTIMIENTO DE CERÁMICA ESMALTADA							
	a) Bateria de Baños Publico y Servicio	2	21,70	2,00	M2	86,80	
	(-) Puerta Baño	-2	0,80	2,20	M2	-3,52	83,28
ZOCALO DE CERAMICA							
	a) Comedero	1	28,40		ML	28,40	
	d) Deposito de Basura + Embalaje	1	20,50		ML	20,50	
	f) Comedor Personal	1	16,20		ML	16,20	
	g) Lavado de Ollas	1	13,00		ML	13,00	
	h) Cocina + Pasillo	1	69,85		ML	69,85	
	i) Cocina Fria Pasteleria	1	13,40		ML	13,40	
	j) Cuarto Frio	1	12,80		ML	12,80	
	k) Bodega de Depositos	1	18,00		ML	18,00	192,15
INST. ELECTRICA: ILUMINACION INCANDESCENTE							
	a) Deposito de Basura + Embalaje	1	2,00		PTO	2,00	
	b) Comedor Personal	1	2,00		PTO	2,00	
	c) Lavado de Ollas	1	1,00		PTO	1,00	
	d) Cocina + Pasillo	1	10,00		PTO	10,00	
	e) Cocina Fria Pasteleria	1	1,00		PTO	1,00	
	f) Cuarto Frio	1	1,00		PTO	1,00	
	g) Bodega de Depositos	1	1,00		PTO	1,00	
	h) Bar	1	1,00		PTO	1,00	19,00
INST. ELECTRICA: ILUMINACION FLUORECENTE							
	a) Comedero	1	15,00		PTO	15,00	
	b) Bateria de Baños Publicos	1	2,00		PTO	2,00	
	c) Bateria de Baños Servicio	1	2,00		PTO	2,00	19,00
INST. ELECTRICA: SPOT DE EMBUTIR							
	a) Comedero	1	20,00		PTO	20,00	
	b) Cocina + Pasillo	1	18,00		PTO	18,00	38,00
SALIDA DE TELEFONO							
	a) Bar	1	1,00		PTO	1,00	1,00
TOMACORRIENTES DOBLE							
	a) Deposito de Basura + Embalaje	1	2,00		PTO	2,00	
	b) Comedor Personal	1	2,00		PTO	2,00	
	c) Lavado de Ollas	1	2,00		PTO	2,00	
	d) Cocina + Pasillo	1	15,00		PTO	15,00	
	e) Cocina Fria Pasteleria	1	2,00		PTO	2,00	
	f) Cuarto Frio	1	2,00		PTO	2,00	
	g) Bodega de Depositos	1	2,00		PTO	2,00	

	h) Comedero	1	4,00			PTO	4,00	
	i) Bateria de Baños Publicos	1	2,00			PTO	2,00	
	j) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PTO	2,00	
	k) Bar	1	4,00			PTO	4,00	39,00
PROV. Y COL. DE VENTILADOR DE TECHO SIN LUZ								
	a) Comedero	1	10,00			PTO	10,00	
	b) Cocina	1	5,00			PTO	5,00	15,00
PROV. Y COL. DE APAGADOR SIMPLE								
	a) Deposito de Basura + Embalaje	1	1,00			PTO	1,00	
	b) Comedor Personal	1	1,00			PTO	1,00	
	c) Lavado de Ollas	1	1,00			PTO	1,00	
	d) Cocina Fria Pasteleria	1	1,00			PTO	1,00	
	e) Cuarto Frio	1	1,00			PTO	1,00	
	f) Bodega de Depositos	1	1,00			PTO	1,00	
	g) Comedero	1	1,00			PTO	1,00	
	h) Bar	1	1,00			PTO	1,00	8,00
PROV. Y COL. DE APAGADOR DOBLE								
	a) Comedero	1	8,00			PZA	8,00	
	b) Bateria de Baños Publicos	1	2,00			PZA	2,00	
	c) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PZA	2,00	12,00
PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE LUZ								
	a) Medidor de Luz	1	1,00			PZA	1,00	1,00
CAJA DE DISTRIBUCION DE TERMICOS								
	a) Caja de Distribución de Térmicos	1	1,00			PZA	1,00	1,00
INSTALACION AGUA POTABLE								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	9,00			PTO	9,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	4,00			PTO	4,00	13,00
INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	4,00			PTO	4,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PTO	2,00	6,00
INSTALACION SANIT. (DESAGUE) PVC D=2"								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	25,00			ML	25,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	26,55			ML	26,55	51,55
INSTALACION SANIT. (DESAGUE) PVC D=4"								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	18,00			ML	18,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	19,85			ML	19,85	37,85
PROV. Y COL. DE PORTAPAPELERO PARA BAÑO								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	3,00			PZA	3,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PZA	2,00	5,00

PROV. Y COL. DE JABONERA PARA BAÑO								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	3,00			PZA	3,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PZA	2,00	5,00
PROV. Y COL. DE TOHALLERO PARA BAÑO								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	1,00			PZA	1,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	1,00			PZA	1,00	2,00
REJILLA DE PISO								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	1,00			PZA	1,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	1,00			PZA	1,00	
	c) Cocina	1	1,00			PZA	1,00	
	d) Cocina Fria	1	1,00			PZA	1,00	4,00
PROV. Y COL. DE INODORO								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	3,00			PZA	3,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PZA	2,00	5,00
PROV. Y COL. DE LAVAMANOS								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	4,00			PZA	4,00	
	b) Bateria de Baños Servicio	1	2,00			PZA	2,00	6,00
PROV. Y COL. DE URINARIOS								
	a) Bateria de Baños Publicos	1	1,00			PZA	1,00	1,00
PROV. Y COL. DE BACHAS								
	a) Cocina	1	4,00			PZA	4,00	
	a) Lavado de Ollas	1	2,00			PZA	2,00	6,00
CAMARA INSPECCION DE H° C° (60X60)								
	a) Camara de Inspección	1	15,00			PZA	15,00	15,00
PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE AGUA								
	a) Medidor de Agua	1	1,00			PZA	1,00	1,00
PROV. Y COL DE TERMOTANQUE								
	a) Termotanque	1	1,00			PZA	1,00	1,00
PINTURA LATEX INTERIOR								
	(-) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	-1	53,00		2,60	M2	-137,80	
	(-) Puerta Ingreso Servicio	-1	1,20		2,20	M2	-2,64	
	(-) Puerta Baños Servicio	-2	0,80		2,20	M2	-3,52	
	(-) Puerta Corrediza Deposito de Basura	-1	1,30		2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Clasificacion de Basura y Embalaje	-1	1,30		2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Comedor Personal	-1	1,30		2,20	M2	-2,86	
	(-) Puerta Corrediza Lavado de Ollas	-1	1,10		2,20	M2	-2,42	
	(-) Puerta Corrediza Cuarto Frio	-1	1,10		2,20	M2	-2,42	
	(-) Puerta Ingreso Bodega de Depositos	-1	0,90		2,20	M2	-1,98	

	(-) Puerta Salida Bodega de Depositos	-1	1,70		2,20	M2	-3,74	
	(-) Puerta Baños Publicos	-2	0,80		2,20	M2	-3,52	
	b) Muro Interno Comedero	1	29,40		6,30	M2	185,22	
	c) Muro Bateria de Baños Servicio	2	21,70		4,00	M2	173,60	
	d) Muro Deposito de Basura + Embalaje	1	21,50		4,00	M2	86,00	
	f) Muro Comedor Personal	1	17,00		4,00	M2	68,00	
	g) Muro Lavado de Ollas	1	13,90		4,00	M2	55,60	
	h) Muro Cocina + Pasillo	1	71,40		4,00	M2	285,60	
	i) Muro Cocina Fria Pasteleria	1	14,40		4,00	M2	57,60	
	j) Muro Cuarto Frio	1	13,60		4,00	M2	54,40	
	k) Muro Bodega de Depositos	1	19,80		4,00	M2	79,20	
	l) Muro Bateria de Baños Publicos	1	21,70		4,00	M2	86,80	965,40
PINTURA LATEX EXTERIOR								
	a) Muro Exterior	1	Area	608,50		M2	608,50	
	(-) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	-1	53,00	2,60		M2	-137,80	
	(-) Puerta Ingreso Servicio	-1	1,20	2,20		M2	-2,64	
	(-) Puerta de Ingreso Principal + Ventanal Frontañ	-2	Area	152,35		M2	-304,70	163,36
PROV. Y COL. DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO								
	a) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	1	53,00	2,60		M2	137,80	
	b) Puerta de Ingreso Principal + Ventanal Frontal	2	Area	152,35		M2	304,70	442,50
PROV. Y COL. DE PUERTAS DE MADERA								
	a) Puerta Ingreso Servicio	1	1,20	2,20		M2	2,64	
	b) Puerta Baños Servicio	2	0,80	2,20		M2	3,52	
	c) Puerta Corrediza Deposito de Basura	1	1,30	2,20		M2	2,86	
	d) Puerta Corrediza Clasificacion de Basura y Embalaje	1	1,30	2,20		M2	2,86	
	e) Puerta Corrediza Comedor Personal	1	1,30	2,20		M2	2,86	
	f) Puerta Corrediza Lavado de Ollas	1	1,10	2,20		M2	2,42	
	g) Puerta Corrediza Cuarto Frio	1	1,10	2,20		M2	2,42	
	h) Puerta Ingreso Bodega de Depositos	1	0,90	2,20		M2	1,98	
	i) Puerta Salida Bodega de Depositos	1	1,70	2,20		M2	3,74	
	j) Puerta Baños Publicos	2	0,80	2,20		M2	3,52	28,82
PROV. Y COL. DE VIDRIO CRISTAL GLASS SUPERDUAL								
	a) Ventana Alta Parte Exterior - Restaurante	1	53,00	2,60		M2	137,80	
	b) Puerta de Ingreso Principal + Ventanal Frontal	2	Area	152,35		M2	304,70	442,50
PROV. Y COLOC. DE CESPED SOBRE CUBIERTA								
	a) Ray Grass	1	Area	165,85		M2	165,85	165,85
PROV. Y COL. PANELES DE AGLOMERADO								
	a) Bateria de Baños Publicos	3	1,20	2,00		M2	7,20	
	b) Bateria de Baños Servicio	3	1,20	2,00		M2	7,20	14,40

PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO: COMPLEJO TURISTICO

MODULO : CABAÑA FAMILIAR

#	DESCRIPCIÓN DE ITEM	UND .	CANT .	UNIT .	PARCIA L
1	REPLANTEO Y TRAZADO	M2	75,25	4,35	327,34
2	EXCAVACION MANUAL	M3	14,43	30,82	444,73
3	RELLENO Y COMPACTADO MANUAL	M3	6,05	16,00	96,80
4	RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUEO	M3	2,70	34,37	92,80
5	ZAPATAS DE H° C°	M3	2,45	1798,94	4407,40
6	COLUMNAS DE BAMBÚ D: 17 CM	M3	1,16	2750,92	3191,07
7	VIGA DE FUNDACIÓN H° A°	M3	2,84	1853,35	5263,51
8	VIGA DE H° A°	M3	6,58	2651,06	17443,97
9	COLUMNAS DE MADERA	M3	0,34	2000,00	680,00
10	CUBIERTA DE FERROCEMENTO - AJARDINADA	M2	106,45	250,00	26612,50
11	MURO DE LADRILLO ECOLOGICO	M2	82,62	72,42	5983,34
12	CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO	M2	66,25	83,15	5508,69
13	PISO ECOLOGICO	M2	66,25	144,94	9602,28
14	CIELO FALSO AMSTRONG C/ PERFILERIA JAVELINE	M2	50,80	284,93	14474,44
15	MESON DE H°A° REVESTIDO CON AZULEJO	M2	3,33	302,48	1007,26
16	REVOQUE INTERIOR DE YESO	M2	54,99	40,34	2218,30
17	REVOQUE EXTERIOR CAL - CEMENTO	M2	41,51	75,46	3132,34
18	REVESTIMIENTO DE CERÁMICA ESMALTADA	M2	19,39	178,67	3464,41
19	ZOCALO DE CERAMICA	ML	19,20	27,76	532,99
20	INST. ELECTRICA: ILUMINACION INCANDESCENTE	PTO	5,00	206,15	1030,75
21	INST. ELECTRICA: SPOT DE EMBUTIR	PTO	2,00	102,08	204,16
22	SALIDA DE TELEFONO	PTO	1,00	249,22	249,22
23	TOMACORRIENTES DOBLE	PZA	6,00	86,04	516,24
24	PROV. Y COL. DE VENTILADOR DE TECHO SIN LUZ	PTP	1,00	480,13	480,13
25	PROV. Y COL. DE APAGADOR SIMPLE	PZA	2,00	156,02	312,04
26	PROV. Y COL. DE APAGADOR DOBLE	PZA	5,00	163,71	818,55
27	PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE LUZ	PZA	1,00	306,63	306,63
28	CAJA DE DISTRIBUCION DE TERMICOS	PZA	1,00	306,63	306,63
29	INSTALACION AGUA POTABLE	PTO	3,00	230,32	690,96
30	INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE	PTO	2,00	261,44	522,88
31	INSTALACION SANIT. (DESAGUE) PVC D=2"	M	8,85	126,37	1118,37
32	INSTALACION SANIT. (DESAGUE) PVC D=4"	M	6,00	168,21	1009,26
33	PROV. Y COL. DE PORTAPEPELERO PARA BAÑO	PZA	1,00	71,45	71,45
34	PROV. Y COL. DE JABONERA PARA BAÑO	PZA	1,00	71,45	71,45
35	PROV. Y COL. DE TOHALLERO PARA BAÑO	PZA	1,00	86,77	86,77
36	REJILLA DE PISO	PZA	1,00	96,12	96,12
37	PROV. Y COL. DE INODORO	PZA	1,00	707,16	707,16
38	PROV. Y COL. DE LAVAMANOS	PZA	4,00	1178,47	4713,88
39	CAMARA INSPECCION DE H° C° (60X60)	PZA	4,00	507,90	2031,60
40	PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE AGUA	PZA	1,00	701,46	701,46
41	PROV. Y COL DE TERMOTANQUE	PZA	1,00	3739,46	3739,46
42	PINTURA LATEX INTERIOR	M2	54,99	18,57	1021,16
43	PINTURA LATEX EXTERIOR	M2	41,51	21,31	884,58

44	PROV. Y COL. DE PUERTAS DE ALUMINIO	M2	18,66	654,60	12214,84
45	PROV. Y COL. DE VENTANAS DE ALUMINIO	M2	13,54	654,64	8863,83
46	PROV. Y COL. DE VIDRIO CRISTAL GLASS SUPERDUAL	M2	32,30	655,52	21173,30
47	PROV. Y COLOC. DE CESPED SOBRE CUBIERTA	M2	106,45	582,41	61997,54
48	PROV. Y COLOC. DE PANELES FOTOVOITAICOS	PZA	3,00	2500,00	7500,00
49	ESTRUCTURA C/ CAÑA DE BAMBU	M2	15,45	580,00	8961,00
50	BARANDA DE MURO RECICLADO	M2	13,20	350,00	4620,00
51	PROV. Y COLOCADO DE VIDRIO RECILCADO	M2	13,20	485,00	6402,00
TOTAL PRESUPUESTO					257907,60

Son: Doscientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Siete con 60/100 Bolivianos

PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO: COMPLEJO TURISTICO

MODULO : RESTAURANTE

#	DESCRIPCIÓN DE ITEM	UND.	CANT.	UNIT.	PARCIAL
1	REPLANTEO Y TRAZADO	M2	684,85	4,35	2979,10
2	EXCAVACION MANUAL	M3	143,90	30,82	4435,00
3	RELLENO Y COMPACTADO MANUAL	M3	81,00	16,00	1296,00
4	RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUEO	M3	27,00	34,37	927,99
5	ZAPATAS DE H° C°	M3	25,20	1798,94	45333,29
6	COLUMNAS DE BAMBÚ D: 17 CM	M3	9,22	2750,92	25363,48
7	VIGA DE FUNDACIÓN H° A°	M3	17,95	1853,35	33267,63
8	VIGAS DE H°A°	M3	23,93	2651,06	63439,87
9	ESPEJO DE AGUA	M3	362,00	88,11	31895,82
10	CUBIERTA DE H° RECICLADO	M2	750,00	145,83	109372,50
11	CUBIERTA AJARDINADA C/ ESTRUCTURA DE BAMBU	M2	288,65	170,21	49131,12
12	MURO DE LADRILLO ECOLOGICO	M2	575,20	72,42	41655,98
13	CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO	M2	641,67	83,15	53354,86
14	PISO ECOLOGICO	M2	602,67	144,94	87350,99
15	PISO C/ CERAMICA P/ BAÑOS	M2	39,00	63,85	2490,15
16	CIELO FALSO ARMSTRONG C/ PEFILERIA JAVELINE	M2	641,67	284,93	182831,03
17	MESON D/ H°A° C/ REVESTIMIENTO AZULEJO BLANCO	M2	27,18	302,48	8221,41
18	REVOQUE INTERIOR DE YESO	M2	965,40	40,34	38944,24
19	REVOQUE EXTERIOR (CAL Y CEMENTO)	M2	163,36	75,46	12327,15
20	REVEST. MURO C/ CERAMICA ESMALTADA	M2	83,28	178,67	14879,64
21	ZOCALO DE CERAMICA	ML	192,15	27,76	5334,08
22	INST. ELECTRICA ILUMINACIÓN INCANDESCENTE	PTO	19,00	206,15	3916,85
23	INST. ELECTRICA ILUMINACIÓN FLUORECENTE	PTO	19,00	328,87	6248,53
24	INST. ELECTRICA SPOT DE EMBUTIR	PTO	38,00	102,08	3879,04
25	INST. DE TELEFONO	PTO	1,00	249,22	249,22
26	TOMACORRIENTES DOBLE	PZA	39,00	86,04	3355,56
27	PROV. Y COLOC. DE VENTILADOR DE TECHO SIN LUZ	PTO	15,00	480,13	7201,95
28	PROV. Y COLOC. DE APAGADOR SIMPLE	PZA	8,00	156,02	1248,16

29	PROV. Y COLOC. DE APAGADOR DOBLE	PZA	12,00	163,71	1964,52
30	PROV. Y COLOC. DE MEDIDOR DE LUZ	PZA	1,00	306,63	306,63
31	CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE TERMICOS	PZA	1,00	306,63	306,63
32	INSTALACIÓN AGUA POTABLE	PTO	13,00	230,32	2994,16
33	INSTALACIÓN AGUA CALIENTE	PTO	6,00	261,44	1568,64
34	INST. SANITARIA DESAGUE DE PVC 2"	M	51,55	126,37	6514,37
35	INST. SANITARIA DESAGUE DE PVC 4"	M	37,80	168,21	6358,34
36	PROV. Y COLOC. PORTAPAPELERO PARA BAÑO	PZA	5,00	71,45	357,25
37	PROV. Y COLOC. JABONERA PARA BAÑO	PZA	5,00	71,45	357,25
38	PROV. Y COLOC. TOALLERO PARA BAÑO	PZA	2,00	86,77	173,54
39	REJILLA DE PISO	PZA	4,00	96,12	384,48
40	PROV. Y COLOC. INODORO TANQUE BAJO	PZA	5,00	707,16	3535,80
41	PROV. Y COLOC. LAVAMANO C/ GRIFERIA	PZA	6,00	1178,47	7070,82
42	PROV. Y COLOC. DE URINARIOS	PZA	1,00	446,49	446,49
43	PROV. Y COLOC. DE BACHAS	PZA	6,00	417,17	2503,02
44	CAMARA DE INSP. DE LADRILLO GAMBOTE	PZA	15,00	507,90	7618,50
45	PROV. Y COLOC. DE MEDIDOR DE AGUA	PZA	1,00	701,46	701,46
46	PROV. Y COLOC. DE TERMOTANQUE	PZA	1,00	3739,46	3739,46
47	PINTURA LATEX INTERIOR	M2	965,40	18,57	17927,48
48	PINTURA LATEX EXTERIOR	M2	163,36	21,31	3481,20
49	PROV. Y COLOC. PUERTA Y VENTANAS DE ALUMINIO	M2	442,50	654,60	289660,50
50	PROV. Y COLOC. DE PUERTAS DE MADERA	M2	28,82	716,10	20638,00
51	PROV. Y COLOC. DE VIDRIO CRISTAL GLASS SUPERDUAL	M2	442,50	655,52	290067,60
52	PROV. Y COLOC. DE CESPED SOBRE CUBIERTA	M2	165,85	582,41	96592,70
53	PROV. Y COLOC. PANELES DE AGLOMERADO	M2	14,40	293,54	4226,98
TOTAL PRESUPUESTO					1610426,45

Son: Un Millón Seiscientos Seis Mil Cuatrocientos Veintiséis con 45/100 Bolivianos

PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO: COMPLEJO TURISTICO

MODULO : SPA

#	DESCRIPCIÓN DE ITEM	UND	CANT	UNIT	PARCIA L
1	REPLANTEO Y TRAZADO	M2	1859,10	4,50	8365,95
2	EXCAVACION MANUAL	M3	343,08	30,82	10573,73
3	RELLENO Y COMPACTADO MANUAL	M3	169,03	16,00	2704,48
4	RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUEO	M3	90,51	34,37	3110,83
5	ZAPATAS DE H° C°	M3	48,04	1798,94	86421,08
6	COLUMNAS DE BAMBÚ D: 17 CM	M3	120,23	2750,92	330743,11
7	COLUMNAS DE H° A°	M3	422,36	2750,92	1161878,57
9	VIGA DE FUNDACIÓN H° A°	M3	53,95	1853,35	99988,23
10	ESPEJO DE AGUA	M2	411,90	88,11	36292,51
11	LOSA DE H°A° RECICLADO	M2	1750,00	145,83	255202,50
12	CUBIERTA AJARDINADA	M2	801,64	150,00	120246,00
13	MURO DE LADRILLO ECOLOGICO	M2	3403,25	72,42	246463,37

14	CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO	M2	1460,52	83,15	121442,24
15	PISO ECOLOGICO	M2	1613,07	144,94	233798,37
16	PISO DE CERAMICO P/ BAÑOS	M2	143,50	63,85	9162,48
17	CIELO FALSO AMSTRONG C/ PERFILERIA JAVELINE	M2	2001,57	284,93	570307,34
18	MESON DE HºAº REVESTIDO CON AZULEJO	M2	17,34	302,48	5245,00
19	MESON DE HºAº REVESTIDO CON MADERA	M2	10,38	320,00	3321,60
20	REVOQUE INTERIOR DE YESO	M2	1846,36	40,34	74482,16
21	REVOQUE EXTERIOR CAL - CEMENTO	M2	581,32	75,46	43866,41
22	REVESTIMIENTO DE CERÁMICA ESMALTADA	M2	368,68	178,67	65872,06
23	ZOCALO DE CERAMICA	ML	689,15	27,76	19130,80
24	REVESTIMIENTO DE MACHIMBRE DE PINO P/ SAUNA	M2	251,30	700,00	175910,00
25	INST. ELECTRICA: ILUMINACION INCANDESCENTE	PTO	51,00	206,15	10513,65
26	INST. ELECTRICA: ILUMINACION FLUORECENTE	PTO	28,00	328,87	9208,36
27	INST. ELECTRICA: SPOT DE EMBUTIR	PTO	20,00	102,08	2041,60
28	SALIDA DE TELEFONO	PTO	9,00	249,22	2242,98
29	TOMACORRIENTES DOBLE	PZA	82,00	86,04	7055,28
30	PROV. Y COL. DE VENTILADOR DE TECHO SIN LUZ	PZA	12,00	480,13	5761,56
31	PROV. Y COL. DE APAGADOR SIMPLE	PZA	17,00	156,02	2652,34
32	PROV. Y COL. DE APAGADOR DOBLE	PZA	27,00	163,61	4417,47
33	PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE LUZ	PZA	1,00	306,63	306,63
34	CAJA DE DISTRIBUCION DE TERMICOS	PZA	1,00	306,63	306,63
35	INSTALACION AGUA POTABLE	PTO	48,00	230,32	11055,36
36	INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE	PTO	30,00	261,44	7843,20
37	INSTALACION SANIT. (DESAGUE) PVC D=2"	M	191,00	126,37	24136,67
38	INSTALACION SANIT. (DESAGUE) PVC D=4"	M	162,90	168,21	27401,41
39	PROV. Y COL. DE PORTAPELERO PARA BAÑO	PZA	12,00	71,45	857,40
40	PROV. Y COL. DE JABONERA PARA BAÑO	PZA	4,00	71,45	285,80
41	PROV. Y COL. DE TOHALLERO PARA BAÑO	PZA	4,00	86,77	347,08
42	REJILLA DE PISO	PZA	8,00	96,12	768,96
43	PROV. Y COL. DE INODORO	PZA	20,00	707,16	14143,20
44	PROV. Y COL. DE LAVAMANOS	PZA	6,00	1178,47	7070,82
45	PROV. Y COL. DE URINARIOS	PZA	1,00	446,49	446,49
46	PROV. Y COL. DE BACHAS	PZA	6,00	417,17	2503,02
47	CAMARA INSPECCION DE Hº Cº (60X60)	PZA	35,00	507,90	17776,50
48	PROV. Y COL. DE MEDIDOR DE AGUA	PZA	1,00	701,46	701,46
49	PROV. Y COL DE TERMOTANQUE	PZA	1,00	3739,46	3739,46
50	PINTURA LATEX INTERIOR	M2	965,40	18,57	17927,48
51	PINTURA LATEX EXTERIOR	M2	163,36	21,31	3481,20
52	PROV. Y COL. DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO	M2	442,50	654,60	289660,50
53	PROV. Y COL. DE PUERTAS DE MADERA	M2	28,82	716,10	20638,00
54	PROV. Y COL. DE VIDRIO CRISTAL GLASS SUPERDUAL	M2	442,50	655,52	290067,60
5					
5	PROV. Y COLOC. DE CESPED SOBRE CUBIERTA	M2	165,85	582,41	96592,70
TOTAL PRESUPUESTO					4566479,61

Son: Cuatro Millones Doscientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Treinta y Seis con 50/100 Bolivianos.

PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO: COMPLEJO TURISTICO

MODULO : ADMINISTRACION

#	DESCRIPCIÓN DE ITEM	UND.	CANT.	UNIT.	PARCIAL
1	REPLANTEO Y TRAZADO	M2	684,85	4,35	2979,10
2	EXCAVACION MANUAL	M3	143,90	30,82	4435,00
3	RELLENO Y COMPACTADO MANUAL	M3	81,00	16,00	1296,00
4	RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUEO	M3	27,00	34,37	927,99
5	ZAPATAS DE H° C°	M3	25,20	1798,94	45333,29
6	COLUMNAS DE H° A°	M3	9,22	2750,92	25363,48
7	VIGA DE FUNDACIÓN H° A°	M3	17,95	1853,35	33267,63
8	VIGAS DE H°A°	M3	23,93	2651,06	63439,87
9	ESPEJO DE AGUA	M3	362,00	88,11	31895,82
10	CUBIERTA DE H° RECICLADO	M2	750,00	145,83	109372,50
11	CUBIERTA AJARDINADA C/ ESTRUCTURA DE BAMBU	M2	288,65	170,21	49131,12
12	MURO DE LADRILLO ECOLOGICO	M2	575,20	72,42	41655,98
13	CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO	M2	641,67	83,15	53354,86
14	PISO ECOLOGICO	M2	602,67	144,94	87350,99
15	PISO C/ CERAMICA P/ BAÑOS	M2	39,00	63,85	2490,15
16	CIELO FALSO ARMSTRONG C/ PEFILERIA JAVELINE	M2	641,67	284,93	182831,03
17	MESON D/ H°A° C/ REVESTIMIENTO AZULEJO BLANCO	M2	27,18	302,48	8221,41
18	REVOQUE INTERIOR DE YESO	M2	965,40	40,34	38944,24
19	REVOQUE EXTERIOR (CAL Y CEMENTO)	M2	163,36	75,46	12327,15
20	REVEST. MURO C/ CERAMICA ESMALTADA	M2	83,28	178,67	14879,64
21	ZOCALO DE CERAMICA	ML	192,15	27,76	5334,08
22	INST. ELECTRICA ILUMINACIÓN INCANDESCENTE	PTO	19,00	206,15	3916,85
23	INST. ELECTRICA ILUMINACIÓN FLUORECENTE	PTO	19,00	328,87	6248,53
24	INST. ELECTRICA SPOT DE EMBUTIR	PTO	38,00	102,08	3879,04
25	INST. DE TELEFONO	PTO	1,00	249,22	249,22
26	TOMACORRIENTES DOBLE	PZA	39,00	86,04	3355,56
27	PROV. Y COLOC. DE VENTILADOR DE TECHO SIN LUZ	PTO	15,00	480,13	7201,95
28	PROV. Y COLOC. DE APAGADOR SIMPLE	PZA	8,00	156,02	1248,16
29	PROV. Y COLOC. DE APAGADOR DOBLE	PZA	12,00	163,71	1964,52
30	PROV. Y COLOC. DE MEDIDOR DE LUZ	PZA	1,00	306,63	306,63
31	CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE TERMICOS	PZA	1,00	306,63	306,63
32	INSTALACIÓN AGUA POTABLE	PTO	13,00	230,32	2994,16
33	INSTALACIÓN AGUA CALIENTE	PTO	6,00	261,44	1568,64
34	INST. SANITARIA DESAGUE DE PVC 2"	M	51,55	126,37	6514,37
35	INST. SANITARIA DESAGUE DE PVC 4"	M	37,80	168,21	6358,34
36	PROV. Y COLOC. PORTAPAPELERO PARA BAÑO	PZA	5,00	71,45	357,25
37	PROV. Y COLOC. JABONERA PARA BAÑO	PZA	5,00	71,45	357,25
38	PROV. Y COLOC. TOHALLERO PARA BAÑO	PZA	2,00	86,77	173,54
39	REJILLA DE PISO	PZA	4,00	96,12	384,48
40	PROV. Y COLOC. INODORO TANQUE BAJO	PZA	5,00	707,16	3535,80
41	PROV. Y COLOC. LAVAMANO C/ GRIFERIA	PZA	6,00	1178,47	7070,82
42	PROV. Y COLOC. DE URINARIOS	PZA	1,00	446,49	446,49
43	PROV. Y COLOC. DE BACHAS	PZA	6,00	417,17	2503,02
44	CAMARA DE INSP. DE LADRILLO GAMBOTE	PZA	15,00	507,90	7618,50

45	PROV. Y COLOC. DE MEDIDOR DE AGUA	PZA	1,00	701,46	701,46
46	PROV. Y COLOC. DE TERMOTANQUE	PZA	1,00	3739,46	3739,46
47	PINTURA LATEX INTERIOR	M2	965,40	18,57	17927,48
48	PINTURA LATEX EXTERIOR	M2	163,36	21,31	3481,20
49	PROV. Y COLOC. PUERTA Y VENTANAS DE ALUMINIO	M2	442,50	654,60	289660,50
50	PROV. Y COLOC. DE PUERTAS DE MADERA	M2	28,82	716,10	20638,00
51	PROV. Y COLOC. DE VIDRIO CRISTAL GLASS SUPERDUAL	M2	442,50	655,52	290067,60
52	PROV. Y COLOC. DE CESPED SOBRE CUBIERTA	M2	165,85	582,41	96592,70
53	PROV. Y COLOC. PANELES DE AGLOMERADO	M2	14,40	293,54	4226,98
TOTAL PRESUPUESTO					1610426,45

Son: Un Millón Seiscientos Seis Mil Cuatrocientos Veintiséis con 45/100 Bolivianos

PRESUPUESTO GENERAL

ITEM	IMPORTE
CABAÑA FAMILIAR	257.907,60
RESTAURANT	1.610.426,45
SPA	4.566.479,61
ADMINISTRACION	1.610.426,45
COSTO TOTAL DE OBRA	8.045.240,10

Son: Ocho Millones cuarenta y cinco mil docientos cuarenta con 10/100 Bolivianos.