



PRESUPUESTO POR ÍTEMES Y GENERAL DE LA OBRA
(En Bolivianos)

Volumenes de Obra requeridos por la entidad convocante (información que debe ser registrada por la entidad convocante)		presupuesto (costo propuesto por el proponente según los ítems de volúmenes de obra requeridos)				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (NUMERAL)	PRECIO UNITARIO (LITERAL)	PRECIO TOTAL (NUMERAL)
1	INSTALACIÓN DE FAENA	GLB	1.00	4186.04	Cuatro Mil Ciento Ochenta y Seis 04/100	4186.04
2	REPLANTEO GENERAL	GLB	1.00	3198.66	Tres Mil Ciento Noventa y Ocho 66/100	3198.66
3	EXCAVACIÓN COMUN	M3	2280.96	17.53	Diecisiete 53/100	39985.23
4	RELLENO Y COMPACTADO C/MAQUINARIA	M3	1825.00	58.30	Cincuenta y Ocho 30/100	106397.50
5	ZAPATAS DE HºAº	M3	410.50	2167.82	Dos Mil Ciento Sesenta y Siete 82/100	889890.11
6	CONTRAPISO + EMPEDRADO	M2	16338.00	100.12	Cien 12/100	1635760.56
7	PISO DE CEMENTO EN ESTACIONAMIENTO	M2	9131.91	95.40	Noventa y Cinco 40/100	871184.21
8	VIGA DE FUNDACIONES DE HºAº	M3	150.00	2836.74	Dos Mil Ochocientos Treinta y Seis 74/100	425511.00



9	IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMENTOS	M2	377.40	37.96	Treinta y Siete 96/100	14326.10
10	COLUMNA DE H°A°	M3	336.00	3030.90	Tres Mil Treinta 90/100	1018382.40
11	VIGA DE ENCADENADO DE H°A°	M3	435.70	3181.64	Tres Mil Ciento Ochenta y Uno 64/100	1386240.55
12	LOSA ENCASETONADO	M2	2140.00	603.58	Seiscientos Tres 58/100	1291661.20
13	GRADAS DE H°A°	M3	19.20	3143.64	Tres Mil Ciento Cuarenta y Tres 64/100	60357.89
14	BARANDA METÁLICA CON VIDRIO	ML	325.40	420.30	Cuatrocientos Veinte 30/100	136765.62
15	RAMPLA DE H°A°	ML	57.00	495.10	Cuatrocientos Noventa y Cinco 10/100	28220.70
16	MURO DE PANEL HEBEL e=20CM	M2	9706.67	242.84	Doscientos Cuarenta y Dos 84/100	2357167.74
17	PANELES STYLELINE H=1.2MTS	M2	681.84	220.45	Doscientos Veinte 45/100	150311.63
18	CUBIERTA CON PANEL CD 460	M2	7744.02	492.52	Cuatrocientos Noventa y Dos 52/100	3814084.73
19	POLICARBONATO	M2	685.00	393.82	Trescientos Noventa y Tres 82/100	269766.70
20	SILOS DE ALMACEN EN GRANOS	PZA	4.00	382144.73	Trescientos Ochenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Cuatro 73/100	1528578.92
21	BASCULAS DE PLATAFORMA	M2	100.00	280.73	Doscientos Ochenta 73/100	28073.00
22	PISO CERAMICO PORCELANATO	M2	3266.29	288.20	Doscientos Ochenta y Ocho 20/100	941344.78



23	PISO CERAMICO GRANITICO	M2	5283.22	178.99	Ciento Setenta y Ocho 99/100	945643.55
24	ZOCALO DE POCELANATO	ML	1032.00	31.42	Treinta y Uno 42/100	32425.44
25	ZOCALO CERAMICO GRANITICO	ML	1074.00	39.87	Treinta y Nueve 87/100	42820.38
26	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS	M2	824.59	123.48	Ciento Veinte y Tres 48/100	101820.37
27	MOSON DE HºAº C/MARMOL	ML	100.30	1179.98	Un Mil Ciento Setenta y Nueve 98/100	118351.99
28	REVOQUE INTERIOR CON YESO	M2	5222.00	61.03	Sesenta y Uno 03/100	318698.66
29	REVOQUE EXTERIOR CAL CEMENTO	M2	3654.05	61.92	Sesenta y Uno 92/100	226258.78
30	PUERTA VIDRIO TEMPLADO	M2	167.20	501.17	Quinientos Uno 17/100	83795.62
31	PUERTA DE ALUMINIO	M2	107.73	397.15	Trescientos Noventa y Siete 15/100	42784.97
32	VENTANA DE ALUMINIO	M2	825.70	357.86	Trescientos Cincuenta y Siete 86/100	295485.00
33	CIELO FALSO YESO C/ESTRUC. METALICA	M2	3858.75	135.58	Ciento Treinta y Cinco 58/100	523169.33
34	PINTURA LATEX INTERIOR	M2	5222.00	33.22	Treinta y Tres 22/100	173474.84
35	PINTURA LATEX EXTERIOR	M2	3654.05	36.20	Treinta y Seis 20/100	132276.61
36	ARTEFACTO DE AIRE ACONDICIONADO	PZA	6.00	4885.60	Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Cinco 60/100	29313.60



37	MONTA CARGA	PZA	2.00	45711.46	Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Once 46/100	91422.92
38	INODORO	PZA	55.00	690.16	Seiscientos Noventa 16/100	37958.80
39	URINARIOS	PZA	26.00	324.20	Trescientos Veinte y Cuatro 20/100	8429.20
40	LAVAMANOS	PZA	60.00	823.10	Ochocientos Veinte y Tres 10/100	49386.00
41	DUCHA	PZA	46.00	1011.50	Un Mil Once 50/100	46529.00
42	REJILLA DE PISO	PZA	26.00	72.17	Setenta y Dos 17/100	1876.42
43	CAMARA DE INSPECCION	PZA	41.00	579.18	Quinientos Setenta y Nueve 18/100	23746.38
44	PISO EXTERIOR BALDOSA CERAM.ESMALTADA	M2	5100.00	175.26	Ciento Setenta y Cinco 26/100	893826.00
45	TOMA CORRIENTES DOBLES	PTO	358.00	119.53	Ciento Diecinueve 53/100	42791.74
46	INTERRUPTOR SIMPLE	PTO	5.00	18.20	Dieciocho 20/100	91.00
47	INTERRUPTOR DOBLE	PTO	134.00	13.21	Trece 21/100	1770.14
48	TABLERO CONTROL ELECTRICO	PZA	3.00	3644.15	Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro 15/100	10932.45
49	ILUMINACION SPOT DE 40W.	PTO	65.00	161.67	Ciento Sesenta y Uno 67/100	10508.55
50	ILUMINACION FLUORESCENTE DE 2X40 W.	PTO	1203.00	457.37	Cuatrocientos Cincuenta y Siete 37/100	550216.11



51	TUB. PVC DESAGUE DE 6"	ML	503.00	162.58	Ciento Sesenta y Dos 58/100	81777.74
52	TUB. PVC DESAGUE DE 4"	ML	850.00	76.61	Setenta y Seis 61/100	65118.50
53	TUB. PVC DESAGUE DE 2"	ML	490.00	36.69	Treinta y Seis 69/100	17978.10
54	TUB. PVC P/AGUA FRIA DE 3/4"	ML	544.80	212.65	Doscientos Doce 65/100	115851.72
55	TUB. F.G. DE P/AGUA CALIENTE DE 3/4"	ML	256.60	314.87	Trescientos Catorce 87/100	80795.64
56	TUB. PVC P/AGUA 1"	ML	21.00	399.55	Trescientos Noventa y Nueve 55/100	8390.55
57	TUB. F.G.P/GAS DE 3/4"	ML	75.00	48.89	Cuarenta y Ocho 89/100	3666.75
58	COLOC. SISTEMA CONTRA INCENDIO	PZA	62.00	655.99	Seiscientos Cincuenta y Cinco 99/100	40671.38
59	PUNTO DE TELEFONO	PTO	26.00	233.67	Doscientos Treinta y Tres 67/100	6075.42
60	PANELES FOTOVOLTAICOS	M2	145.00	597.71	Quinientos Noventa y Siete 71/100	86667.95
61	AREA VERDES Y JARDINES	M2	2560.00	52.57	Cincuenta y Dos 57/100	134579.20
62	CORDON DE CONCRETO DE 50*20	ML	918.00	140.03	Ciento Cuarenta 03/100	128547.54
63	IMPERMEABILIZACION DE LANA DE VIDRIO	M2	7650.00	163.05	Ciento Sesenta y Tres 05/100	1247332.50
64	LETRERO DE OBRA	PZA	1.00	705.67	Setecientos Cinco 67/100	705.67



65	TECHO JARDIN CON TRATAMIENTO	M2	2885.45	265.47	Doscientos Sesenta y Cinco 47/100	766000.41
66	MALLA DE ESTEREOESTRUCTURA (1.2*1.2)	M2	3654.00	1316.29	Un Mil Trescientos Dieciseis 29/100	4809723.66
67	LOSA LLENA DE H°A°	M3	684.00	3421.24	Tres Mil Cuatrocientos Veinte y Uno 24/100	2340128.16
68	VIDRIO ISOLAR CON FOR TLUX	M2	825.70	514.99	Quinientos Catorce 99/100	425227.24
69	BAJANTES	ML	1260.00	78.54	Setenta y Ocho 54/100	98960.40
70	PARAPETOS DE H°A°	M3	103.68	2770.44	Dos Mil Setecientos Setenta 44/100	287239.22
71	PERFILES METÁLICOS P/ PARASOLES	M2	525.00	123.25	Ciento Veinte y Tres 25/100	64706.25
72	PISO DOBLE CERÁMICOS	M2	2264.00	178.99	Ciento Setenta y Ocho 99/100	405233.36
73	ZOCALOS DE PISOS DOBLES	ML	268.00	39.87	Treinta y Nueve 87/100	10685.16
74	IMPERMEABILIZACIÓN EN CUBIERTAS	M2	7744.02	170.43	Ciento Setenta 43/100	1319813.33
75	TENSILES EN VENTANAS	M2	486.25	207.53	Doscientos Siete 53/100	100911.46
76	PANEL RUVED EN CÁMARA DE REFRIGERACIÓN	M2	2674.00	483.45	Cuatrocientos Ochenta y Tres 45/100	1292745.30
77	ILUMINACIÓN DE FOCOS EXTERIORES	PTO	458.00	252.74	Doscientos Cincuenta y Dos 74/100	115754.92
78	SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUAS GRISAS	GLB	1.00	315126.09	Trescientos Quince Mil Ciento Veinte y Seis 09/100	315126.09



79	TANQUE PURIFICADOR DE AGUA LLUVIA	M3	13.00	2575.24	Dos Mil Quinientos Setenta y Cinco 24/100	33478.12
80	BOMBA DE AGUA PARA LOS TANQUES	PZA	3.00	3493.28	Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Tres 28/100	10479.84
81	REJILLA DE PISO DE (0.30*0.50)	PZA	6.00	161.84	Ciento Sesenta y Uno 84/100	971.04
82	TANQUE BAJO AGUA POTABLE CAP.45000 LTS	M3	19.00	2500.70	Dos Mil Quinientos 70/100	47513.30
83	TANQUE ALTO AGUA P.CAP.18000LT(3*2.5*2.5	M3	11.00	2551.85	Dos Mil Quinientos Cincuenta y Uno 85/100	28070.35
84	LIMPIEZA GENERAL	GLB	1.00	4722.58	Cuatro Mil Setecientos Veinte y Dos 58/100	4722.58
PRECIO TOTAL (Numeral)						36,332,847.98
			PRECIO TOTAL (Literal)	SON: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 98/100 Bolivianos		
NOTA.- La empresa proponente declara de forma expresa que el presente Formulario contiene los mismos precios unitarios que los señalados en el Formulario 4						

(Firma del Representante Legal del Proponente)

ARQ. ANDREINA VELASQUEZ F.

(Nombre Completo del Representante Legal)