

"DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA NUEVA ALCALDÍA DE ENTRE RÍOS"

PLANILLA DE CÓMPUTOS MÉTRICOS										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]		
1	PROV. Y COLOC. DE LETRERO DE OBRA	Pza	1.00						1.00	
	TOTAL									1.00
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]		
2	INSTALACIÓN DE FAENAS	Glb	1.00						1.00	
	TOTAL									1.00
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]		
3	LIMPIEZA Y DESBROCE	Glb	1.00						1.00	
	TOTAL									1.00
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]		
4	TRAZADO Y REPLANTEO	m2	1.00				1855.39			
	TOTAL									1855.39
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]		
5	EXCAVACIÓN C/RETRO EXCAVADORA	m3								
	EXCAVACIÓN P/ZAPATAS									
	P1, P2, P4, P5, P14, P18, P19, P23, P51, P52		10	1.70	1.70	2.00		5.78	57.80	
	P3, P6		2	1.90	1.90	2.00		7.22	14.44	
	P7		1	2.00	2.00	2.00		8.00	8.00	
	P8, P16, P39, P59, P64, P96, P101, P103, P105, P120, P127, P128, P145		13	1.30	1.30	2.00		3.38	43.94	
	P9		1	1.70	1.70	2.00		5.78	5.78	
	P10, P40, P41, P46, P49, P54		6	1.70	1.70	2.00		5.78	34.68	
	P11, P112		2	1.30	1.30	2.00		3.38	6.76	
	P12		1	2.00	2.00	2.00		8.00	8.00	
	P13, P129, P15		3	1.90	1.90	2.00		7.22	21.66	

	P17, P29, P30, P31, P34, P35, P38, P42, P45, P50, P53, P58, P65, P70, P72, P94, P95, P98, P104, P107, P110, P117, P118, P121, P124, P147		26	1.10	1.10	2.00		2.42	62.92	
	P20		1	2.10	2.10	2.00		8.82	8.82	
	P21		1	1.70	1.70	2.00		5.78	5.78	
	P22, P77, P78, P106, P24, P26, P28, P33, P91, P92, P111, P119, P123, P146		4	1.50	1.50	2.00		4.50	18.00	
	P25, P27		2	2.10	2.10	2.00		8.82	17.64	
	P32		1	1.70	1.70	2.00		5.78	5.78	
	P36		1	2.00	2.00	2.00		8.00	8.00	
	P37		1	1.90	1.90	2.00		7.22	7.22	
	P43, P44		2	1.50	1.50	2.00		4.50	9.00	
	P47		1	1.70	1.70	2.00		5.78	5.78	
	P48		1	2.10	2.10	2.00		8.82	8.82	
	P55		1	1.70	1.70	2.00		5.78	5.78	
	P56, P57		2	1.90	1.90	2.00		7.22	14.44	
	P66		1	1.70	1.70	2.00		5.78	5.78	
	P82, P83		2	1.50	1.50	2.00		4.50	9.00	
	P84, P86, P89		3	1.30	1.30	2.00		3.38	10.14	
	P85		1	1.50	1.50	2.00		4.50	4.50	
	P93		1	1.90	1.90	2.00		7.22	7.22	
	P102		1	1.30	1.30	2.00		3.38	3.38	
	P108, P109, P115, P122, P125, P126		6	1.50	1.50	2.00		4.50	27.00	
	P113		1	1.50	1.50	2.00		4.50	4.50	
	P114		1	1.30	1.30	2.00		3.38	3.38	
	P116		1	2.10	2.10	2.00		8.82	8.82	
	P136		1	1.90	1.90	2.00		7.22	7.22	
	P139		1	1.10	1.10	2.00		2.42	2.42	
	(P71-P99)		1	1.50	1.50	2.00		4.50	4.50	
	(P76-P81)		1	1.50	1.50	2.00		4.50	4.50	
	(P67-P138)		1	1.90	1.90	2.00		7.22	7.22	
	(P68-P137)		1	2.30	2.30	2.00		10.58	10.58	
	(P69-P134), (P73-P132), (P74-P131), (P75-P130), (P79-P100)		5	1.90	1.90	2.00		7.22	36.10	
	(P80-P144)		1	1.50	1.50	2.00		4.50	4.50	
	(P87-P143)		1	1.70	1.70	2.00		5.78	5.78	
	(P88-P142), (P90-P141), (P97-P140)		3	1.50	1.50	2.00		4.50	13.50	
	(P133-P135)		1	1.90	1.90	2.00		7.22	7.22	
	(P60-P61-P62-P63)		1	3.80	3.80	2.00		28.88	28.88	
	TOTAL									595.18
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO [m]	ANCHO [m]	ALTO [m]	AREA [m²]	VOLUMEN [m³]	PARCIAL	TOTAL
6	RELLENO Y COMPACTADO C/SALTARIN	m3								

	VOLUMEN DE EXCAVACIÓN		1.00					595.18	595.18	
	DESCUENTO DE ZAPATAS		-1.00					111.73	-111.725	
	DECUENTO DE VIGAS DE RIOSTRE		-1.00						0	
	DESCUENTO POR PILARES DE ARRANQUE		-1.00						0	
	TOTAL									483.46

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]		
7	ZAPATAS DE H°A° DOSIFICACIÓN 1:2:3	m3								
	P1, P2, P4, P5, P14, P18, P19, P23, P51, P52		10	1.70	1.70	0.35		1.01	10.115	
	P3, P6		2	1.90	1.90	0.40		1.44	2.888	
	P7		1	2.00	2.00	0.45		1.80	1.8	
	P8, P16, P39, P59, P64, P96, P101, P103, P105, P120, P127, P128, P145		13	1.30	1.30	0.30		0.51	6.591	
	P9		1	1.70	1.70	0.40		1.16	1.156	
	P10, P40, P41, P46, P49, P54		6	1.70	1.70	0.35		1.01	6.069	
	P11, P112		2	1.30	1.30	0.30		0.51	1.014	
	P12		1	2.00	2.00	0.45		1.80	1.8	
	P13, P129, P15		3	1.90	1.90	0.40		1.44	4.332	
	P17, P29, P30, P31, P34, P35, P38, P42, P45, P50, P53, P58, P65, P70, P72, P94, P95, P98, P104, P107, P110, P117, P118, P121, P124, P147		26	1.10	1.10	0.40		0.48	12.584	
	P20		1	2.10	2.10	0.40		1.76	1.764	
	P21		1	1.70	1.70	0.35		1.01	1.0115	
	P22, P77, P78, P106, P24, P26, P28, P33, P91, P92, P111, P119, P123, P146		4	1.50	1.50	0.35		0.79	3.15	
	P25, P27		2	2.10	2.10	0.40		1.76	3.528	
	P32		1	1.70	1.70	0.35		1.01	1.0115	
	P36		1	2.00	2.00	0.40		1.60	1.6	
	P37		1	1.90	1.90	0.40		1.44	1.444	
	P43, P44		2	1.50	1.50	0.35		0.79	1.575	
	P47		1	1.70	1.70	0.35		1.01	1.0115	
	P48		1	2.10	2.10	0.40		1.76	1.764	
	P55		1	1.70	1.70	0.35		1.01	1.0115	
	P56, P57		2	1.90	1.90	0.40		1.44	2.888	
	P66		1	1.70	1.70	0.35		1.01	1.0115	
	P82, P83		2	1.50	1.50	0.35		0.79	1.575	
	P84, P86, P89		3	1.30	1.30	0.30		0.51	1.521	
	P85		1	1.50	1.50	0.35		0.79	0.7875	
	P93		1	1.90	1.90	0.40		1.44	1.444	
	P102		1	1.30	1.30	0.30		0.51	0.507	
	P108, P109, P115, P122, P125, P126		6	1.50	1.50	0.35		0.79	4.725	
	P113		1	1.50	1.50	0.35		0.79	0.7875	
	P114		1	1.30	1.30	0.30		0.51	0.507	

	P116		1	2.10	2.10	0.40		1.76	1.764	
	P136		1	1.90	1.90	0.40		1.44	1.444	
	P139		1	1.10	1.10	0.30		0.36	0.363	
	(P71-P99)		1	1.50	1.50	0.35		0.79	0.7875	
	(P76-P81)		1	1.50	1.50	0.35		0.79	0.7875	
	(P67-P138)		1	1.90	1.90	0.40		1.44	1.444	
	(P68-P137)		1	2.30	2.30	0.40		2.12	2.116	
	(P69-P134), (P73-P132), (P74-P131), (P75-P130), (P79-P100)		5	1.90	1.90	0.40		1.44	7.22	
	(P80-P144)		1	1.50	1.50	0.35		0.79	0.7875	
	(P87-P143)		1	1.70	1.70	0.35		1.01	1.0115	

	(P88-P142), (P90-P141), (P97-P140)		3	1.50	1.50	0.35		0.79	2.3625	
	(P133-P135)		1	1.90	1.90	0.40		1.44	1.444	
	(P60-P61-P62-P63)		1	3.80	3.80	0.50		7.22	7.22	
	TOTAL									111.73
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	Nº de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]		
8, 10	SOBRECIMIENTO DE HºAº Y VIGA DE RIOSTRE DOSIFICACIÓN 1:2:3	m3								
	Pórtico 1		1					0.582	0.58	
	Pórtico 2		1					0.721	0.72	
	Pórtico 3		1					0.982	0.98	
	Pórtico 4		1					0.697	0.70	
	Pórtico 5		1					1.074	1.07	
	Pórtico 6		1					0.990	0.99	
	Pórtico 7		1					0.210	0.21	
	Pórtico 8		1					0.892	0.89	
	Pórtico 9		1					0.991	0.99	
	Pórtico 10		1					1.196	1.20	
	Pórtico 11		1					1.219	1.22	
	Pórtico 12		1					0.150	0.15	
	Pórtico 13		1					0.787	0.79	
	Pórtico 14		1					0.136	0.14	
	Pórtico 15		1					0.559	0.56	
	Pórtico 16		1					0.090	0.09	
	Pórtico 17		1					0.150	0.15	
	Pórtico 18		1					0.744	0.74	
	Pórtico 19		1					0.090	0.09	
	Pórtico 20		1					0.150	0.15	
	Pórtico 21		1					2.461	2.46	
	Pórtico 22		1					1.819	1.82	
	Pórtico 23		1					0.314	0.31	
	Pórtico 24		1					0.174	0.17	
	Pórtico 25		1					0.990	0.99	
	Pórtico 26		1					0.137	0.14	
	Pórtico 27		1					0.506	0.51	
	Pórtico 28		1					0.146	0.15	
	Pórtico 29		1					0.736	0.74	
	Pórtico 30		1					0.410	0.41	
	Pórtico 31		1					0.472	0.47	
	Pórtico 32		1					0.137	0.14	
	Pórtico 33		1					0.314	0.31	

	Pórtico 34		1					0.990	0.99	
	Pórtico 35		1					1.631	1.63	
	Pórtico 36		1					0.378	0.38	
	Pórtico 37		1					0.064	0.06	
	Pórtico 38		1					0.317	0.32	
	Pórtico 39		1					0.739	0.74	
	Pórtico 40		1					0.048	0.05	
	Pórtico 41		1					0.048	0.05	
	Pórtico 42		1					0.556	0.56	
	Pórtico 43		1					0.266	0.27	
	Pórtico 44		1					0.048	0.05	
	Pórtico 45		1					0.048	0.05	
	Pórtico 46		1					0.108	0.11	
	Pórtico 47		1					0.065	0.07	
	Pórtico 48		1					0.779	0.78	
	Pórtico 49		1					0.258	0.26	
	Pórtico 50		1					0.553	0.55	
	Pórtico 51		1					1.471	1.47	
	Pórtico 52		1					0.047	0.05	

	Pórtico 53		1					0.255	0.26	
	Pórtico 54		1					0.558	0.56	
	Pórtico 55		1					0.263	0.26	
	Pórtico 56		1					0.151	0.15	
	Pórtico 57		1					0.660	0.66	
	Pórtico 58		1					0.418	0.42	
	Pórtico 59		1					1.368	1.37	
	Pórtico 60		1					0.743	0.74	
	Pórtico 61		1					0.501	0.50	
	Pórtico 62		1					0.282	0.28	
	Pórtico 63		1					0.162	0.16	
	Pórtico 64		1					0.252	0.25	
	Pórtico 65		1					0.330	0.33	
	Pórtico 66		1					0.162	0.16	
	Pórtico 67		1					1.632	1.63	
	Pórtico 68		1					1.699	1.70	
	Pórtico 69		1					1.138	1.14	
	Pórtico 70		1					0.526	0.53	
	Pórtico 71		1					0.545	0.55	
	Pórtico 72		1					0.562	0.56	
	Pórtico 73		1					0.162	0.16	
	Pórtico 74		1					0.605	0.61	
	Pórtico 75		1					1.216	1.22	
	Pórtico 76		1					0.945	0.95	
	Pórtico 77		1					0.707	0.71	
	Pórtico 78		1					0.328	0.33	
	Pórtico 79		1					0.165	0.17	
	Pórtico 80		1					0.161	0.16	
	Pórtico 81		1					0.161	0.16	
	Pórtico 82		1					0.532	0.53	
	Pórtico 83		1					1.284	1.28	
	Pórtico 84		1					0.623	0.62	
	Pórtico 85		1					0.977	0.98	
	Pórtico 86		1					1.044	1.04	
	Pórtico 87		1					0.456	0.46	
	Pórtico 88		1					0.240	0.24	
	Pórtico 89		1					0.426	0.43	
	Pórtico 90		1					1.010	1.01	
	Pórtico 91		1					0.585	0.59	
	Pórtico 92		1					0.847	0.85	
	Pórtico 93		1					0.302	0.30	
	Pórtico 94		1					0.168	0.17	

	Pórtico 95		1					0.228	0.23	
	Pórtico 96		1					0.228	0.23	
	Pórtico 97		1					0.264	0.26	
	Pórtico 98		1					1.455	1.46	
	Pórtico 99		1					2.162	2.16	
	Pórtico 100		1					0.108	0.11	
	Pórtico 101		1					0.494	0.49	
	Pórtico 102		1					0.158	0.16	
	Pórtico 103		1					0.157	0.16	
	Pórtico 104		1					2.326	2.33	
	Pórtico 105		1					0.413	0.41	
	Pórtico 106		1					0.566	0.57	
	Pórtico 107		1					0.378	0.38	
	Pórtico 108		1					0.739	0.74	
	Pórtico 109		1					1.289	1.29	
	Pórtico 110		1					1.012	1.01	
	Pórtico 111		1					0.598	0.60	
	Pórtico 112		1					0.359	0.36	
	Pórtico 113		1					0.739	0.74	
	Pórtico 114		1					0.240	0.24	
	Pórtico 115		1					0.249	0.25	
	Pórtico 116		1					0.273	0.27	
	Pórtico 117		1					0.531	0.53	
	Pórtico 118		1					0.531	0.53	
	Pórtico 119		1					0.234	0.23	
	Pórtico 120		1					0.248	0.25	
	Pórtico 121		1					0.248	0.25	
	Pórtico 122		1					0.173	0.17	
	Pórtico 123		1					0.173	0.17	
	Pórtico 124		1					0.120	0.12	
	Pórtico 125		1					0.313	0.31	
	Pórtico 126		1					0.213	0.21	
	Pórtico 127		1					1.458	1.46	
	TOTAL									73.27
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	Nº de veces	LARGO [m]	ANCHO [m]	ALTO [m]	AREA [m²]	VOLUMEN [m³]	PARCIAL	TOTAL
9	COLUMNAS DE HºAº DOSIFICACIÓN 1:2:3	m3								
	P1		1.00	0.25	0.30	12.15		0.91	0.91	
	P2		1.00	0.25	0.30	12.15		0.91	0.91	
	P19		1.00	0.25	0.30	12.15		0.91	0.91	

	P18		1.00	0.25	0.30	12.15		0.91	0.91	
	P145		1.00	0.25	0.30	12.20		0.92	0.92	
	P16		1.00	0.25	0.30	12.20		0.92	0.92	
	P15		1.00	0.25	0.35	12.10		1.06	1.06	
	P14		1.00	0.25	0.30	12.15		0.91	0.91	
	P13		1.00	0.25	0.35	12.10		1.06	1.06	
	P5		1.00	0.25	0.30	12.15		0.91	0.91	
	P3		1.00	0.25	0.30	12.10		0.91	0.91	
	P4		1.00	0.25	0.30	12.15		0.91	0.91	
	P6		1.00	0.25	0.35	12.10		1.06	1.06	
	P7		1.00	0.25	0.35	12.05		1.05	1.05	
	P8		1.00	0.25	0.30	12.20		0.92	0.92	
	P9		1.00	0.25	0.35	12.10		1.06	1.06	
	P10		1.00	0.25	0.35	12.15		1.06	1.06	
	P11		1.00	0.25	0.35	12.20		1.07	1.07	
	P12		1.00	0.25	0.35	12.05		1.05	1.05	
	P20		1.00	0.30	0.35	12.10		1.27	1.27	
	P22		1.00	0.25	0.30	12.15		0.91	0.91	
	P23		1.00	0.25	0.30	12.15		0.91	0.91	
	P25		1.00	0.35	0.35	12.10		1.48	1.48	
	P27		1.00	0.30	0.35	12.10		1.27	1.27	
	P30		1.00	0.25	0.30	12.10		0.91	0.91	
	P21		1.00	0.25	0.35	12.15		1.06	1.06	
	P32		1.00	0.30	0.35	12.15		1.28	1.28	
	P34		1.00	0.25	0.30	12.10		0.91	0.91	
	P36		1.00	0.30	0.35	12.10		1.27	1.27	
	P37		1.00	0.30	0.35	12.10		1.27	1.27	
	P47		1.00	0.30	0.30	12.15		1.09	1.09	
	P46		1.00	0.25	0.35	12.15		1.06	1.06	
	P45		1.00	0.25	0.30	12.10		0.91	0.91	
	P44		1.00	0.30	0.30	12.15		1.09	1.09	
	P43		1.00	0.30	0.30	12.15		1.09	1.09	
	P42		1.00	0.25	0.30	12.10		0.91	0.91	
	P41		1.00	0.25	0.35	12.15		1.06	1.06	
	P40		1.00	0.25	0.35	12.15		1.06	1.06	
	P39		1.00	0.25	0.30	12.20		0.92	0.92	
	P48		1.00	0.35	0.35	12.10		1.48	1.48	
	P49		1.00	0.25	0.35	12.15		1.06	1.06	
	P50		1.00	0.25	0.30	12.10		0.91	0.91	
	P51		1.00	0.25	0.30	12.15		0.91	0.91	
	P52		1.00	0.25	0.30	12.15		0.91	0.91	
	P53		1.00	0.25	0.30	12.10		0.91	0.91	

	P54		1.00	0.25	0.35	12.15		1.06	1.06	
	P55		1.00	0.30	0.35	12.15		1.28	1.28	
	P66		1.00	0.35	0.35	12.15		1.49	1.49	
	P129		1.00	0.25	0.35	12.10		1.06	1.06	
	P65		1.00	0.25	0.30	12.10		0.91	0.91	
	P64		1.00	0.25	0.30	12.20		0.92	0.92	
	P63		1.00	0.25	0.30	12.00		0.90	0.90	
	P62		1.00	0.25	0.30	12.00		0.90	0.90	
	P61		1.00	0.25	0.30	12.00		0.90	0.90	
	P60		1.00	0.25	0.30	12.00		0.90	0.90	
	P59		1.00	0.25	0.30	12.20		0.92	0.92	
	P58		1.00	0.25	0.30	12.10		0.91	0.91	
	P57		1.00	0.30	0.35	12.10		1.27	1.27	
	P56		1.00	0.35	0.35	12.10		1.48	1.48	
	P79		1.00	0.30	0.35	12.10		1.27	1.27	
	P72		1.00	0.25	0.30	8.6		0.65	0.65	
	P75		1.00	0.30	0.35	12.10		1.27	1.27	
	P74		1.00	0.25	0.30	12.10		0.91	0.91	
	P73		1.00	0.25	0.30	12.10		0.91	0.91	
	P135		1.00	0.25	0.30	12.10		0.91	0.91	
	P136		1.00	0.25	0.30	12.10		0.91	0.91	
	P69		1.00	0.25	0.30	12.10		0.91	0.91	
	P68		1.00	0.25	0.30	12.10		0.91	0.91	
	P67		1.00	0.25	0.35	12.10		1.06	1.06	
	P138		1.00	0.25	0.30	14.6		1.10	1.10	
	P137		1.00	0.30	0.30	14.6		1.31	1.31	
	P134		1.00	0.25	0.30	12.10		0.91	0.91	
	P133		1.00	0.25	0.30	5.10		0.38	0.38	
	P132		1.00	0.25	0.30	5.10		0.38	0.38	
	P131		1.00	0.25	0.30	5.10		0.38	0.38	
	P130		1.00	0.25	0.30	5.10		0.38	0.38	
	P94		1.00	0.25	0.30	3.20		0.24	0.24	
	P146		1.00	0.25	0.30	3.25		0.24	0.24	
	P81		1.00	0.25	0.30	3.25		0.24	0.24	
	P100		1.00	0.25	0.30	3.20		0.24	0.24	
	P99		1.00	0.25	0.30	3.25		0.24	0.24	
	P144		1.00	0.20	0.30	3.25		0.20	0.20	
	P139		1.00	0.35		5.20		0.50	0.50	
	P117		1.00	0.25	0.30	12.10		0.91	0.91	
	P116		1.00	0.30	0.35	14.6		1.53	1.53	
	P115		1.00	0.25	0.35	12.15		1.06	1.06	
	P114		1.00	0.25	0.35	8.7		0.76	0.76	

	P113		1.00	0.25	0.35	8.7		0.76	0.76	
	P118		1.00	0.25	0.30	8.6		0.65	0.65	
	P143		1.00	0.25	0.30	3.3		0.24	0.24	
	P142		1.00	0.25	0.30	8.7		0.65	0.65	
	P104		1.00	0.25	0.30	8.6		0.65	0.65	
	P105		1.00	0.25	0.30	8.7		0.65	0.65	
	P106		1.00	0.25	0.30	8.7		0.65	0.65	
	P107		1.00	0.25	0.30	8.6		0.65	0.65	
	P108		1.00	0.25	0.35	8.7		0.76	0.76	
	P109		1.00	0.25	0.35	8.7		0.76	0.76	
	P110		1.00	0.25	0.30	8.6		0.65	0.65	
	P111		1.00	0.25	0.30	8.7		0.65	0.65	
	P112		1.00	0.25	0.35	8.7		0.76	0.76	
	P126		1.00	0.25	0.35	8.7		0.76	0.76	
	P125		1.00	0.25	0.35	8.7		0.76	0.76	
	P124		1.00	0.25	0.30	8.6		0.65	0.65	
	P123		1.00	0.25	0.30	8.7		0.65	0.65	
	P122		1.00	0.25	0.35	8.7		0.76	0.76	
	P121		1.00	0.25	0.30	8.6		0.65	0.65	
	P120		1.00	0.25	0.30	8.7		0.65	0.65	
	P119		1.00	0.25	0.30	8.7		0.65	0.65	
	P103		1.00	0.25	0.30	8.7		0.65	0.65	
	P141		1.00	0.25	0.30	8.7		0.65	0.65	
	P140		1.00	0.25	0.30	8.7		0.65	0.65	
	P98		1.00	0.25	0.30	8.6		0.65	0.65	
	P101		1.00	0.25	0.30	8.7		0.65	0.65	
	P102		1.00	0.30	0.30	8.7		0.78	0.78	
	P17		1.00	0.25	0.30	8.6		0.65	0.65	
	P128		1.00	0.25	0.30	8.7		0.65	0.65	
	P127		1.00	0.25	0.30	8.7		0.65	0.65	
	P95		1.00	0.25	0.30	5.1		0.38	0.38	
	P96		1.00	0.25	0.30	5.2		0.39	0.39	
	P97		1.00	0.25	0.30	5.2		0.39	0.39	
	P90		1.00	0.25	0.30	9.0		0.68	0.68	
	P91		1.00	0.25	0.30	8.7		0.65	0.65	
	P92		1.00	0.25	0.30	8.7		0.65	0.65	
	P93		1.00	0.30	0.30	8.6		0.77	0.77	
	P24		1.00	0.25	0.30	1.7		0.12	0.12	
	P26		1.00	0.25	0.30	1.7		0.12	0.12	
	P89		1.00	0.30	0.30	8.7		0.78	0.78	
	P88		1.00	0.30	0.30	8.7		0.78	0.78	
	P87		1.00	0.30	0.30	8.7		0.78	0.78	

	P86		1.00	0.30	0.30	8.7		0.78	0.78	
	P28		1.00	0.25	0.30	3.3		0.24	0.24	
	P29		1.00	0.25	0.30	3.2		0.24	0.24	
	P83		1.00	0.30	0.30	8.7		0.78	0.78	
	P82		1.00	0.30	0.30	8.7		0.78	0.78	
	P80		1.00	0.30	0.30	8.7		0.78	0.78	
	P84		1.00	0.30	0.30	8.7		0.78	0.78	
	P147		1.00	0.25	0.30	3.2		0.24	0.24	
	P31		1.00	0.25	0.30	3.2		0.24	0.24	
	P85		1.00	0.30	0.30	8.7		0.78	0.78	
	P78		1.00	0.25	0.30	8.7		0.65	0.65	
	P77		1.00	0.25	0.30	8.7		0.65	0.65	
	P76		1.00	0.30	0.30	8.7		0.78	0.78	
	P71		1.00	0.25	0.30	3.3		0.24	0.24	
	P70		1.00	0.25	0.30	3.2		0.24	0.24	
	P38		1.00	0.25	0.30	3.2		0.24	0.24	
	P35		1.00	0.25	0.30	3.2		0.24	0.24	
	P33		1.00	0.25	0.30	3.3		0.24	0.24	
	TOTAL									117.39

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	Nº de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]		
11	VIGA DE HºAº DOSIFICACIÓN 1:2:3	m3								
	NIVEL DE RAMPA									
	Pórtico 1		1.00					0.150	0.15	
	Pórtico 2		1.00					0.150	0.15	
	Pórtico 3		1.00					0.093	0.09	
	Pórtico 4		1.00					0.117	0.12	
	Pórtico 5		1.00					0.150	0.15	
	Pórtico 6		1.00					0.990	0.99	
	Pórtico 7		1.00					0.117	0.12	
	Pórtico 8		1.00					0.990	0.99	
	Pórtico 9		1.00					0.117	0.12	
	Pórtico 10		1.00					0.891	0.89	
	Pórtico 11		1.00					0.162	0.16	
	Pórtico 12		1.00					0.162	0.16	
	Pórtico 13		1.00					0.162	0.16	
	Pórtico 14		1.00					0.576	0.58	
	Pórtico 15		1.00					0.576	0.58	
	Pórtico 16		1.00					0.162	0.16	
	Pórtico 17		1.00					0.505	0.51	

	PRIMER PISO									
	Pórtico 1		1.00					0.582	0.58	
	Pórtico 2		1.00					0.774	0.77	
	Pórtico 3		1.00					0.859	0.86	
	Pórtico 4		1.00					2.072	2.07	
	Pórtico 5		1.00					0.984	0.98	
	Pórtico 6		1.00					3.036	3.04	
	Pórtico 7		1.00					0.090	0.09	
	Pórtico 8		1.00					0.744	0.74	
	Pórtico 9		1.00					0.102	0.10	
	Pórtico 10		1.00					0.090	0.09	
	Pórtico 11		1.00					1.021	1.02	
	Pórtico 12		1.00					0.297	0.30	
	Pórtico 13		1.00					0.160	0.16	
	Pórtico 14		1.00					2.424	2.42	
	Pórtico 15		1.00					0.418	0.42	
	Pórtico 16		1.00					0.257	0.26	
	Pórtico 17		1.00					2.670	2.67	
	Pórtico 18		1.00					0.418	0.42	
	Pórtico 19		1.00					1.146	1.15	
	Pórtico 20		1.00					0.812	0.81	
	Pórtico 21		1.00					0.504	0.50	
	Pórtico 22		1.00					0.504	0.50	
	Pórtico 23		1.00					1.224	1.22	
	Pórtico 24		1.00					0.282	0.28	
	Pórtico 25		1.00					1.488	1.49	
	Pórtico 26		1.00					0.530	0.53	
	Pórtico 27		1.00					0.751	0.75	
	Pórtico 28		1.00					0.722	0.72	
	Pórtico 29		1.00					0.801	0.80	
	Pórtico 30		1.00					0.822	0.82	
	Pórtico 31		1.00					0.947	0.95	
	Pórtico 32		1.00					0.602	0.60	
	Pórtico 33		1.00					0.161	0.16	
	Pórtico 34		1.00					0.161	0.16	
	Pórtico 35		1.00					0.696	0.70	
	Pórtico 36		1.00					0.947	0.95	
	Pórtico 37		1.00					1.247	1.25	
	Pórtico 38		1.00					0.798	0.80	
	Pórtico 39		1.00					0.264	0.26	
	Pórtico 40		1.00					1.010	1.01	
	Pórtico 41		1.00					0.466	0.47	

	Pórtico 42		1.00					0.165	0.17	
	Pórtico 43		1.00					1.250	1.25	
	Pórtico 44		1.00					0.257	0.26	
	Pórtico 45		1.00					1.021	1.02	
	Pórtico 46		1.00					0.502	0.50	
	Pórtico 47		1.00					1.221	1.22	
	Pórtico 48		1.00					0.948	0.95	
	Pórtico 49		1.00					0.168	0.17	
	Pórtico 50		1.00					1.262	1.26	
	Pórtico 51		1.00					0.042	0.04	
	Pórtico 52		1.00					0.972	0.97	
	Pórtico 53		1.00					0.526	0.53	
	Pórtico 54		1.00					2.671	2.67	
	Pórtico 55		1.00					0.824	0.82	
	Pórtico 56		1.00					0.282	0.28	
	Pórtico 57		1.00					0.562	0.56	
	Pórtico 58		1.00					0.545	0.55	
	Pórtico 59		1.00					0.967	0.97	
	Pórtico 60		1.00					0.812	0.81	
	Pórtico 61		1.00					0.384	0.38	
	Pórtico 62		1.00					1.110	1.11	
	Pórtico 63		1.00					0.588	0.59	
	Pórtico 64		1.00					0.139	0.14	
	Pórtico 65		1.00					1.070	1.07	
	Pórtico 66		1.00					0.744	0.74	
	Pórtico 67		1.00					1.652	1.65	
	Pórtico 68		1.00					0.222	0.22	
	Pórtico 69		1.00					0.255	0.26	
	Pórtico 70		1.00					0.285	0.29	
	Pórtico 71		1.00					1.473	1.47	
	SEGUNDO PISO									
	Pórtico 1		1.00					1.123	1.12	
	Pórtico 2		1.00					1.072	1.07	
	Pórtico 3		1.00					2.575	2.58	
	Pórtico 4		1.00					1.951	1.95	
	Pórtico 5		1.00					0.984	0.98	
	Pórtico 6		1.00					2.886	2.89	
	Pórtico 7		1.00					0.744	0.74	
	Pórtico 8		1.00					1.163	1.16	
	Pórtico 9		1.00					0.289	0.29	
	Pórtico 10		1.00					1.163	1.16	
	Pórtico 11		1.00					2.123	2.12	

	Pórtico 12		1.00					0.418	0.42	
	Pórtico 13		1.00					2.574	2.57	
	Pórtico 14		1.00					2.670	2.67	
	Pórtico 15		1.00					0.418	0.42	
	Pórtico 16		1.00					1.249	1.25	
	Pórtico 17		1.00					0.504	0.50	
	Pórtico 18		1.00					0.441	0.44	
	Pórtico 19		1.00					3.672	3.67	
	Pórtico 20		1.00					3.672	3.67	
	Pórtico 21		1.00					0.530	0.53	
	Pórtico 22		1.00					0.545	0.55	
	Pórtico 23		1.00					0.562	0.56	
	Pórtico 24		1.00					0.751	0.75	
	Pórtico 25		1.00					0.501	0.50	
	Pórtico 26		1.00					0.801	0.80	
	Pórtico 27		1.00					0.947	0.95	
	Pórtico 28		1.00					0.534	0.53	
	Pórtico 29		1.00					0.195	0.20	
	Pórtico 30		1.00					0.195	0.20	
	Pórtico 31		1.00					0.967	0.97	
	Pórtico 32		1.00					0.947	0.95	
	Pórtico 33		1.00					1.247	1.25	
	Pórtico 34		1.00					1.032	1.03	
	Pórtico 35		1.00					0.264	0.26	
	Pórtico 36		1.00					0.502	0.50	
	Pórtico 37		1.00					0.466	0.47	
	Pórtico 38		1.00					0.165	0.17	
	Pórtico 39		1.00					1.247	1.25	
	Pórtico 40		1.00					1.221	1.22	
	Pórtico 41		1.00					0.948	0.95	
	Pórtico 42		1.00					0.168	0.17	
	Pórtico 43		1.00					1.262	1.26	
	Pórtico 44		1.00					1.056	1.06	
	Pórtico 45		1.00					1.649	1.65	
	Pórtico 46		1.00					0.701	0.70	
	Pórtico 47		1.00					2.671	2.67	
	Pórtico 48		1.00					1.110	1.11	
	Pórtico 49		1.00					0.384	0.38	
	Pórtico 50		1.00					0.050	0.05	
	Pórtico 51		1.00					0.744	0.74	
	Pórtico 52		1.00					0.744	0.74	
	Pórtico 53		1.00					0.045	0.05	

	Pórtico 54		1.00					1.264	1.26	
	Pórtico 55		1.00					0.255	0.26	
	Pórtico 56		1.00					0.285	0.29	
	Pórtico 57		1.00					0.613	0.61	
	Pórtico 58		1.00					0.139	0.14	
	Pórtico 59		1.00					0.744	0.74	
	Pórtico 60		1.00					0.770	0.77	
	Pórtico 61		1.00					5.720	5.72	
	Pórtico 62		1.00					5.720	5.72	
	Pórtico 63		1.00					5.720	5.72	
	Pórtico 64		1.00					5.720	5.72	
	CUBIERTA									
	Pórtico 1		1.00					0.744	0.74	
	Pórtico 2		1.00					0.744	0.74	
	Pórtico 3		1.00					2.123	2.12	
	Pórtico 4		1.00					2.245	2.25	
	Pórtico 5		1.00					0.418	0.42	
	Pórtico 6		1.00					2.587	2.59	
	Pórtico 7		1.00					2.646	2.65	
	Pórtico 8		1.00					2.915	2.92	
	Pórtico 9		1.00					2.403	2.40	
	Pórtico 10		1.00					0.382	0.38	
	Pórtico 11		1.00					0.960	0.96	
	Pórtico 12		1.00					1.285	1.29	
	Pórtico 13		1.00					1.284	1.28	
	Pórtico 14		1.00					1.284	1.28	
	Pórtico 15		1.00					0.188	0.19	
	Pórtico 16		1.00					0.188	0.19	
	Pórtico 17		1.00					1.284	1.28	
	Pórtico 18		1.00					0.306	0.31	
	Pórtico 19		1.00					1.278	1.28	
	Pórtico 20		1.00					0.426	0.43	
	Pórtico 21		1.00					0.502	0.50	
	Pórtico 22		1.00					0.354	0.35	
	Pórtico 23		1.00					0.318	0.32	
	Pórtico 24		1.00					0.168	0.17	
	Pórtico 25		1.00					0.258	0.26	
	Pórtico 26		1.00					0.306	0.31	
	Pórtico 27		1.00					2.039	2.04	
	Pórtico 28		1.00					1.385	1.39	
	CUBIERTA ESCALERAS									
	Pórtico 1		1.00					0.441	0.44	

	Pórtico 2		1.00					0.441	0.44	
	Pórtico 3		1.00					0.260	0.26	
	Pórtico 4		1.00					0.260	0.26	
	TOTAL									179.09
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]		
12	LOSA ALIVIANADA C/VIGUETAS PRETENSADAS C/PLASTOFORM	m2								
	PRIMER PISO									
	Superficie Total		1.00				828.73		828.73	
	SEGUNDO PISO									
	Superficie Total		1.00				1001.58		1001.58	
	CUBIERTA									
	Superficie Total		1.00				649.25		649.25	
	CUBIERTA DE GRADAS									
	Superficie Total		1.00				23.12		23.12	
	TOTAL									2502.68
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]		
13	LOSA CASETONADA DE H° A°	0								
	PRIMER PISO									
	Superficie Total		1.00				381.67		381.67	
	SEGUNDO PISO									
	Superficie Total		1.00				381.60		381.60	
	CUBIERTA									
	Superficie Total		1.00				251.14		251.14	
	TOTAL									1014.41
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]		
14	LOSA MACIZA	m3								
	NIVEL DE RAMPA									
	Losas		1.00					6.87	6.87	
	PRIMER PISO									
	Losas		1.00					5.14	5.14	
	Ábacos		1.00					19.75	19.75	
	SEGUNDO PISO									
	Losas		1.00					2.69	2.69	
	Ábacos		1.00					22.93	22.93	

	CUBIERTA										
	Losas		1.00					1.42	2.69		
	Ábacos		1.00					14.62	22.93		
	TOTAL									83.00	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	Nº de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL	
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]			
15	MURO PORTANTE ESTRUCTURAL (e=15 cm)	m3									
			1.00					10.33	10.33		
	TOTAL									10.33	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	Nº de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL	
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]			
16	CONTRAPISO DE PIEDRA e=10 cm	m3									
			1.00			0.1	1468.9		146.886		
	TOTAL									146.89	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	Nº de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL	
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]			
17	CIELO FALSO C/ PLACAS DRYWALL	m2	1.00				272.47		272.47		
	TOTAL									272.47	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	Nº de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL	
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]			
18	ESCALERA DE HºAº DOSIFICACIÓN 1:2:3	m3									
			1.00					29.46	29.46		
	TOTAL									29.46	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	Nº de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL	
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]			
19	RAMPA DE HºAº DOSIFICACIÓN 1:2:3	m3									
			1.00					3.46	3.46		
	TOTAL									3.46	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	Nº de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL	
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]			
20	IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTO CON POLIETILENO b=0,30 m	m									
			1.00	1184.22					1184.22		

	TOTAL										1184.22
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL	
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]			
21	MURO LADRILLO 6H e=18cm	m2									
	PLANTA BAJA		1.00				671.63		671.63		
	PRIMER PISO		1.00				853.18		853.18		
	SEGUNDO PISO		1.00				400.90		400.90		
	CUBIERTA		1.00				209.72		209.72		
	TOTAL										2135.42
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL	
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]			
22	MURO LADRILLO 6H e=12cm	m2									
	PLANTA BAJA		1.00				851.32		851.32		
	PRIMER PISO		1.00				1772.70		1772.70		
	SEGUNDO PISO		1.00				569.47		569.47		
	TOTAL										3193.48
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL	
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]			
23	CIELO RASO BAJO LOSA	m2									
	PRIMERO PISO		1.00				828.73		828.73		
	SEGUNDO PISO		1.00				1001.58		1001.58		
	CUBIERTA		1.00				649.25		649.25		
	CUBIERTA DE GRADAS		1.00				23.12		23.12		
	TOTAL										2502.68
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL	
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]			
24	PISO BALDOSA GRANÍTICO	m2									
	SEGUNDO PISO		1.00				54.20		54.20		
	TOTAL										54.20
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL	
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]			
25	PISO DE CERÁMICA NACIONAL	m2									

	PLANTA BAJA		1.00				1468.9		1468.86	
	PRIMERO PISO		1.00				828.73		828.73	
	SEGUNDO PISO		1.00				947.38		947.38	
	TOTAL									947.38

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]		
26	PROV. Y COLOC. ZÓCALO INTERIOR MOSAICO GRANÍTICO	m2								
	SEGUNDO PISO		1.00	39.47					39.47	
	TOTAL									39.47

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]		
27	PROV Y COLOC. ZÓCALO INTERIOR DE CERÁMICO	m2								
	PLANTA BAJA		1.00	678.74					678.74	
	PRIMERO PISO		1.00	1336.75					1336.75	
	SEGUNDO PISO		1.00	316.13					316.13	
	TOTAL									2331.62

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]		
28	REVOQUE INTERIOR DE YESO (INCLUYE RECUADRE)	m2								
	PLANTA BAJA		1.00				2374.26		2374.258	
	PRIMER PISO		1.00				4398.57		4398.569	
	SEGUNDO PISO		1.00				1396.65		1396.649	
	TOTAL									8169.48

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]		
29	REVOQUE EXTERIOR, MANDRILEADO Y FROTACHADO (INC RECUADRE)	m2								
	PLANTA BAJA		1.00				671.63		671.628	
	PRIMER PISO		1.00				853.18		853.179	
	SEGUNDO PISO		1.00				544.08		544.081	
	CUBIERTA		1.00				419.44		419.44	
	TOTAL									2488.33

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
------	-------------	-------	-------------	-------	-------	------	------	---------	---------	-------

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	veces	[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]	PARCIAL	TOTAL
------	-------------	-------	-------	-----	-----	-----	------	------	---------	-------

30	REVESTIMIENTO DE CERÁMICO ESMALTADA	m2									
	PLANTA BAJA		1.00				81.04		81.04		
	PRIMER PISO		1.00				64.5		64.5		
	SEGUNDO PISO		1.00				69.58		69.58		
	TOTAL									215.12	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO [m]	ANCHO [m]	ALTO [m]	AREA [m²]	VOLUMEN [m³]	PARCIAL	TOTAL	
31	PROV. COLOC. PUERTA DE MADERA TIPO TABLERO	m2									
	PUERTA TIPO 1										
			54.00	1.00		2.00	2		108		
	PUERTA TIPO 2										
			60.00	0.80		1.90	1.52		91.2		
	TOTAL									199.20	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO [m]	ANCHO [m]	ALTO [m]	AREA [m²]	VOLUMEN [m³]	PARCIAL	TOTAL	
32	PROV. Y COLOC. ELEVADOR	Pza									
			1.00						1.00		
	TOTAL									1.00	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO [m]	ANCHO [m]	ALTO [m]	AREA [m²]	VOLUMEN [m³]	PARCIAL	TOTAL	
33	BARNIZADO DE PUERTAS	m2									
			2.00				199.20		398.4		
	TOTAL									398.40	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO [m]	ANCHO [m]	ALTO [m]	AREA [m²]	VOLUMEN [m³]	PARCIAL	TOTAL	
34	QUINQUELLERÍA PUERTA EXTERIOR	Pza									
			18.00						18.00		
	TOTAL									18.00	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]		
35	QUINQUELLERÍA PUERTA INTERIOR	Pza								
			65.00						65.00	
	TOTAL									65.00
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]		
36	QUINQUELLERÍA PUERTA BAÑO	Pza								
			31.00						31.00	
	TOTAL									31.00
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]		
37	PROV Y COLOC. DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO 3 HOJAS	m2								
			1.00				119.21		119.21	
	TOTAL									119.21
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]		
38	PROV Y COLOC. VIDRIO BLINDEX P/FACHADA	m2								
	PLANTA BAJA		1.00				217.833		217.83	
	PRIMER PISO		1.00				176.665		176.665	
	SEGUNDO PISO		1.00				222.64		222.64	
	TOTAL									617.14
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]		
39	PROV Y COLOC. TRAGALUZ P/CUBIERTA PLANA	m2								
			1.00	5.00	2.80		14.00		14.00	
	TOTAL									14.00
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]		
40	PINTURA INTERIOR LAVABLE LATEX	m2								
			1.00				8169.48		8169.476	

	TOTAL										8169.48
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL	
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]			
41	PINTURA EXTERIOR LATEX	m2									
			1.00				2488.33		2488.328		
	TOTAL										2488.33
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	N° de veces	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL	
				[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]			
42	BARANDA METÁLICA	m									

"DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA NUEVA ALCALDÍA DE ENTRE RÍOS"

Nº	DESCRIPCION	UNID	CANT.	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
1	PROV. Y COLOC. DE LETRERO DE OBRA	Pza	1.00	2127.25	2127.25
2	INSTALACIÓN DE FAENAS	Glb	1.00	6'095.05	6095.05
3	LIMPIEZA Y DESBROCE	Glb	1.00	34767.58	34767.58
4	TRAZADO Y REPLANTEO	m2	1855.39	6.28	11651.85
5	EXCAVACIÓN C/RETRO EXCAVADORA	m3	595.18	54.19	32252.80
6	RELLENO Y COMPACTADO C/SALTARIN	m3	483.46	85.42	41296.73
7	ZAPATAS DE HºAº DOSIFICACIÓN 1:2:3	m3	111.73	3'514.36	392641.87
8	SOBRECIMIENTO DE HºAº DOSIFICACIÓN 1:2:3	m3	29.31	3882.19	113776.12
9	COLUMNAS DE HºAº DOSIFICACIÓN 1:2:3	m3	117.39	4'857.32	570180.99
10	VIGA DE RIOSTRE DOSIFICACIÓN 1:2:3	m3	43.96	4'399.85	193420.93
11	VIGA DE HºAº DOSIFICACIÓN 1:2:3	m3	179.09	4992.93	894163.86
12	LOSA ALIVIANADA C/VIGUETAS PRETENSADAS C/PLASTOFORM	m2	2502.68	816.12	2042487.20
13	LOSA CASETONADA DE Hº Aº	m2	1014.41	1111.51	1127526.86
14	LOSA MACIZA	m3	83.00	4'542.07	376991.81
15	MURO PORTANTE ESTRUCTURAL (e=15 cm)	m2	10.33	2'555.07	26393.87
16	CONTRAPISO DE PIEDRA e=10 cm	m3	146.89	163.92	24077.56
17	CIELO FALSO C/ PLACAS DRYWALL	m2	272.47	252.09	68686.96
18	ESCALERA DE HºAº DOSIFICACIÓN 1:2:3	m3	29.46	4'896.44	144249.12
19	RAMPA DE HºAº DOSIFICACIÓN 1:2:3	m3	3.46	4'014.19	13889.10
20	IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTO CON POLIETILENO b=0,30 m	m	1184.22	47.04	55705.71
21	MURO LADRILLO 6H e=18cm	m2	2135.42	184.88	394797.19
22	MURO LADRILLO 6H e=12cm	m2	3193.48	163.17	521079.81
23	CIELO RASO BAJO LOSA	m2	2502.68	130.72	327150.33
24	PISO BALDOSA GRANÍTICO	m2	54.20	321.63	17431.06
25	PISO DE CERÁMICA NACIONAL	m2	947.38	287.38	272259.21
26	PROV. Y COLOC. ZÓCALO INTERIOR MOSAICO GRANÍTICO	m2	39.47	59.80	2360.31
27	PROV Y COLOC. ZÓCALO INTERIOR DE CERÁMICO	m2	2331.62	48.65	113433.31
28	REVOQUE INTERIOR DE YESO (INCLUYE RECUADRE)	m2	8169.48	94.17	769319.55
29	REVOQUE EXTERIOR, MANDRILEADO Y FROTACHADO (INC RECUADRE)	m2	2488.33	247.62	616159.78
30	REVESTIMIENTO DE CERÁMICO ESMALTADA	m2	215.12	310.46	66786.16
31	PROV. COLOC. PUERTA DE MADERA TIPO TABLERO	m2	199.20	535.07	106585.94
32	PROV. Y COLOC. ELEVADOR	Pza	1.00	163'951.15	163951.15
33	BARNIZADO DE PUERTAS	m2	398.40	63.44	25274.50
34	QUINQUELLERÍA PUERTA EXTERIOR	Pza	18.00	521.79	9392.22
35	QUINQUELLERÍA PUERTA INTERIOR	Pza	65.00	386.53	25124.45
36	QUINQUELLERÍA PUERTA BAÑO	Pza	31.00	488.61	15146.91
37	PROV Y COLOC. DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO 3 HOJAS	m2	119.21	623.57	74335.78
38	PROV Y COLOC. VIDRIO BLINDEX P/FACHADA	m2	617.14	466.48	287882.53
39	PROV Y COLOC. TRAGALUZ P/CUBIERTA PLANA	m2	14.00	5183.29	72566.06
40	PINTURA INTERIOR LAVABLE LATEX	m2	8169.48	47.91	391399.60
41	PINTURA EXTERIOR LATEX	m2	2488.33	18.00	44789.90
42	BARANDA METÁLICA	m	183.62	504.87	92704.23
43	CORDÓN DE ACERA DE HºCº	m	93.00	193.29	17975.97
44	VEREDA DE CEMENTO FROTACHADO C/EMPEDRADO	m2	14.73	228.02	3358.73
45	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	Glb	1.00	8'140.15	8140.15
				TOTAL Bs.	10611788.06
				TOTAL \$us.	1515969.72

"DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA NUEVA ALCALDÍA DE ENTRE RÍOS"

Nº	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	RENDIMI ENTO	REND. REAL	GRUPOS DE TRABAJO	TURNOS DE TRABAJO	REND. FINAL	DÍAS DE PROG.
1	PROV. Y COLOC. DE LETRERO DE OBRA	Pza	1.0	2.00	2.00	1	2	1.00	1.00
2	INSTALACIÓN DE FAENAS	Glb	1.0	8.00	8.00	1	2	4.00	4.00
3	LIMPIEZA Y DESBROCE	Glb	1.0	11.90	11.90	1	2	5.95	6.00
4	TRAZADO Y REPLANTEO	m2	1855.4	0.007	13.64	1	2	6.82	7.00
5	EXCAVACIÓN C/RETRO EXCAVADORA	m3	595.2	0.04	22.32	1	2	11.16	12.00
6	RELLENO Y COMPACTADO C/SALTARIN	m3	483.5	0.18	86.33	4	2	10.79	11.00
7	ZAPATAS DE HºAº DOSIFICACIÓN 1:2:3	m3	111.7	2.50	279.31	4	4	17.46	18.00
8	SOBRECIMIENTO DE HºAº DOSIFICACIÓN 1:2:3	m3	29.3	2.86	83.73	3	2	13.96	14.00
9	COLUMNAS DE HºAº DOSIFICACIÓN 1:2:3	m3	117.4	3.00	352.16	4	2	44.02	45.00
10	VIGA DE RIOSTRE DOSIFICACIÓN 1:2:3	m3	44.0	3.00	131.88	3	2	21.98	22.00
11	VIGA DE HºAº DOSIFICACIÓN 1:2:3	m3	179.1	2.50	447.72	4	2	55.96	56.00
12	LOSA ALIVIANADA C/VIGUETAS PRETENSADAS C/PLASTOFORM	m2	2502.7	0.38	938.51	4	4	58.66	59.00
13	LOSA CASETONADA DE Hº Aº	m2	1014.4	0.50	507.21	4	4	31.70	32.00
14	LOSA MACIZA	m3	83.0	3.00	249.00	4	4	15.56	16.00
15	MURO PORTANTE ESTRUCTURAL (e=15 cm)	m2	10.3	3.60	37.19	4	2	4.65	5.00
16	CONTRAPISO DE PIEDRA e=10 cm	m3	146.9	0.28	40.39	2	2	10.10	11.00
17	CIELO FALSO C/ PLACAS DRYWALL	m2	272.5	0.50	136.24	3	2	22.71	23.00
18	ESCALERA DE HºAº DOSIFICACIÓN 1:2:3	m3	29.5	4.50	132.57	2	2	33.14	34.00
19	RAMPA DE HºAº DOSIFICACIÓN 1:2:3	m3	3.5	3.00	10.38	2	2	2.60	3.00
20	IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTO CON POLIETILENO b=0,30 m	m	1184.2	0.10	118.42	3	2	19.74	20.00
21	MURO LADRILLO 6H e=18cm	m2	2135.4	0.24	512.50	4	2	64.06	65.00
22	MURO LADRILLO 6H e=12cm	m2	3193.5	0.20	638.70	4	2	79.84	80.00
23	CIELO RASO BAJO LOSA	m2	2502.7	0.22	546.04	6	2	45.50	46.00
24	PISO BALDOSA GRANÍTICO	m2	54.2	0.50	27.10	1	2	13.55	14.00
25	PISO DE CERÁMICA NACIONAL	m2	947.4	0.50	473.69	4	2	59.21	60.00
26	PROV. Y COLOC. ZÓCALO INTERIOR MOSAICO GRANÍTICO	m2	39.5	0.13	4.93	1	2	2.47	3.00
27	PROV Y COLOC. ZÓCALO INTERIOR DE CERÁMICO	m2	2331.6	0.13	291.45	4	2	36.43	37.00
28	REVOQUE INTERIOR DE YESO (INCLUYE RECUADRE)	m2	8169.5	0.10	816.95	6	2	68.08	69.00
29	REVOQUE EXTERIOR, MANDRILEADO Y FROTACHADO (INC RECUADRE)	m2	2488.3	0.26	646.97	6	2	53.91	54.00
30	REVESTIMIENTO DE CERÁMICO ESMALTADA	m2	215.1	0.65	139.83	3	2	23.30	24.00
31	PROV. COLOC. PUERTA DE MADERA TIPO TABLERO	m2	199.2	0.83	166.00	3	2	27.67	28.00
32	PROV. Y COLOC. ELEVADOR	Pza	1.0	18.25	18.25	1	2	9.13	10.00
33	BARNIZADO DE PUERTAS	m2	398.4	0.13	49.80	2	2	12.45	13.00
34	QUINQUELLERÍA PUERTA EXTERIOR	Pza	18.0	0.25	4.50	1	2	2.25	3.00
35	QUINQUELLERÍA PUERTA INTERIOR	Pza	65.0	0.25	16.25	1	2	8.13	9.00
36	QUINQUELLERÍA PUERTA BAÑO	Pza	31.0	0.25	7.75	1	2	3.88	4.00
37	PROV Y COLOC. DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO 3 HOJAS	m2	119.2	0.25	29.80	1	2	14.90	15.00
38	PROV Y COLOC. VIDRIO BLINDEX P/FACHADA	m2	617.1	0.12	73.29	2	2	18.32	19.00
39	PROV Y COLOC. TRAGALUZ P/CUBIERTA PLANA	m2	14.0	0.34	4.76	2	2	1.19	2.00
40	PINTURA INTERIOR LAVABLE LATEX	m2	8169.5	0.08	612.71	6	2	51.06	52.00
41	PINTURA EXTERIOR LATEX	m2	2488.3	0.08	207.36	4	2	25.92	26.00
42	BARANDA METÁLICA	m	183.6	0.33	61.21	2	2	15.30	16.00
43	CORDÓN DE ACERA DE HºCº	m	93.0	0.38	34.88	2	2	8.72	9.00
44	VEREDA DE CEMENTO FROTACHADO C/EMPEDRADO	m2	14.7	0.75	11.05	1	2	5.52	6.00
45	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	Glb	1.0	27.50	27.50	1	2	13.75	14.00

Id	Icono	Nombre de tarea	Dur	Comienz	Fin																												
						tri 1, 2021			tri 2, 2021			tri 3, 2021			tri 4, 2021			tri 1, 2022			tri 2, 2022			tri 3, 2022			tri 4, 2022						
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov					
1		■ LETRERO DE OBRA	1 día	lun	lun																												
2		■ INSTALACIÓN DE FAENAS	4 días	mié	lun																												
3		■ LIMPIEZA Y DESBROCE	6 días	mar	mar																												
4		■ TRAZADO Y REPLANTEO	7 días	mar	mié																												
5		■ EXCAVACIÓN C/ RETRO EXACAVADORA	12 días	jue	vie																												
6		■ RELLENO Y COMPACTADO C/SALTARIN	11 días	jue	jue																												
7		■ ZAPATAS DE H°A° DOSIFICACION 1:2:3	18 días	lun	mié																												
8		■ SOBRECIMIENTO DE H°A° DOSIFICACIÓN 1:2:3	14 días	vie	mié																												
9		■ COLUMNAS DE H°A° DOSIFICACIÓN 1:2:3	45 días	jue	mié																												
10		■ VIGA DE RIOSTRE DOSIFICACIÓN 1:2:3	22 días	vie	lun																												

Proyecto: Proyecto2.1
Fecha: vie 04/06/21

Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
División		Hito inactivo		Sólo fin	
Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
Resumen		Tarea manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica	
Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
Hito externo		Resumen manual			

Id	i	Nombre de tarea	Dur	Comienz	Fin																												
						tri 1, 2021				tri 2, 2021				tri 3, 2021				tri 4, 2021				tri 1, 2022				tri 2, 2022				tri 3, 2022			
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov					
11		VIGA DE H°A° DOSIFICACIÓN 1:2:3	56 días	jue 04/11/20	jue 20/01/21																												
12		LOSA ALIVIANA C/VIGUETAS PRETENSADAS C/PLASTOFORMA	59 días	vie 21/01/21	mié 13/04/21																												
13		LOSA CASETONADA DE H°A°	32 días	vie 21/01/20	lun 07/03/20																												
14		LOSA MACIZA	16 días	vie 21/01/21	vie 11/02/21																												
15		MURO PORTANTE ESTRUCTURAL (e=15 cm)	5 días	jue 04/11/21	mié 10/11/21																												
16		CONTRAPISO DE PIEDRA e=10 cm	11 días	mar 19/10/20	mar 22/11/20																												
17		CIELO FALSO C/ PLACAS DRYWALL	23 días	mar 08/03/20	jue 07/04/20																												
18		ESCALERA DE H°A° DOSIFICACIÓN 1:2:3	34 días	jue 04/11/21	mar 21/12/21																												
19		RAMPA DE H°A° DOSIFICACIÓN 1:2:3	3 días	jue 04/11/20	lun 08/11/20																												

Proyecto: Proyecto2.1 Fecha: vie 04/06/21	Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
	División		Hito inactivo		Sólo fin	
	Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
	Resumen		Tarea manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica	
	Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
	Hito externo		Resumen manual			

Id		Nombre de tarea	Dur	Comienz	Fin																								
						tri 1, 2021			tri 2, 2021			tri 3, 2021			tri 4, 2021			tri 1, 2022			tri 2, 2022			tri 3, 2022			tri 4, 2022		
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	
20		■ IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTO CON POLIETILENO b=0,30 m	20 días	jue	mié																								
21		■ MURO LADRILLO 6H e=18cm	65 días	vie	jue																								
22		■ MURO LADRILLO 6H e=12cm	80 días	vie	jue																								
23		■ CIELO RASO BAJO LOSA	46 días	jue	jue																								
24		■ PISO BALDOSA GRANÍTICO	14 días	jue	mar																								
25		■ PISO DE CERÁMICA NACIONAL	60 días	jue	mié																								
26		■ PROV Y COLOC. ZÓCALO INTERIOR MOSAICO GRANÍTICO	3 días	vie	mar																								
27		■ PROV Y COLOC. ZÓCALO INTERIOR DE CERÁMICO	37 días	vie	lun																								
28		■ REVOQUE INTERIOR DE YESO (INCLUYE RECUADRE)	69 días	vie	mié																								

Proyecto: Proyecto2.1 Fecha: vie 04/06/21	Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
	División		Hito inactivo		Sólo fin	
	Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
	Resumen		Tarea manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica	
	Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
	Hito externo		Resumen manual			

Id	i	Nombre de tarea	Dur	Comienz	Fin																																				
						tri 1, 2021				tri 2, 2021				tri 3, 2021				tri 4, 2021				tri 1, 2022				tri 2, 2022				tri 3, 2022				tri 4, 2022							
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov													
29		■ REVOQUE EXTERIOR MANDRILEADO Y FROTACHADO (INCLUYE RECUADRE)	54 días	vie	mié																																				
30		■ REVESTIMIENTO DE CERÁMICO ESMALTADA	24 días	vie	mié																																				
31		■ PROV. COLOC. PUERTA DE MADERA TIPO TABLERO	28 días	vie	mar																																				
32		■ PROV. Y COLOC. ELEVADOR	10 días	jue	mié																																				
33		■ BARNIZADO DE PUERTAS	13 días	mié	vie																																				
34		■ QUINQUELLERÍA PUERTA EXTERIOR	3 días	lun	mié																																				
35		■ QUINQUELLERÍA PUERTA INTERIOR	9 días	lun	jue																																				
36		■ QUINQUELLERÍA PUERTA BAÑO	4 días	lun	jue																																				
37		■ PROV Y COLOC. DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO 2 HOJAS	15 días	vie	jue																																				

Proyecto: Proyecto2.1 Fecha: vie 04/06/21	Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
	División		Hito inactivo		Sólo fin	
	Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
	Resumen		Tarea manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica	
	Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
	Hito externo		Resumen manual			

Id	i	Nombre de tarea	Dur	Comienz	Fin																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						tri 1, 2021			tri 2, 2021			tri 3, 2021			tri 4, 2021			tri 1, 2022			tri 2, 2022			tri 3, 2022			tri 4, 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
38		■ PROV. Y COLOC. VIDRIO BLINDEX P/FACHADA	19 días	jue	mar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Proyecto: Proyecto2.1 Fecha: vie 04/06/21	Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
	División		Hito inactivo		Sólo fin	
	Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
	Resumen		Tarea manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica	
	Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
	Hito externo		Resumen manual			