

N	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACTIVIDAD PRECEDENTE	Vol. por Item (a)	Rendto. Mano de obra (hrs) (b)	# de obreros (c)	hrs jornal del personal (d)=(a x b)/d)	DIAS (e)=(a x b)/d)
A	limpieza	gb		1	139,7	10	80	2
B	Instalacion de faenas	gb		1	297	15	120	2
C	Nivelacion de terreno	m3	A,B	582,12	0,46	3	24	11
D	Trazado y replanteo	m2	C	1.552,29	0,06	4	32	3
E	Excavacion de fundaciones con retroexcavadora	m3	D	432,24	0,18	2	16	5
F	Excavacion para cimientos terreno semiduro	m3	D	13,04	3,90	6	48	1
G	Carpeta de hormigon pobre dosificacion 1:2:4	m3	E	8,31	13,00	8	64	2
H	Acero estructural de refuerzo	kg	G	35.183,47	0,14	10	80	62
I	Hormigon para zapatas H-21	m3	H	66,69	40	20	160	17
J	Relleno y compactacion manual de zapatas	m3	H,I	488,19	1,9	6	48	19
K	Cimientos de hormigon cic lopeo 50% piedra	m3	I,J	17,10	10	20	160	1
L	Hormigon para columnas H-21	m3	F	101,33	45	20	160	28
M	Hormigon para sobrecimiento H-21	m3	H,I	45,16	44	20	160	12
N	Hormigon para vigas H-21	m3	H,I	143,42	48	20	160	43
O	Hormigon para escaleras H-21	m3	H,N	8,64	46	15	120	3
P	Losa de viguetas pretensadas con complemento de plastoformo	m2	N,O	1.987,29	4,1	20	160	51
Q	Anclaje para cubierta metalica	pza	K,N,P	58	0,6	2	16	2
R	Soporte metalco para cubierta 1	m2	Q	346,72	2,70	6	48	20
S	Cubierta metalica 2 con calamina pre pintada N 26	m2	Q	168,3	4	6	48	14
T	Cubierta metalica 3 con Calamina pre pintada N 26	m2	Q	170,65	4	6	48	14
U	Impermeabilizacón de sobrecimientos	ml	M	220,15	0,6	4	32	4
V	Muro de ladrillo GH e=18cm	m2	P,U	2.259,41	4,7	20	160	66
W	Empedrado piedra manzana mas contrapiso	m2	M	1.421,08	3	20	160	27
X	Cubierta policarbonato alveolar	m2	R,S,T	346,72	1	6	48	7

PROGRAMACION PERT

