

PRUEBAS REALIZADAS

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO* A1*(90% ARCILLA, 10% LANA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA BLANCA	m3	0,028	30,00	0,84
LANA	KG	0,380	20,00	7,60
TOTAL MATERIALES:				8,44
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:				41,75
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):				50,19

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "A2" (80% ARCILLA, 20% LANA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA BLANCA	m3	0,026	30,00	0,78
LANA	KG	0,760	20,00	15,20
TOTAL MATERIALES:				15,98
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:				41,75
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):				57,73

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "A3" (70% ARCILLA, 30% LANA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA BLANCA	m3	0,024	30,00	0,72
LANA	KG	1,140	20,00	22,80
			TOTAL MATERIALES:	23,52
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
			TOTAL MANO DE OBRA:	41,75
			TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):	65,27

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIETOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "B1" (90% ARCILLA, 10% PAJA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA BLANCA	m3	0,024	30,00	0,72
PAJA	KG	0,500	14,00	7,00
TOTAL MATERIALES:				7,72
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:				41,75
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):				49,47

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO " B2 " (80% ARCILLA, 20% PAJA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA BLANCA	m3	0,023	30,00	0,68
PAJA	KG	1,000	14,00	14,00
TOTAL MATERIALES:			14,68	
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:			41,75	
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):			56,43	

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "B3" (70% ARCILLA, 30% PAJA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA BLANCA	m3	0,022	30,00	0,66
PAJA	KG	1,500	14,00	21,00
TOTAL MATERIALES:				21,66
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:				41,75
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):				63,41

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "C1" (90% ARCILLA, 10% ARENA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA BLANCA	m3	0,028	80,00	2,24
ARENA	m3	0,004	130,00	0,52

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "C2" (80% ARCILLA, 20% ARENA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA BLANCA	m3	0,026	80,00	2,08
ARENA	m3	0,008	130,00	1,04

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "C3" (70% ARCILLA, 30% ARENA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA BLANCA	m3	0,024	80,00	1,92
ARENA	m3	0,012	130,00	1,56
TOTAL MATERIALES:				3,48
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:				41,75
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):				45,23

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "D1"(90%ARCILLA, 10%PAJA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA AMARILLA	m3	0,029	80,00	2,32
PAJA	KG	0,500	14,00	7,00
TOTAL MATERIALES:			9,32	
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:			41,75	
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):			51,07	

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "D2" (80%ARCILLA, 20%PAJA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA AMARILLA	m3	0,026	80,00	2,08
PAJA	KG	1,000	14,00	14,00
TOTAL MATERIALES:			16,08	
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:			41,75	
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):			57,83	

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "D3" (70%ARCILLA, 30%PAJA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA AMARILLA	m3	0,023	80,00	1,84
PAJA	KG	1,500	14,00	21,00

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "E1" (90%ARCILLA, 10%LANA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA AMARILLA	m3	0,031	80,00	2,48
LANA	KG	0,380	20,00	7,60
TOTAL MATERIALES:				10,08
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:				41,75
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):				51,83

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "E2" (80%ARCILLA, 20%LANA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA AMARILLA	m3	0,026	80,00	2,08
LANA	KG	0,760	20,00	15,20
TOTAL MATERIALES:			17,28	
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:			41,75	
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):			59,03	

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "E3" (70%ARCILLA, 30%LANA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA AMARILLA	m3	0,021	80,00	1,68
LANA	KG	1,140	20,00	22,80
TOTAL MATERIALES:				24,48
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:				41,75
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):				66,23

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "F1" (90%ARCILLA, 10%PAJA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA PLOMA	m3	0,030	30,00	0,90
PAJA	KG	0,500	14,00	7,00
TOTAL MATERIALES:				7,90
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:				41,75
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):				49,65

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "F2" (80%ARCILLA, 20%PAJA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA PLOMA	m3	0,028	30,00	0,84
PAJA	KG	1,000	14,00	14,00
TOTAL MATERIALES:				14,84
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:				41,75
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):				56,59

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "F3" (70%ARCILLA, 30%PAJA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA PLOMA	m3	0,026	30,00	0,78
PAJA	KG	1,500	14,00	21,00

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "G1" (90%ARCILLA, 10%ARENA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA PLOMA	m3	0,032	30,00	0,96
ARENA	m3	0,004	130,00	0,52

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "G2" (80%ARCILLA, 20%ARENA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA PLOMA	m3	0,029	30,00	0,87
ARENA	m3	0,008	130,00	1,04

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "G3" (70%ARCILLA, 30%ARENA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA PLOMA	m3	0,026	30,00	0,78
ARENA	m3	0,012	130,00	1,56

PERMEABILIDAD

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "A1" (90%ARCILLA, 10%SABILA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA AMARILLA	m3	0,031	30,00	0,93
SABILA	kg	1,800	0,40	0,72
TOTAL MATERIALES:				1,65
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:				41,75
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):				43,40

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "A2" (80%ARCILLA, 20%SABILA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA AMARILLA	m3	0,029	30,00	0,87
SABILA	kg	3,600	0,40	1,44

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "A3" (70%ARCILLA, 30%SABILA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA AMARILLA	m3	0,027	30,00	0,81
SABILA	m3	5,400	0,40	2,16

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "B1" (80%ARCILLA, 20%SUERO)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA AMARILLA	m3	0,028	30,00	0,84
SUERO	Lt	3,600	0,40	1,44
TOTAL MATERIALES:				2,28
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:				41,75
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):				44,03

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "B2" (70%ARCILLA, 30%SUERO)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA AMARILLA	m3	0,026	30,00	0,78
SUERO	kg	5,400	0,40	2,16
TOTAL MATERIALES:			2,94	
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:			41,75	
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):			44,69	

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "C1" 90%ARCILLA, 10%ABONO)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA BLANCA	m3	0,028	30,00	0,84
ABONO	kg	0,250	0,40	0,10
TOTAL MATERIALES:			0,94	
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:			41,75	
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):			42,69	

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "C2" (80%ARCILLA, 20%ABONO)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA BLANCA	m3	0,027	30,00	0,81
ABONO	kg	0,500	0,40	0,20

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "C3" (70%ARCILLA, 30%ABONO)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA BLANCA	m3	0,026	30,00	0,78
ABONO	m3	0,750	0,40	0,30

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "D1" (90%ARCILLA, 10% ABONO)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA PLOMA	m3	0,032	30,00	0,96
ABONO	kg	0,250	0,40	0,10
TOTAL MATERIALES:			1,06	
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:			41,75	
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):			42,81	

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "D2" (80%ARCILLA, 20% ABONO)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA PLOMA	m3	0,030	30,00	0,90
ABONO	kg	0,500	0,40	0,20
TOTAL MATERIALES:			1,10	
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:			41,75	
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):			42,85	

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "D3" (70%ARCILLA, 30% ABONO)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA PLOMA	m3	0,028	30,00	0,84
ABONO	m3	0,750	0,40	0,30
TOTAL MATERIALES:			1,14	
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:			41,75	
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):			42,89	

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "E1" (90%ARCILLA, 10%SABILA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA PLOMA	m3	0,031	30,00	0,93
SABILA	Lt	1,800	2,66	4,79
TOTAL MATERIALES:			5,72	
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:			41,75	
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):			47,47	

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "E2" (80%ARCILLA, 20%SABILA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA PLOMA	m3	0,029	30,00	0,87
SABILA	KG	3,600	2,66	9,58
TOTAL MATERIALES:				10,45
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:				41,75
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):				52,20

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "E3" (70%ARCILLA, 30%SABILA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA PLOMA	m3	0,027	30,00	0,81
SABILA	KG	5,400	2,66	14,36

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "F1" (90%ARCILLA, 10%ABONO)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA VERDE	m3	0,029	30,00	0,87
ABONO	kg	0,250	0,40	0,10

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "F2" (80%ARCILLA, 20%ABONO)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA VERDE	m3	0,027	30,00	0,81
ABONO	kg	0,500	0,40	0,20
TOTAL MATERIALES:			1,01	
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:			41,75	
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):			42,76	

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "F3" (70%ARCILLA, 30%ABONO)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA VERDE	m3	0,026	30,00	0,78
ABONO	m3	0,750	0,40	0,30

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "G1" (90%ARCILLA, 10%SABILA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA VERDE	m3	0,029	30,00	0,87
SABILA	kg	1,800	0,40	0,72
TOTAL MATERIALES:			1,59	
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:			41,75	
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):			43,34	

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "G2" (80%ARCILLA, 20%SABILA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA VERDE	m3	0,027	30,00	0,81
SABILA	kg	3,600	0,40	1,44
TOTAL MATERIALES:				2,25
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:				41,75
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):				44,00

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO "G3" (70%ARCILLA, 30%SABILA)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA VERDE	m3	0,025	30,00	0,75
SABILA	m3	5,400	0,40	2,16

ADHERENCIA:

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO " A1" (95%ARCILLA, 5%ABONO)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA AMARILLA	m3	0,031	30,00	0,93
ABONO	kg	0,125	0,40	0,05
TOTAL MATERIALES:			0,98	
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:			41,75	
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):			42,73	

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO " A2" (90%ARCILLA, 10%ABONO)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA AMARILLA	m3	0,029	30,00	0,87
ABONO	kg	0,250	0,40	0,10

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO " B1" (95%ARCILLA, 5%ABONO)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA BLANCA	m3	0,028	30,00	0,84
ABONO	kg	0,125	0,40	0,05
TOTAL MATERIALES:			0,89	
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:			41,75	
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):			42,64	

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO " B2" (90%ARCILLA, 10%ABONO)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			

1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA BLANCA	m3	0,026	30,00	0,78
ABONO	kg	0,250	0,40	0,10
TOTAL MATERIALES:				0,88

2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:				41,75
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):				42,63

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO " C1" (95%ARCILLA, 5%ABONO)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA PLOMA	m3	0,032	30,00	0,96
ABONO	kg	0,125	0,40	0,05
TOTAL MATERIALES:			1,01	
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:			41,75	
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):			42,76	

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO " C2" (90%ARCILLA, 10%ABONO)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA PLOMA	m3	0,030	30,00	0,90
ABONO	kg	0,250	0,40	0,10
TOTAL MATERIALES:			1,00	
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:			41,75	
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):			42,75	

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO " D1" (95%ARCILLA, 5%ABONO)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA VERDE	m3	0,027	30,00	0,81
ABONO	kg	0,125	0,40	0,05
TOTAL MATERIALES:			0,86	
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:			41,75	
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):			42,61	

DATOS GENERALES				
Proyecto:	REVESTIMIENTOS CON BASE ENTROPICA			
Actividad:	REVESTIMIENTO TIPO " D2" (90%ARCILLA, 10%ABONO)			
Cantidad:				
Unidad:	M2			
Moneda:	BOLIVIANOS			
1. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ARCILLA VERDE	m3	0,026	30,00	0,78
ABONO	kg	0,250	0,40	0,10
TOTAL MATERIALES:			0,88	
2. MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
ALBAÑIL	HR	1,500	15,00	22,50
AYUDANTE	HR	2,200	8,75	19,25
TOTAL MANO DE OBRA:			41,75	
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales):			42,63	