

RESUMEN EJECUTIVO

1. NOMBRE DEL PROYECTO.

“Construcción Puente Vehicular Comunidad Quebrada Chica” (Ciudad de Bermejo).

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

País: Bolivia.

Departamento: Tarija.

Provincia: Arce.

Sección: Segunda Sección Provincia Arce.

Municipio: Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo.

Comunidad: Quebrada Chica.

Coordenadas: **22° 40' 37"S - 64° 18' 21"O** Altitud media de 400 msnm.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Tipo de proyecto:	Puente vehicular
Número de carriles:	2
Longitud del puente:	17.00 m
Luz del puente:	16.40 m
Ángulo de esviaje:	0°
Sistema estructural:	Losa de H°A° Sobre Vigas de H°A°
Tipo de Fundación:	Fundación directa
Defensivos:	Gaviones y Colchonetas
Tipo de suelo de fundación:	Roca

4. COSTO DEL PROYECTO.

Según el análisis de precios unitarios se tiene la siguiente información económica

Costo del puente Vehicular: **2,909,893.90 Bs.**

Costo por unidad de longitud: **171,170.23 Bs/m**

5. TIEMPO DE EJECUCIÓN.

El tiempo de ejecución del proyecto, considerando un jornal como 8 horas de trabajo es de *194 días Calendario*.